UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE



Diagnostic de territoire

Communauté de communes de Seulles Terre et Mer
-
Université de Caen Normandie



Licence professionelle SIG-DAT
UFR SEGGAT
2024-2025

Table des matières

0Remerciements....3
1Introduction....4
1.1 Contexte du diagnostic....5
1.2 Le territoire de Seulles Terre et Mer: présentation générale....6
1.2.1 Genèse d'un territoire administratif....6
1.2.2 Territoire rural et agricole....7
1.2.3 Caractéristiques démographiques et socio-économiques....9
1.3 Problématique....15
1.3.1 Premières observations et hypothèses....15
1.3.2 Définitions, conception de la problématique et plan....15
2Méthodologie....17
2.1 Enquête documentaire (collecte de données)....17
2.2 Enquête de terrain et discussions informelles....17
2.3 Entretiens....18
2.3.1 Entretiens exploratoires, entretiens semi-directifs et discussions informelles....18
2.4 Questionnaire....19
2.4.1 Conception du questionnaire....19
2.4.2 Passation du questionnaire....20
2.4.3 Traitement des données et représentativité de l'échantillon....22
3Tilly et Creully, deux pôles internes ?....24
3.1 Indicateurs socio-démographiques....24
3.2 Une expansion urbaine continue....25
3.3 Les entreprises....28
3.4 Les services publics de proximité....29
3.4.1 Les services administratifs....29
3.4.2 L'éducation....30
3.4.3 Les transports....31
3.4.4 Les ressources en eau, électrique et numérique....33
3.4.5 La gestion des déchets....35
3.4.6 Les services de la santé....36
3.5 Les services marchands et non marchands....38
3.5.1 Les commerces alimentaires, non alimentaires et de services à la personne....38
3.5.2 Les équipements de loisirs et culturels autour de Creully-sur-Seulles et Tilly-sur-Seulles....40
3.5.3 Les associations....41
3.6 Un tourisme au vert....42
3.7 Conclusion....46
4Le littoral : un autre type de pôle interne....47
4.1. Un littoral attractif pour les retraité·e·s aisé·e·s ?....47
4.2. Logement....48
4.3 Les services sur le littoral....50
4.3.1 Les transports....50
4.3.2 Les services autour de l'eau, l'électricité, le numérique et la gestion des déchets....50
4.3.3 Les services de santé....51
4.4 Les services marchands et non-marchands....52
4.4.1 Les commerces du littoral....52
4.4.2 Les équipements de loisirs et culturels du littoral....53
4.5 Le tourisme historiquement mer....54
4.5.1 Les structures d'accueils des touristes sur la côte....54
4.5.2 Les offres touristiques de l'espace littoral....55
5Caen et Bayeux, des pôles externes majeurs....56
5.1 Indicateurs socio-économiques....56
5.4 Une polarisation des services extérieurs à Seulles Terre et Mer ?....57
5.4.1 L'éducation secondaire et Universitaire vers les grandes villes....57
5.4.2 Les transports....58
5.4.3 La santé....60
5.5 Des services marchands attractifs hors de l'EPCI....61
6Conclusion....62
6.1 Limites....62
6.1.1 Des catégories d'analyse homogénéisantes....62
6.1.2 Exploitation insuffisante des matériaux d'enquête....63
6.1.3 L'agentivité des habitant·e·s....63
6.2 Résultats et réponse à la problématique....64
6.2.1 Seulles Terre et Mer : un territoire polarisé ….....64
6.2.2 ... par des pôles de natures différentes ….....64
6.2.3 … eux-mêmes traversés par des dynamiques multiples....64
6.2.4 Mot de la fin....65
7Bibliographie....66
∞Annexes....68

0 Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements à l'équipe pédagogique de la licence professionnelle SIG-DAT de l'Université de Caen Normandie, et plus particulièrement à celles et ceux qui nous ont accompagnés, conseillés, lus et corrigés tout au long de la réalisation de ce travail.

Nous remercions toutes les personnes présentes dans l'enquête, anonymement ou non. Merci à celles et ceux qui ont pris le temps de répondre à notre questionnaire. Merci à celles et ceux qui nous accordé l'occasion de s'entretenir avec elles et eux, notamment le président et le directeur général des services de la Communauté de Commune de Seulles Terre et Mer, Thierry Ozenne et Anthony Basley.

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont facilité la tâche, notamment les employé·e·s des mairies pour la diffusion de notre questionnaire sur leurs services de communication, également les commerçant·e·s qui ont accepté d'afficher nos tracts, ainsi que l'équipe municipale de Creully-sur-Seulles pour avoir accepté que nous installions un stand au marché.

1 Introduction

Chères lectrices, chers lecteurs,


A travers cette introduction, nous, auteurs et autrices de ce travail nous nous présentons. Nous souhaitons vous offrir un premier regard sur notre démarche. Nous vous présentons tout d'abord notre étude et le contexte dans lequel elle s'inscrit. Nous proposons ensuite une première immersion dans le territoire étudié, en retraçant son histoire et en mettant en avant ses caractéristiques géophysiques, démographiques et socio-économiques essentielles. Cette approche permet de situer notre sujet dans son environnement et de souligner les dynamiques qui façonnent cet espace. Enfin, nous exposons la problématique centrale qui structure notre travail, en précisant les grandes interrogations auxquelles nous tentons d'apporter des éléments de réponse.

1.1 Contexte du diagnostic

Chaque année, les étudiant·e·s de la licence professionnelle Système d'information Géographique, Diagnostic et Aménagement des Territoires étudient un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre d'un diagnostic de territoire. Ce travail fait partie de l'UE 13 de la formation. Il s'agit d'un travail de groupe devant aboutir au rendu d'un document et à une présentation orale d'environ 20 minutes, au cours de laquelle les 12 étudiant·e·s de la formation exposent l'étude réalisée. Cette année, l'EPCI sélectionné est la communauté de communes de Seulles Terre et Mer, situé dans le département du Calvados, entre Caen et Bayeux dans la région de Normandie.

Au départ, seule la zone d'étude de l'EPCI est imposée. Aucune autre consigne n'est indiqué, aucune donnée n'est fournie, ni même une première piste de problématique éventuelle. Les étudiant·e·s doivent alors explorer le territoire en mobilisant diverses sources de données (statistiques, cartographiques, données, documentaires, articles, etc.) afin d'identifier les principales dynamiques et spécificités locales. À partir de cette première phase d'analyse, ils formulent une problématique centrale, qui servira d'axe directeur pour organiser et approfondir l'étude. Ce processus permet de structurer l'analyse et de proposer une lecture pertinente du territoire, en lien avec les enjeux identifiés.

Maintenant que les auteurs et autrices de ce document se sont présenté·e·s et ont expliqué leur démarche, reste à introduire l'acteur au centre de l'attention de ce travail : le territoire étudié.



1.2 Le territoire de Seulles Terre et Mer: présentation générale

Dans cette partie, nous présentons le territoire d'étude de ce travail, Seulles Terre et Mer. Nous revenons d'abord sur l'histoire de sa création administrative, avant d'étudier une des dimensions importantes du territoire, la dimension rurale et les caractéristiques de ce territoire. Pour compléter, nous nous intéressons également aux dynamiques socio-économiques du territoire.

1.2.1 Genèse d'un territoire administratif


La communauté de communes Seulles terre et mer a été créée le 1er janvier 2017. Ses communes sont issues de 4 anciens EPCI : La communauté de communes d'Orival, la communauté de communes Bessin Seulles et Mer, la communauté de communes Villers-Bocage Intercom et la communauté de communes Val de Seulles.


Comme tous les EPCI, Seulles Terre et Mer est doté de compétences. Celles-ci sont classées en trois catégories : les compétences obligatoires, les compétences optionnelles et les compétences facultatives.

Parmi les compétences obligatoires, on compte notamment l'aménagement de l'espace, qui comporte entre autres l'élaboration du (PLUI), ou encore la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Dans cette catégorie de compétences figurent aussi l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, et d'autres actions de développement économique. La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est également une compétence obligatoire des EPCI. Dans le cas de Seulles Terre et Mer, celles-ci ont été confiées au Syndicat Mixte Ter'Bessin à partir du 24 juin 2021.

Les compétences optionnelles portent principalement sur la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique du logement et du cadre de vie, ou encore la création, l'aménagement et l'entretien de voiries. On compte également la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et de l'enseignement primaire, ou encore l'action sociale ou la création et la gestion de maisons de services au public. L'eau potable, qui est une compétence optionnelle de l'EPCI, à été transférée au Syndicat Mixte d'Adduction d'Eau Potable (SMAEP) du Vieux Colombiers et également à Res'Eau.

Les compétences facultatives de Seulles Terre et Mer sont l'élaboration avec la Région et le Département d'un projet culturel territorial, la création d'équipements ou d'aménagements touristiques, la surveillance des plages, la fourrière animale ou encore la création et la gestion du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).






Source : IGN BDTopo, BRGM Carte hydrogéologique 1991, ARS, Obs des Territoires (année 2021) - Réalisé LP SIGDAT - novembre 2024


1.2.2 Territoire rural et agricole

L'EPCI Seulles Terre et Mer est un territoire rural qui couvre un paysage varié entre des terres agricoles, bocagères et littorales. Ce territoire est structuré autour de la vallée de la Seulles, rivière qui traverse des paysages bocagers avant de se jeter dans la mer. Sur le plan physique, la communauté de communes de Seulles Terre et Mer se caractérise par un relief relativement doux, composé de plaines et de vallons façonnés par la rivière Seulles et ses affluents. Située entre la plaine de Caen et le Bessin, elle présente un paysage typique de la Normandie, alternant zones agricoles, bocages et espaces naturels protégés. Le réseau hydrographique est dominée par la Seulles, qui traverse le territoire du sud vers le nord avant de se jeter dans la Manche à Courseulles-sur-Mer. Le Nord du territoire est bordé par la Manche et alterne un espace urbanisé et naturel qui constitue un enjeu important à l'érosion des terres. Sa position stratégique entre Caen et Bayeux, ainsi que son ouverture sur la mer, en fait un espace à la croisée des enjeux agricoles, touristiques et environnementaux.

L'agriculture occupe une place essentielle dans la communauté de communes de Seulles, Terre et Mer, avec une prédominance des grandes cultures céréalières. Les données montrent que les céréales occupent 43.44% de la surface agricole, suivies par des prairie 19.16%. Les cultures oléagineux représentent 11.08% de la surface, le reste des cultures est réparti entre les protéagineux 4.35, les surfaces de fourrages 2.55, les maraîchages 1.71% et les autres utilisations 10.30%. Le sud est davantage marqué par les prairies et les bocages, avec une forte présence de haies, tandis que le nord, plus proche de la Manche, est caractérisé par des plaines agricoles ouvertes, où les grandes cultures céréalières et les cultures industrielles dominent. Lors de notre première visite sur le terrain (voir 2.2.), en roulant de Audrieu vers Creully-sur-Seulles, nous avons constaté la différence entre les deux types de paysage de Seulles Terre et Mer : "sortie du pré-bocage : open-field" (carnet de terrain). Les établissements de la communauté de communes de Seulles, Terre et Mer sont particulièrement dédiés à l'activité agricole, à la sylviculture et à la pêche. Ces activités se répartissent selon les types d'exploitations suivantes : les cultures et production animales qui occupent plus de 80% de la surface de la terre, la pêche et aquaculture qui contribue à la diversité de la économique du territoire et sont particulièrement localisé dans le nord due à la proximité avec la Manche.



La sylviculture et les exploitations forestières sont moins représentées sur le territoire et sont souvent situés dans les zones boisées où elles contribuent à la gestion durable des ressources et la préservation des paysages.



1.2.3 Caractéristiques démographiques et socio-économiques

Données démographiques et socio-économiques à Seulles Terre et Mer : évolutions, comparaisons et cartographies.

Méthodologie : choix des indicateurs, des échelles et des territoires de comparaison

L'objectif de notre analyse des indicateurs démographiques, sociaux et économiques est d'identifier les caractéristiques, les tendances et les spécificités du territoire de Seulles Terre et Mer.

Ces indicateurs sont : la structure de la population par tranches d'âge, qui permet de mieux comprendre la répartition démographique et d'anticiper les évolutions futures. Le plus haut niveau de diplôme obtenu, révélateur du niveau d'éducation et des compétences disponibles sur le territoire. Les professions et catégories socio-professionnelles, pour appréhender la répartition des emplois et les dynamiques économiques locales. Le statut face au logement, qui distingue les propriétaires, les locataires et d'autres situations d'occupation. Le revenu médian, indicateur clé du niveau de vie des habitants. La composition des ménages, qui permet d'analyser les structures familiales et les modes de vie.

Ces éléments nous offrent une vision synthétique mais approfondie du territoire, facilitant ainsi l'identification de ses forces, de ses défis et des axes de développement possibles.

Pour donner du sens à notre analyse et éviter de présenter des indicateurs isolés, nous avons dû sélectionner des territoires de comparaison à différentes échelles afin de situer l'EPCI de Seulles Terre et Mer (STM) dans un contexte plus large.

Dans un premier temps, nous avons comparé nos indicateurs avec ceux de la France, de la région Normandie et du département du Calvados. Après réflexion et discussion, nous avons écarté les échelles nationales et régionales, estimant que l'échelle départementale était la plus pertinente pour notre étude. Toutefois, nous sommes restés conscients des possibles effets de distorsion liés à la présence de la ville de Caen, qui influence fortement les dynamiques démographiques, économiques et sociales du département.


Dans un second temps, nous avons choisi d'approfondir notre analyse en comparant Seulles Terre et Mer avec d'autres territoires à la même échelle, c'est-à-dire avec d'autres EPCI. Cette démarche a soulevé plusieurs questions : faut-il comparer STM avec des EPCI de toute la France, de la région Normandie ou uniquement du département du Calvados ? Par ailleurs, combien d'EPCI devions-nous retenir ?

Les données étant facilement accessibles, nous aurions pu sélectionner un grand nombre d'EPCI. Cependant, un choix trop large aurait compliqué notre analyse et rendu difficile le travail de nos camarades traitant d'autres thématiques nécessitant un traitement plus approfondi des données. Nous avons donc collectivement décidé de limiter notre sélection à cinq EPCI, tous situés dans le département du Calvados.

Le département compte 16 EPCI, ce qui nous a contraints à opérer une sélection en fonction de critères précis. Nous en avons retenu 5, partageant une ou plusieurs caractéristiques avec Seulles Terre et Mer, à savoir : un territoire rural, l'absence de grande aire urbaine, un caractère littoral ou encore une proximité avec une grande aire urbaine.

Nous avons choisi l'EPCI Val ès Dunes pour sa proximité avec Caen similaire à celle de STM, Cingal Suisse Normande et Terre d'Auge pour leur caractère rural, Isigny Omaha Intercom pour son aspect littoral, Pré-Bocage Intercom en raison de sa frontière avec STM. La carte ci-dessous illustre la localisation de ces EPCI sélectionnés pour la comparaison.

Localisation des 5 EPCI retenus pour la comparaison avec Seulles Terre et Mer



De plus, nous avons décidé de présenter les indicateurs de façon dynamique dans le temps. Ainsi, pour chaque indicateur sauf celui du revenu médian, nous avons représenté l'évolution au cours des dix dernières années. Cette période a été définie en fonction de la disponibilité des données, mais aussi parce qu'une analyse sur dix ans permet de mieux identifier les tendances et d'anticiper les évolutions à venir. Une durée plus courte aurait pu donner une vision trop ponctuelle, tandis qu'une période plus longue aurait risqué de refléter des dynamiques aujourd'hui dépassées. L'approche temporelle permet ainsi d'observer les dynamiques passées et en cours, offrant une meilleure compréhension des transformations du territoire. Cependant, nous n'avons pas pu obtenir de données suffisantes pour suivre l'évolution du revenu médian sur cette période : seules les données de 2020 (ou 2021) sont disponibles.


En complément de l'analyse à l'échelle des EPCI, nous avons également comparé certaines données à une échelle plus fine, celle des communes. Nous avons réalisé cette comparaison uniquement lorsqu'une donnée synthétique était pertinente. Par exemple, l'indice de vieillissement ou le ratio cadre/ouvrier proposent une lecture fructueuse pour synthétiser la structure de la population ou la répartition des catégories socio-professionnelles au sein du territoire.

Ainsi, pour la plupart des indicateurs, nous avons produit une carte à l'échelle communale, permettant une visualisation spatiale des disparités. un diagramme d'évolution illustrant les tendances sur la période étudiée ainsi qu'un tableau de comparaison entre Seulles Terre et Mer, les autres EPCI sélectionnés et le département du Calvados (pour chaque modalité, la valeur la plus élevée est en vert et la valeur la plus faible est en rouge). Chacun de ces éléments est accompagné d'un commentaire apportant une analyse et un éclairage sur les données présentées.

Toutes les données utilisées pour l'élaboration des cartes, graphiques et tableaux présentés dans ce document proviennent exclusivement de l'INSEE. Les différentes catégories mobilisées, telles que la population des ménages, les tranches d'âges ainsi que les professions et catégories socioprofessionnelles (PCS), sont définies selon les classifications officielles de l'INSEE ou une classification simplifié de l'observatoire des territoires notamment pour la typologie des ménages. Ces données garantissent une analyse objective et comparable du territoire de Seulles Terre et Mer.

Structure de la population par classes d'âge

Un territoire en léger vieillissement




Entre 2010 et 2025, l'évolution la plus significative est celle de la part des personnes de 60 à 74 ans, qui passe de 13,4 % à 19,6 %, tandis que les autres classes d'âge restent relativement stables. Néanmoins, l'indice de vieillissement du territoire demeure moyen par rapport aux autres EPCI étudiés et au département du Calvados, signalant une transition démographique en cours, mais non excessive.

L'évolution de la tranche d'âge des personnes de 60 à 74 ans ne se traduit pas en surreprésentation de cette classe d'âge dans la population. En effet, la valeur pour STM est très légèrement supérieure à celle du département du Calvados.

Cette affirmation est également valable pour toutes les autres classes d'âge, où les valeurs pour STM se situent systématiquement dans la moyenne.

Indice synthétique



Sur la carte, les communes de Seulles Terre et Mer apparaissent dans la moyenne basse, avec seulement 4 communes du Nord de l'EPCI avec un nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus supérieur au nombre de personnes de moins de 20 ans.


Niveau de diplôme

Un niveau d’éducation relativement élevé

Niveau de diplôme	non diplomés	titulaires d'un CAP ou d'un BEP	diplomés de niveau BAC	diplomés du supérieur
Val ès Dunes	26	31,6	19,1	23,3
Cingal-Suisse Normande	24,2	28,6	19	28,1
Isigny-Omaha Intercom	32,3	31,2	16,8	19,7
Seulles Terre et Mer	**22,3**	**28,6**	**18,4**	**30,7**
Pré-Bocage Intercom	28,9	30,1	16,7	24,3
Terre d'Auge	27,8	28,7	17,9	25,7
Calvados	27,1	26,9	16,9	29,1

Seulles Terre et Mer se distingue par une proportion significative de diplômé·e·s de l’enseignement supérieur, un taux légèrement supérieur à la moyenne départementale et nettement plus élevé que celui des EPCI comparés. Cette dynamique traduit un niveau de qualification en progression, s'inscrivant dans une tendance nationale d’élévation des compétences.

Parallèlement, la part des personnes "non diplômé·e·s" est en net recul, confirmant l'amélioration du niveau d’éducation sur le territoire. À STM, les catégories "non-diplômé·e·s", "titulaires d'un CAP ou d'un BEP" et "diplômé·e·s de niveau BAC" sont sous-représentées par rapport aux autres EPCI. En comparaison avec le département du Calvados, seule la proportion de personnes sans diplôme est notablement plus faible, soulignant ainsi un accès plus marqué à l'enseignement supérieur au sein de la communauté de communes.




La progression la plus marquée concerne la part des "diplômé·e·s de l'enseignement supérieur", tandis que la diminution la plus significative touche la catégorie des "Aucun diplôme ou certificat d'études primaires". Ces évolutions s'inscrivent dans une dynamique nationale plus large, reflétant une tendance générale à l’élévation du niveau de qualification.

Nous ne disposons pas d’un indicateur synthétique permettant une cartographie globale de ces données. Une représentation cartographique nécessiterait donc la création d’une carte distincte pour chaque modalité, ce qui nuirait à la lisibilité et à l’ergonomie de l’analyse.

Professions et catégories socio-professionnelles


Une structure socio-professionnelle marquée par les professions intermédiaires



Entre 2010 et 2021, les professions intermédiaires sont sur-représentées à STM, tandis que la part des cadres, des artisans et commerçants et chefs d'entreprise est en augmentation. En revanche, le nombre d'ouvrier·ère·s, bien qu'encore nombreux·ses, sont en déclin et affichent une proportion plus faible que dans les autres territoires étudiés. Ces évolutions traduisent un changement progressif du profil socioprofessionnel de la population locale.

L'augmentation des "cadres et professions intellectuelles supérieures" et des "professions intermédiaires" se confirme à travers les comparaisons, Seulles Terre et Mer affichant une sur-représentation dans ces catégories par rapport aux autres EPCI étudiés. À l'inverse, la diminution des "ouvrier·ère·s" se traduit par une sous-représentation marquée, STM enregistrant la valeur la plus basse parmi les six EPCI comparés, tout en se situant au niveau de la moyenne départementale.

Indice synthétique



Sur cette carte, il apparait que les communes de STM sont parmi celles qui contiennent le plus de cadres pour 100 ouvriers. Cela confirme les propos précédents.


Statut face aux logement

Un territoire de propriétaires

L'évolution entre 2010 et 2021 du statut face au logement à STM montre une stabilité des indicateurs, le diagramme n'a pas d'intérêt.

STM se distingue par un taux très élevé de propriétaires de leur résidence principale, le plus fort parmi les EPCI comparés et nettement supérieur à la moyenne départementale. En parallèle, les taux de locataires, tant dans le parc privé que dans le logement social, sont particulièrement faibles. Ce phénomène traduit une forte stabilité résidentielle et une attractivité du territoire pour l'accession à la propriété. Les 5 EPCI de comparaison ont également des taux de propriétaires de la résidence principale supérieurs au taux du département du Calvados.

Part de résidences pincipales occupées par les propriétaires par commmune dans 6 EPCI du Calvados en 2021



Cette carte confirme les propos précédents, les communes des 6 EPCI sont en majorité occupées par des propriétaires de leur résidence principale.


Revenu médian

Un niveau de vie supérieur à la moyenne départementale

Une présentation d'évolution de la médiane du revenu n'est pas possible car les données ne sont pas disponibles avant 2020.

Le revenu médian des habitants de STM est le plus élevé des EPCI comparés et dépasse celui du département du Calvados. Cette donnée suggère un certain dynamisme économique et une population bénéficiant d'un niveau de vie relativement confortable.


Médiane du revenu disponible par unité de consommation par commune dans 6 EPCI du Calvados en 2020



Cette carte illustre que les communes de Seulles Terre et Mer affichent presque toute une valeur supérieure à la moyenne pour le revenu médian, surtout par comparaison avec les deux EPCI les plus proches de STM.

Type de ménage

Une évolution du mode de vie et de la composition des ménages



STM connaît une augmentation significative des couples sans enfants et des personnes seules, tandis que les familles monoparentales y sont sous-représentées. Ce constat témoigne d'une évolution des structures familiales, marquée par une présence croissante de ménages composés d'adultes sans enfant à charge, reflétant ainsi de nouvelles dynamiques démographiques et sociales sur le territoire.

Composition des ménages	famille mono-parentale	couple sans enfant	couple avec enfant(s)	une seule personne
Val ès Dunes	9,4	31,5	36,1	22,2
Cingal-Suisse Normande	8	29,6	35,7	26
Isigny-Omaha Intercom	7,4	32,6	27,6	31,2
Seulles Terre et Mer	**6,9**	**33,8**	**34,3**	**24,2**
Pré-Bocage Intercom	7,6	30,9	32,4	28,3
Terre d'Auge	8,9	32,4	27,2	30,4
Calvados	8,8	27,5	23,4	38,8

L'augmentation des « couples sans enfant » se reflète clairement dans le tableau de comparaison, où STM apparaît comme l'EPCI le plus représenté dans cette catégorie, dépassant la moyenne départementale du Calvados. À l'inverse, le territoire se distingue par une proportion particulièrement faible de familles monoparentales, bien en dessous de la moyenne du département.

Synthèse

Seulles Terre et Mer se distingue par un vieillissement démographique encore moyen, un niveau d'éducation relativement élevé, une prédominance des professions intermédiaires et une forte proportion de propriétaires par rapport aux échelles de comparaison. Son revenu médian supérieur à la moyenne départementale et son attractivité résidentielle en font un territoire relativement privilégié. Néanmoins, ces évolutions doivent être suivies attentivement, notamment pour anticiper les besoins en services liés au vieillissement, au logement et à l'emploi.

Cette étude permet ainsi d'éclairer les dynamiques en cours et d'identifier les enjeux majeurs pour l'avenir du territoire, notamment en matière de développement économique, d'aménagement et de services à la population.

1.3 Problématique

Les diagnostics territoriaux s'appuient souvent autour d'une matrice SWOT (de l'anglais Strenghts Weakness Opportunities Threats). Cette méthode consiste à identifier, pour un territoire donné, ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. Cette approche a notamment été utilisée pour l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de Seulles Terre et Mer, qui se conclut par une synthèse des "Atouts" et "Points de fragilité" du territoire. Cependant, nous ne voulions pas reproduire un travail déjà réalisé. Notre défi était donc d'apporter un nouveau regard sur l'EPCI en nous concentrant sur une caractéristique spécifique, afin de l'explorer en profondeur avec nos propres outils et méthodes, plutôt que d'essayer vainement de tout couvrir. Ainsi, à partir de nos observations issues de l'état des lieux initial, nous avons commencé l'élaboration d'une problématique. Cette partie raconte nos cheminements pour arriver à une problématique, détaille la dernière version et les enjeux liés à la problématique.

1.3.1 Premières observations et hypothèses

Nos premières observations nous ont amenées à percevoir une possible division du territoire de Seulles Terre et Mer en deux parties distinctes : le Nord et le Sud, plusieurs éléments allaient dans ce sens.

Concernant le tourisme, le Nord de l'EPCI nous semblait plus attractif grâce à son ouverture sur le littoral, propice au tourisme balnéaire et mémoriel, notamment autour des sites liés au débarquement lors de la Seconde Guerre mondiale. La route nationale 13 (RN13) qui traverse le territoire en reliant Bayeux à Caen, pouvait être vu comme une ligne de séparation entre le Nord et le Sud de l'EPCI. Lors de l'observation de la gestion des déchets, là encore l'EPCI est réparti entre deux acteurs, Seulles Terre et Mer œuvrant au Nord et Collectea au Sud. Nous avons également étudié l'agriculture, le Sud se caractérise par un paysage bocager, tandis que le Nord est marqué par des open-fields.


Sans être exhaustive, cette liste d'observations explique pourquoi notre première piste de réflexion a été de s'interroger sur l'existence d'une frontière Nord/Sud au sein de Seulles Terre et Mer.

Nos premières observations sur le terrain ont confirmé certaines distinctions, notamment au niveau commercial : les deux pôles les plus dynamiques semblaient être Tilly-sur-Seulles au Sud et Creully-sur-Seulles au Nord, qui concentraient le plus grand nombre de commerces. Cette découverte a toutefois ouvert une nouvelle piste de réflexion. Plutôt que de s'inscrire uniquement dans une logique de division binaire Nord/Sud, il semblait pertinent d'envisager une structuration du territoire autour de deux pôles majeurs, jouant un rôle central dans l'organisation de l'EPCI.

Ainsi, nos premières observations nous ont permis d'affiner notre angle d'analyse : au-delà d'une simple opposition géographique entre le Nord et le Sud, la dynamique territoriale pourrait davantage s'articuler autour d'un modèle bipolaire structurant l'ensemble de l'EPCI.

1.3.2 Définitions, conception de la problématique et plan

Pour dépasser une première approche fondée sur une opposition Nord/Sud, nous sommes parti·e·s d'une observation : le territoire de Seulles Terre et Mer semble soumis à plusieurs influences extérieures et intérieures, engendrant ainsi des dynamiques de polarisation potentielles. Afin d'illustrer cette intuition initiale, nous avons réalisé un schéma.



Nos premières visites de terrain, ainsi que l'analyse des différentes thématiques étudiées, ont confirmé cette impression. Dès lors, une question centrale s'est imposée : ces polarisations existent-elles réellement et, si oui, comment se manifestent-elles ?

Selon Géoconfluences, la notion de polarisation peut être définie comme "l'attraction qu'exerce un pôle (le centre) sur un ensemble d'espaces sous la domination de ce centre". Dans le cadre de Seulles Terre et Mer, nous avons identifié plusieurs pôles d'attraction : Caen et Bayeux, situés en dehors de l'EPCI, ainsi que trois pôles internes – Tilly-sur-Seulles, Creully-sur-Seulles et le littoral.

De la première problématique à sa reformulation

En décembre, nous avons formulé une première problématique afin d'orienter la conception de notre questionnaire et de préciser les axes de notre étude. Notre réflexion initiale nous avait conduit·e·s à proposer la question suivante : "Dans quelles mesures les effets de la polarisation influence les pratiques sociales des habitants de Seulles Terre et Mer ?"

Cette formulation nous semblait pertinente puisqu'elle permettait d'explorer divers aspects du quotidien des habitant·e·s : lieux de résidence, emploi, scolarisation des enfants, consommation, loisirs, etc. L'objectif était d'identifier d'éventuelles logiques spatiales dans ces pratiques et de comprendre comment elles s'organisent à l'échelle du territoire.

Cependant, plusieurs limites sont rapidement apparues. En échangeant entre nous, nous avons émis plusieurs critiques sur cette première problématique notamment celle d'un postulat non vérifié. D'abord, l'expression "les effets de la polarisation" suppose que cette dernière existe déjà. Or, il ne s'agit que d'une hypothèse que nous avons formulé, et qui reste encore à tester, c'est d'ailleurs le but de notre travail. Il nous fallait donc adopter une formulation plus neutre. Autre critique qui a été émise : un champ d'analyse trop restreint, trop se focaliser sur les pratiques sociales des habitants (ce qui est uniquement la méthodologie de notre questionnaire), risquait de nous faire oublier d'autres dimensions essentielles du territoire, comme les infrastructures, l'offre de services ou les dynamiques économiques locales. Or, ces éléments sont fondamentaux pour comprendre la structuration spatiale et les dynamiques des acteurs du territoire.

La problématique définitive et la structuration du travail

Suite à ces ajustements, nous avons abouti à la formulation actuelle de notre problématique.

« Dans quelle mesure le territoire et les pratiques sociales des habitants de Seulles Terre et Mer sont-ils polarisés ? »

Cette reformulation permet d'élargir le champ de l'analyse en intégrant à la fois les caractéristiques territoriales et les comportements des habitant·e·s, sans présupposer l'existence avérée d'un phénomène de polarisation.

Pour répondre à cette question, nous avons structuré notre étude en trois axes principaux :

1. Les polarisations internes : cette première partie s'attache à analyser les logiques de polarisation à l'intérieur de l'EPCI, en étudiant le rôle structurant des pôles de Creully-sur-Seulles et Tilly-sur-Seulles.
2. Le rôle du littoral : nous explorons ici les dynamiques spécifiques générées par la frange côtière de Seulles Terre et Mer, notamment en matière de tourisme, d'économie locale et de services.
3. L'influence des pôles extérieurs : cette dernière partie se concentre sur l'attractivité exercée par Caen et Bayeux sur le territoire, en examinant les déplacements des habitant·e·s, les flux économiques et les interactions territoriales.

Ce plan nous permet d'aborder la problématique sous différents angles et d'identifier les principales logiques d'organisation du territoire.

Une fois la problématique fixée, nous avons cherché à acquérir ou créer des matériaux susceptibles de nous fournir des éléments de réponses. Pour cela, nous avons élaboré une méthodologie d'enquête.

2 Méthodologie

Dans cette partie, nous détaillons la méthodologie adoptée pour mener ce travail. Par méthodologie, nous entendons l'ensemble des techniques et des outils utilisés pour permettre l'articulation entre le territoire étudié et notre problématique. Nous expliquons en détails les différents type de techniques et d'outils utilisés. Nous évoquons les enquêtes documentaires, l'enquête de terrain, les entretiens et le questionnaire.

2.1 Enquête documentaire (collecte de données)

La méthodologie de collecte des données pour ce diagnostic territorial repose sur une approche mixte combinant différentes sources. Ainsi, les étudiants se sont organisés en groupes de trois (4 groupes), chacun travaillant sur l'un des thèmes suivants :

- Démographie : recueil des données sur la population, les dynamiques démographiques et les caractéristiques socio-économiques.
- Agriculture et gestion de l'eau : analyse des exploitations agricoles, des familles de cultures, analyse de la gestion de l'eau.
- Services : étude de l'offre en services publics et privés, équipements, commerces et accessibilité.
- Évolution de l'urbanisme : analyse de l'occupation du sol, du développement urbain et de l'aménagement du territoire.

Les données ont été collectées à partir de plusieurs sources institutionnelles, incluant l'INSEE, le PLUI, l'IGN, le BDTOPO, l'Observatoire du Territoire, l'Observatoire National de l'Habitat, ainsi que les documents institutionnels de la communauté de communes.

Ainsi, des données ont été mobilisées à partir de plusieurs sources institutionnelles :

- Les bases de l'INSEE pour les informations démographiques, socio-professionnelles et économiques, le PLUI pour l'analyse de l'aménagement du territoire,
- Les données géographiques issues de l'IGN et de BDTOPO pour les données géographiques (occupation du sol, voiries, bâtiments), les données sur l'agriculture,
- L'Observatoire du Territoire pour les statistiques territoriales, sur la démographie et l'économie
- L'Observatoire National de l'Habitat pour les données sur le logement et les typologies d'habitat.
- Les données SIREN ont permis d'étudier la dynamique économique locale à travers la répartition et les caractéristiques des entreprises.
- Les documents disponibles sur le site officiel de la communauté de communes (documents institutionnels, projets de développement, comptes rendus publics) ont fourni des informations complémentaires sur les projets et les enjeux locaux.

De ce fait une analyse des données a été faite (statistiques simples, graphiques, cartes) pour transformer des informations brutes en connaissances exploitables pour la prise de décision et la compréhension approfondie de la problématique. Ces différentes sources ont été croisées et analysées afin d'assurer une compréhension globale et cohérente du territoire, en identifiant les dynamiques actuelles et les défis futurs.

2.2 Enquête de terrain et discussions informelles

Dans le cadre de notre enquête, nous avons effectué une immersion sur le terrain de Seulles Terre et Mer afin d'affiner notre compréhension du territoire et de diversifier les sources d'information.

Notre première visite a eu lieu le 11 octobre 2024 et s'est déroulée sur une journée complète. À ce stade de notre travail, nous n'avions pas encore défini d'angle d'analyse précis. Notre démarche relevait donc d'une enquête exploratoire, visant à observer librement le territoire sans grille d'analyse préétablie.

Lors de cette sortie, nous nous sommes rendu dans plusieurs communes : Fontenay-Le-Pesnel, Audrieu, Creully-sur-Seulles, Asnelles et Ver-Sur-Mer. A chaque arrêt, nous nous sommes répartis en petits groupes de deux ou trois étudiants afin de couvrir un périmètre plus large et de limiter notre identification comme groupe d'enquêteurs, ce qui nous a permis d'observer les dynamiques locales de manière plus discrète.

Nous avons collecté différents types de matériaux : des photographies pour documenter le paysage et l'occupation de l'espace, des notes consignées dans nos carnets de terrain, ainsi que des échanges informels avec des habitants et des commerçants. Nous avons notamment discuté avec deux commerçants de proximité et trois habitants de Ver-sur-Mer, ces échanges nous apportant des éléments qualitatifs précieux pour notre analyse. L'ensemble de ces observations sera exploité dans notre diagnostic afin d'enrichir notre compréhension des dynamiques territoriales.

2.3 Entretiens

Afin de créer des éléments originaux de réponse à notre problématique, nous avons choisi de recourir à des outils d'enquête qualitative, en particulier les entretiens et les discussions informelles. Ces outils permettent de capter des dynamiques sociales, des perceptions et des expériences souvent difficiles à saisir à travers des méthodes quantitatives.

Dans un premier temps, nous avons identifié les profils pertinents à interroger afin de croiser différents points de vue sur le territoire. Nous avons ciblé trois grandes catégories d'acteurs. Les habitants, pour comprendre leurs pratiques quotidiennes et leur perception des dynamiques locales. Les élus et agents municipaux, dans le but d'obtenir une vision institutionnelle des enjeux du territoire. Les professionnels comme les commerçants ou les acteurs du tourisme, pour appréhender l'impact économique et social des dynamiques de polarisation.

Nous avons ensuite élaboré des guides d'entretien adaptés à chaque type de répondant. Ces guides comprenaient des questions ouvertes permettant d'aborder divers aspects de la polarisation du territoire : mobilité, services, attractivité des pôles environnants, attachement au territoire, etc. Nous avons adopté une approche mixte, mêlant des entretiens exploratoires, pour identifier des thématiques émergentes et ajuster nos hypothèses, et des entretiens semi-directifs, pour approfondir des sujets spécifiques en lien avec notre problématique.

Le déroulement des entretiens a été conçu de manière à encourager la spontanéité des échanges tout en maintenant un cadre structuré. Les entretiens ont eu lieu en présentiel sur le territoire de Seulles Terre et Mer ou ailleurs.

En parallèle, nous avons également engagé des discussions informelles avec des habitants et des acteurs locaux. Ces échanges, souvent moins cadrés, se sont révélés tout aussi précieux. Ils ont permis de récolter des perceptions spontanées sur le territoire, des anecdotes significatives et des éclairages sur des enjeux locaux moins évidents.

Pour analyser ces entretiens et exploiter ces données qualitatives, nous avons suivi une méthodologie rigoureuse de transcription et d'analyse. Les entretiens enregistrés ont été retranscrits intégralement pour garantir une fidélité maximale aux propos recueillis. Les discussions informelles, bien que moins systématiquement enregistrées, ont été résumées immédiatement après chaque échange sous forme de notes de terrain.

Cette combinaison d'entretiens et de discussions informelles a ainsi permis de croiser des regards variés et de renforcer la profondeur de notre enquête qualitative. Les résultats obtenus ont servi non seulement à valider ou à invalider nos hypothèses, mais également à faire émerger des enjeux auxquels nous n'avions pas pensé initialement, contribuant ainsi à la richesse de notre analyse. Pour diversifier davantage nos techniques d'enquête, nous avons aussi construit et diffusé un questionnaire.

2.3.1 Entretiens exploratoires, entretiens semi-directifs et discussions informelles

Dans une première phase de notre enquête, nous avons mené des entretiens exploratoires afin de mieux comprendre le territoire de Seulles Terre et Mer et d'identifier les thématiques émergentes. Ne disposant ni de connaissances précises sur le territoire ni d'une problématique bien définie, nous avons opté pour une approche ouverte et inductive, laissant les personnes interrogées orienter librement les échanges.

Les entretiens exploratoires sont une méthode qualitative qui consiste à poser des questions larges et non directrices, permettant ainsi de faire émerger des enjeux auxquels nous n'aurions pas nécessairement pensé. En préambule, une synthèse de lecture appuyée sur Les règles de la méthode sociologique (Durkheim Émile, 2007) nous fournit la méthodologie d'approche. Cette première phase d'enquête nous a permis de recueillir des perceptions spontanées sur les dynamiques locales, les préoccupations des habitants et les défis rencontrés par les acteurs du territoire.

Nous avons réalisé 3 entretiens exploratoires, Deux élus du territoire, qui ont partagé leur vision du développement local et les enjeux politiques et économiques du territoire. L'anonymat ayant été demandé, nous avons modifié les prénoms lors de la retranscription. L'intérêt de ces échanges est la découverte du point de vue de personne habitant le territoire et un point de vue de personne élue.

Le troisième entretien exploratoire a été conduit avec une professionnelle de santé exerçant sur le territoire. Cet échange a permis de mettre en lumière des problématiques spécifiques aux services de santé dans cette région, notamment les conditions d'exercice de ces métiers, lesenjeux liés à l'accessibilité des soins, et les contraintes structurelles rencontrées par les professionnels. Cette interlocutrice a également souhaité rester anonyme, ce qui nous a conduit à anonymiser toutes les informations permettant de l'identifier.

Nous avons réalisé un entretien semi-directif avec le président de la communauté de communes de Seulles Terre et Mer, Thierry Ozenne. -> Anonymat du président ? Qu'est ce qu'on considère comme entretien exploratoire, et quoi comme entretien semi-directifs ?

Contrairement aux entretiens exploratoires, l'entretien semi-directif repose sur une grille de questionnement construite en amont, avec des axes thématiques précis à explorer tout en laissant une certaine souplesse dans les échanges. Cette méthode nous a permis d'aborder avec Thierry Ozenne des sujets ciblés, tels que...

Ces entretiens, qu'ils soient exploratoires ou semi-directifs, ont été déterminants dans l'orientation de notre enquête. Ils nous ont permis d' identifier des enjeux prioritaires (mobilité, accès aux services, polarisation des pratiques), d'affiner la construction de notre questionnaire quantitatif, en intégrant des axes soulevés par nos interlocuteurs, de mieux comprendre la diversité des perceptions selon les profils interrogés (habitants, élus, professionnels).

Ainsi, ces entretiens ont constitué une étape fondamentale dans l'élaboration de notre diagnostic territorial, en croisant perceptions individuelles, analyses institutionnelles et réalités de terrain.

2.4 Questionnaire

Pour ajouter une dimension quantitative à notre enquête de terrain, nous avons décidé d'utiliser un outil d'enquête quantitatif, le questionnaire. Cet outil nous permet de recueillir des données systématiques et standardisées, permettant ainsi d'obtenir une compréhension plus complète des pratiques sociales et spatiales des habitants de Seulles Terre et Mer. Nous présentons d'abord la conception du questionnaire, en expliquant les choix méthodologiques qui ont guidé son élaboration, notamment les thématiques abordées, les types de questions posées, ainsi que les limites inhérentes à cet outil, telles que le risque de non-réponse ou de biais dans les réponses.

Ensuite, nous détaillons les différentes modalités de la passation du questionnaire, qui combinent des approches directes et indirectes pour maximiser le nombre de répondant·e-s et garantir une représentativité suffisante des données. Nous expliquons les démarches mises en œuvre sur le terrain, les outils mobilisés pour faciliter l'administration du questionnaire, ainsi que les stratégies numériques déployées pour atteindre un public plus large via des canaux en ligne.

Enfin, nous exposons les traitements appliqués aux données récoltées, en décrivant les étapes d'analyse quantitative mises en place, notamment le nettoyage des données, la construction des indicateurs et l'élaboration des graphiques et tableaux. Nous soulignons également les limites de ces données, en insistant sur les biais potentiels liés à la méthode de collecte, à la taille de l'échantillon et à la représentativité des répondants. Ces limites doivent être prises en compte dans l'interprétation des résultats et dans la formulation des conclusions finales de notre étude.

Ce processus rigoureux vise à offrir une analyse complémentaire aux observations qualitatives, en fournissant des éléments quantitatifs qui permettent de répondre de manière plus précise à notre problématique et à nos hypothèses de recherche.

2.4.1 Conception du questionnaire

Dans le cadre de notre diagnostic territorial, la conception du questionnaire a constitué une étape clé pour établir des indicateurs mesurables et répondre aux hypothèses formulées. Ce travail a demandé une réflexion approfondie afin de lier les questions aux dimensions de notre problématique, tout en tenant compte des contraintes pratiques. La polarisation, en tant que phénomène, affecte à la fois les territoires, les infrastructures et les habitants. Cependant, son caractère parfois abstrait et multidimensionnel a nécessité de l'aborder de manière indirecte. Ainsi, notre questionnaire a été pensé pour capter les pratiques sociales et spatiales des habitants de Seulles Terre et Mer, dans le but d'identifier des tendances de polarisation tout en évitant des formulations trop conceptuelles.

Nous avons choisi de construire un questionnaire qui s'adresse à un large panel d'habitants du territoire, permettant de recueillir des données représentatives et variées. Contrairement aux entretiens et discussions informelles, où les répondants peuvent être directement interrogés sur leur perception des polarités territoriales, le format du questionnaire imposait une approche plus factuelle. Afin de maintenir l'engagement des répondants et d'éviter qu'ils abandonnent en cours de route, nous avons décidé que le temps de réponse ne dépasserait pas dix minutes. Cette contrainte a orienté nos choix vers une réduction du nombre de thématiques abordées, pour privilégier des réponses claires et significatives.

Notre questionnaire explore quatre dimensions principales des pratiques sociales et spatiales des habitants. Ces dimensions ont été sélectionnées en fonction de leur pertinence par rapport à notre problématique. La première concerne l'activité principale des répondants, qui inclut le lieu de travail ou d'études, révélant ainsi les flux pendulaires au sein ou en dehors du territoire. La deuxième porte sur les loisirs et les engagements associatifs ou communautaires, permettant d'évaluer les lieux où les habitants se sociabilisent et participent à la vie collective. La troisième dimension s'intéresse aux courses alimentaires, en mettant en lumière les préférences des habitants pour les commerces locaux ou externes. Enfin, la dernière dimension explore les pratiques liées à la santé, comme le recours aux médecins, pharmacies ou autres professionnels de santé, souvent indicateurs de la polarisation territoriale des services. À travers ces quatre axes, notre questionnaire vise à combiner des questions de faits, qui révèlent les pratiques objectives, avec des questions d'opinion, qui permettent de mieux comprendre les perceptions et jugements des répondants.

En complément de ces thématiques, nous avons inclus une section dédiée aux déterminants sociaux, essentielle pour contextualiser les réponses et croiser les données. Les questions de cette partie portent sur des indicateurs sociodémographiques tels que l'âge, le genre, la situation maritale, le nombre d'enfants, le statut face au logement (propriétaire ou locataire) et le niveau de revenu. Ces informations permettent d'identifier les caractéristiques des répondants et de comprendre comment celles-ci influencent leurs pratiques spatiales et sociales.

La conception du questionnaire a suivi un processus collaboratif. Initialement, il a été élaboré sur un Framapad afin que chaque membre de l'équipe puisse proposer des questions et des modifications. Une fois la structure générale établie, le questionnaire a été codé sur KoboToolBox, une plateforme en ligne gratuite spécialisée dans la création et la passation de questionnaires. Ce choix a été motivé par la facilité d'utilisation de l'outil, ainsi que par ses fonctionnalités adaptées à notre projet. Toutefois, le passage de l'ébauche papier à la version numérique a impliqué quelques ajustements. Certaines questions ont dû être reformulées ou supprimées en raison des contraintes de l'interface, tandis que les modalités de réponses ont été adaptées pour garantir une lisibilité optimale et une saisie rapide. Une phase de test a ensuite été organisée pour identifier d'éventuelles incohérences ou zones d'ombre dans le questionnaire. À l'issue de ces ajustements, le questionnaire final a été validé et achevé le 5 décembre.

Grâce à cette démarche rigoureuse et collaborative, le questionnaire constitue un outil important de notre diagnostic, permettant de collecter des données fiables et exploitables pour répondre à notre problématique. Il nous offre une opportunité précieuse d'en sortir des tendances, de

valider ou d'infirmer nos hypothèses et, plus largement, d'interroger les dynamiques de polarisation au sein de Seulles Terre et Mer.

Suite à la phase de test, le questionnaire a été finalisé et achevé dans sa version définitive le 5 décembre.

2.4.2 Passation du questionnaire

Nous avons décidé d'adopter les deux méthodes de passation du questionnaire étudiées en cours avec M. Elalaoui. Ces méthodes sont la passation directe, lorsque le questionnaire est administré par un enquêteur ou une enquêtrice, et la passation indirecte, lorsque le questionnaire est auto-administré par la personne y répondant. Nous présentons la passation du questionnaire en détaillant ces deux méthodes.

À plusieurs reprises, nous nous sommes rendus sur le terrain de Seulles Terre et Mer pour administrer le questionnaire directement auprès des habitants. Afin de faciliter la collecte des réponses sur place, nous avons emprunté des tablettes auprès de la bibliothèque de l'Université, qui nous ont permis de nous connecter directement à KoboToolBox. Le vendredi 6 décembre, six membres de notre équipe se sont rendus dans plusieurs communes : Fontenay-le-Pesnel, Juvigny-sur-Seulles, Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles. Sur place, nous avons ciblé en priorité les habitants dans la rue, plutôt que de solliciter ceux présents dans les commerces ou d'adopter une approche porte-à-porte. Malgré nos efforts, nous avons obtenu peu de réponses ce jour-là, seulement six, car les habitants rencontrés n'étaient pas toujours disponibles ou disposés à répondre au questionnaire. Afin d'assurer une meilleure diffusion, nous avions également préparé des flyers que nous avons distribués aux habitants, ainsi que dans les commerces et services des différentes communes visitées.

Le mercredi 11 décembre, trois membres de l'équipe se sont installés sur le marché de Creully-sur-Seulles pour proposer le questionnaire dans un cadre convivial. Afin de susciter l'intérêt des habitants, nous avons proposé à ceux intéressés de déguster un café sénégalais Touba pendant qu'ils remplissaient le questionnaire.






Deux étudiantes ont également arpenté les rues et rencontré les commerçants pour leur proposer de répondre au questionnaire et distribuer davantage de flyers. Cette journée a été plus fructueuse, avec une vingtaine de questionnaires remplis. Cependant, l'un des biais potentiels de la passation directe réside dans le profil des enquêteurs ou des enquêtrices, qui peut influencer les réponses des participants. Nous avons tenté d'atténuer ce biais en variant les groupes d'enquêteurs. Le premier groupe était composé exclusivement d'étudiants, tandis que le second comptait deux étudiantes, les seules de notre promotion, ce qui a pu diversifier les interactions avec les répondants.

Pour diversifier davantage nos approches et toucher une audience plus large, nous avons également opté pour des passations indirectes en ligne. Le questionnaire, conçu via KoboToolBox, a été mis en ligne pour une diffusion numérique, ce qui a permis d'atteindre des habitant·es que nous n'aurions pas pu rencontrer physiquement. Nous avons mis en place trois stratégies de diffusion numérique complémentaires.

La première consistait à générer un QR code lié au questionnaire, que nous avons intégré à un flyer. Ce flyer a ensuite été distribué directement aux habitants rencontrés dans la rue et affiché sur les vitrines de nombreux commerces ayant accepté de participer. Cette méthode a permis d'atteindre un public diversifié, notamment dans des lieux de passage stratégiques. La deuxième méthode impliquait de collaborer avec les mairies des communes du territoire. Nous avons contacté plusieurs mairies pour leur demander d'intégrer notre questionnaire à leurs outils numériques de communication, comme les applications PanneauPocket et Citykomi. Les mairies de Moulins-en-Bessin, Tilly-sur-Seulles et A REMPLIR ont accepté notre proposition. Ainsi, notre questionnaire a été directement diffusé sur les téléphones des habitants abonnés à ces services. Par ailleurs, courant décembre, et à la suite d'une rencontre avec M. Thierry Ozenne, président de la communauté de communes, notre questionnaire a été mis en avant sur la page d'accueil du site internet de la Communauté de communes Seulles Terre et Mer.



Enfin, la troisième méthode consistait à mobiliser nos réseaux personnels. Nous avons sollicité nos contacts familiaux, amicaux et professionnels vivant sur le territoire, en leur demandant de transmettre le questionnaire à leur voisinage ou à leur entourage. Cette approche informelle s'est révélée très efficace pour augmenter le nombre de répondants.

Grâce à cette stratégie multicanal, nous avons réussi à collecter un nombre significatif de réponses, en combinant les passations directes et indirectes. La passation du questionnaire s'est achevée le 24 janvier 2025. Au total, nous avons recueilli 155 soumissions, c'est moins que ce que nous pensions obtenir mais cela constitue une base de données suffisante pour répondre à notre problématique et explorer les dynamiques de polarisation sur le territoire de Seulles Terre et Mer.



Seulles Terre et Mer, sous la loupe de l'Université de Caen

Vie publique

Partager sur

Accueil › Actualités › **Seulles Terre et Mer, sous la loupe de l'Université de Caen**

Jeudi 12 décembre 2024

La communauté de communes Seulles Terre et Mer vous invite à réserver le meilleur accueil aux étudiants de l'UFR de géographie de l'Université de Caen-Normandie qui procèdent actuellement à une étude de notre territoire.

Chaque année, les étudiants de la licence professionnelle Diagnostic et Aménagement du Territoire réalisent collectivement un diagnostic de territoire. Cette année 2024-2025, le territoire de Seulles Terre et Mer et ses communes ont été choisis ! Dans le cadre de ce diagnostic, les étudiants iront à la rencontre des élus et des habitants pour comprendre le territoire et ses enjeux.

En complément, un questionnaire « Les mobilités dans l'espace vécu » collecte les habitudes de vie de la population. Cette enquête est gratuite et anonyme. Le temps estimé pour répondre ne prendra que sept minutes de votre temps. Vous pouvez d'ores et déjà répondre au questionnaire en cliquant sur ce lien : **Vivre et bouger dans l'espace local**

Merci de votre participation !

2.4.3 Traitement des données et représentativité de l'échantillon

La plupart de nos données sont exploitables immédiatement, car nous avions pensé à la phase d'exploitation dès la phase de conception du questionnaire, pour anticiper de potentielles difficultés. Mais certaines données récoltées par le questionnaire n'étaient pas exploitables immédiatement, nous avons du les traiter.

Notre questionnaire demandait plusieurs fois aux répondant·e·s de répondre en inscrivant un ou des noms de villes. La saisie était libre, ce qui implique que les réponses contiennent plusieurs orthographes pour les mêmes villes. Nous avions également des différences de casse entre les réponses, certaines réponses étaient en majuscules, d'autres en minuscules, d'autres avec juste une majuscule au début. Un groupe de travail de 5 étudiant·e·s a harmonisé manuellement l'ensemble des réponses ayant ce problème, pour que les villes soient écrites toujours de la même manière, avec la même orthographe et la même casse.

Ayant récolté 155 réponses, notre questionnaire n'a pas prétention à représenter toute la population de Seulles Terre et Mer. De plus, les caractéristiques socio-démographiques de nos répondant·e·s· ne correspondent pas à celles des habitant·e·s de STM.

Nous présentons dans plusieurs tableaux les principales différences entre l'échantillon de répondant·e·s et les chiffres de l'INSEE.

Concernant la structure de la population par âge, notre échantillon comprends une part extrêmement importante de personnes entre 30 et 59 ans. En proportion, l'échantillon compte plus de fois plus de personnes entre entre 30 et 44 ans que les chiffres de l'INSEE. L'autre différence majeure de représentativité de notre échantillon est la quasi-absence de personnes entre ayant entre 0 et 14 ans, alors que ces personnes représentent 19,5 % de la population totale de Seulles Terre et Mer en 2021 selon l'INSEE. A noter également que les les personnes de 75 ans et plus sont presque 3 fois moins représentées dans notre échantillons que dans la population totale selon l'INSEE. Pour ces raisons, le questionnaire n'est pas représentatif des dynamiques d'âge de la population de Seulles Terre et Mer.

Âge	Questionnaire (en %)	INSEE (en%)
0 à 14 ans	0,64	19,5
15 à 29 ans	10,38	14,1
30 à 44 ans	43,52	19,3
45 à 59 ans	26,62	20,1
60 à 74 ans	16,25	19,6
75 ans ou plus	2,59	7,4

Concernant le genre des répondant·e·s, notre questionnaire n'est pas parvenu à reproduire les proportions présentes sur le territoire. Selon l'INSEE, 8778 femmes et 8683 hommes vivent à Seulles Terre et Mer, soit presque la parité. Notre échantillon compte 61,69 % de femmes et seulement 37,02% d'hommes. Comme pour l'âge, notre questionnaire n'est pas représentatif de la structure de la population par genre de Seulles Terre et Mer.

Concernant la situation face aux logement, notre échantillon comporte une plus grande part de propriétaires que le territoire de Seulles Terre et Mer. La plus grande différence entre notre échantillon et les chiffres de l'INSEE est la part des locataires du parc privé : en proportion notre échantillon en compte plus de 2 fois moins.

Statut logement	Échantillon questionnaire (en %)	INSEE (en %)
Propriétaire	87,01	81,4
Locataire du parc privé	5,19	12,8
Locataire HLM	3,89	4,3
Hébergement gratuit	3,24	1,6
Autre	0,64	/

Relatif aux PCS, notre échantillon a récolté des réponses d'une part très importante de personnes employées, et de personnes cadres et de professions intellectuelles supérieures, largement supérieure aux proportions de Seulles Terre et Mer. Toutes les autres PCS sont sous-représentées par rapport aux PCS telles que réparties sur le territoire de l'EPCI, à l'exception des artisan·e·s, commerçant·e·s et chef·fe·s d'entreprise. Les ouvriers et ouvrières sont la PCS la moins représentée dans notre échantillon, avec 2,8% de répondant·e·s contre 12,8% de la population de plus de 15 ans à Seulles Terre et Mer.

Professions et Catégories Socioprofessionnelles	Échantillon (en %)	INSEE (en %)
Agriculteurs exploitants / Agricultrices exploitantes	1,4	1,5
Artisans / Artisanes, commerçants / commerçantes et chefs / cheffes d'entreprise	6,29	4,6
Cadres et professions intellectuelles supérieures	30,07	7,5
Professions intermédiaires	8,39	17,1
Employés / Employées	32,87	16,1
Ouvriers / Ouvrières	2,8	12,8
Retraité / Retraitée	17,78	28,6
Ne sais pas / Autre	0,7	11,8

Concernant le plus haut niveau de diplôme obtenu, notre échantillon comporte une proportion de personnes diplômées de l'enseignement supérieur bien plus importante que la part dans la population totale de l'EPCI. Les personnes n'ayant pas de diplôme et celles ayant un autre type de diplôme sont sous-représentées dans notre échantillon de répondant·e·s.

Plus haut niveau de diplôme obtenu	Échantillon du questionnaire (en %)	INSEE (en %)
Aucun diplôme ou certificat d'études primaires	1,3	17,6
BEPC, brevet des collèges, DNB	2,60	4,6
CAP, BEP ou équivalent	12,99	28,6
Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent	7,79	18,4
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 2	24,68	13,0
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 3 ou plus	50	17,7
Ne sais pas	0,65	/

Concernant le statut conjugal des répondant·e·s à notre questionnaire, notre échantillon comporte une part majoritaire de personnes mariées et largement plus importante que la part de marié·e·s dans la population totale selon l'INSEE. Les statuts moins représentés dans notre échantillon que dans la population totale sont les veufs et les veuves, les PACS et les célibataires. Seuls les statuts de concubinage ou union libre et les divorcé·e·s sont plutôt bien représentés.

Statut conjugal	Échantillon questionnaire (en %)	INSEE (en %)
Marié(e)	70,78	49,7
Pacsé(e)	0	8,8
En concubinage ou union libre	12,99	11,9
Veuf, veuve	1,95	5,8
Divorcé(e)	3,25	4,5
Célibataire	11,04	19,3

Pour conclure sur le questionnaire, il est clair que notre échantillon n'est pas représentatif de la population de Seulles Terre et Mer. Pour résumer, les personnes ayant le plus répondu à notre questionnaire sont des femmes ayant entre 30 à 59 ans, mariées, propriétaire de leur logement, diplômées du supérieur et qui sont cadres ou employées.

3 Tilly et Creully, deux pôles internes ?

Dans cette première partie, nous étudions les dynamiques internes au territoire de Seulles Terre et Mer. Notre méthode de travail est la suivante : nous essayerons de présenter ce qui existe sur le territoire, puis nous essayerons de déterminer si ces résultats rendent visibles des dynamiques de polarisation, de concentration et d'attraction autour des deux communes que nous avons identifiées comme pôles internes potentiels, Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles. Cette méthode sera déployée à l'intérieur de chacune des sous-parties thématique. Ainsi, chaque partie et sous-partie seront problématisée, puisque nous nous y poserons à chaque fois la question suivante "Dans, quelles mesures, ces résultats thématiques suggèrent-ils une polarisation (ou non) autour des deux pôles de Tilly-sur-Seulles ?". Nous évoquerons dans ces parties les caractéristiques socio-économiques et démographiques de la population, l'extension urbaine, les entreprises du territoire, les services et le tourisme. Nous finirons par une conclusion qui tentera de résumer nos propos et de répondre à notre question.


3.1 Indicateurs socio-démographiques

Pour déterminer si les données socio-économiques et démographiques illustrent des dynamiques de polarisation interne par les villes de Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, nous procédons de deux manières. Soit la ville elle-même concentre certaines catégories de population, soit ce sont les communes aux alentours de la ville qui attirent des tranches particulières de la population. La distinction entre les limites des deux pôles est assez claire, car, comme l'indique une enquêtée, "et puis, elles sont bien placées, elles sont chacune… Il y en a une qui est plutôt dans la terre, l'autre qui est plutôt sur le littoral" (entretien M).

Les proportions les plus fortes de couples avec enfant·s parmi les ménages de la commune se concentrent à Tilly-sur-Seulles et dans les communs alentours, avec Juvigny-sur-Seulles qui enregistre la valeur la plus élevée. Dans une moindre mesure, cette dynamique se retrouve également à Creully-sur-Seulles et autour. Les données de l'INSEE concernant la composition des ménages suggèrent des effets communs de polarisation et d'attraction des couples avec enfant·s par Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, avec une intensité supérieure pour la première commune. À noter également une proportion élevée de couples avec enfant·s à Fontaine-Henry et Bény-sur-Mer, ce qui pourrait être en lien avec la proximité de la ville de Courseulles-sur-Mer.

Les proportions les plus fortes de diplômé·e·s du supérieur se trouvent dans 3 des 4 communes frontalières de Creully-sur-Seulles, ainsi qu'à Sainte-Croix-sur-Mer et Colombiers-sur-Seulles, qui sont très proches (voir carte ci-dessous). La commune de Ducy-Sainte-Marguerite est la seule à ne pas être immédiatement proche de Creully-sur-Seulles et à avoir une proportion élevée de diplomé·e·s parmi sa population. Les données socio-économiques de l'INSEE semblent suggérer un effet de polarisation des diplômé·e·s du supérieur autour de Creully-sur-Seulles, une dynamique qui ne se retrouve pas autour de Tilly-sur-Seulles.

Part des diplômés du supérieur au sein des communes de Seulles Terre et Mer en 2021




Les proportions d'employés parmi la population des communes sont relativement équilibrées sur le territoire de l'EPCI. Un petit pôle où les proportions d'employés sont le plus élevé s'observe cependant à Tilly-sur-Seulles et dans les communes voisines (à l'exception de Juvigny-sur-Seulles). La proportion la plus élevée d'employé·e·s se trouve à Buccéels, commune limitrophe de Tilly-sur-Seulles.

Concernant l'âge des habitant·e·s, Tilly-sur-Seulles et ses communes voisines au Nord figurent parmi les communes de l'EPCI avec la part la plus importante de personnes âgées

entre 0 et 14 ans en 2021 selon l'INSEE. Concernant la tranche des 15-29 ans, c'est encore Tilly-sur-Seulles et ses communes voisines au Sud, à l'Est et à l'Ouest qui affichent les proportions les plus importantes de l'EPCI. Ainsi, Tilly-sur-Seulles semble concentrer et attirer une population plus jeune que celle des autres communes de Seulles Terre et Mer.

Part de la tranche d'âge 15 - 29 ans au sein des communes de Seulles Terre et Mer en 2021




Ainsi, les communes de Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles semblent attirer, polariser ou concentrer certaines tranches de la population de Seulles Terre et Mer. Cependant, les dynamiques socio-économiques des habitant·e·s dans les communes de Creully-sur-Seulles, Tilly-sur-Seulles et aux alentours de celles-ci ne sont pas exactement les mêmes. Les deux villes partagent, dans des mesures différentes, une part importante de couples avec enfant·s. En revanche, seul Creully-sur-Seulles polarise les diplômé·e·s du supérieur. De plus, uniquement, Tilly-sur-Seulles polarise des populations plus jeunes et une part importante d'employé·e·s. Après avoir étudié la population et ses caractéristiques, nous passons à un phénomène important du territoire, susceptible lui aussi de révéler des polarisations internes : l'expansion urbaine.


3.2 Une expansion urbaine continue

Dans l'introduction, nous avons vu que le territoire de Seulles Terre et Mer est encore à majorité rurale et agricole. Ce qui n'exclut pas de potentielles dynamiques d'extension urbaine. Dans cette partie, nous essayons de déterminer si l'extension urbaine à STM révèle des dynamiques de polarisation internes autour des communes de Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles.

	Surface urbanisée en ha					
Nom_commune	**1955**	**1984**	**2001**	**2006**	**2012**	**2023**
Creully sur Seulles	46,740	38,063	31,516	9,372	8,193	21,320
Tilly-sur-Seulles	33,904	3,645	2,511	5,484	0,888	5,378
Total	**80,644**	**41,707**	**34,027**	**14,856**	**9,081**	**26,698**



L'évolution du bâti dans l'EPCI Seulles Terre et Mer met en évidence une progression continue de la surface urbanisée sur l'ensemble des communes de l'intercommunalité. Cette croissance, bien que variable selon les localités, soulève des enjeux majeurs en termes d'aménagement du territoire, notamment en lien avec la préservation des espaces agricoles et la mise en œuvre de la loi Zéro Artificialisation Nette (ZAN).



Creully-sur-Seulles présente une croissance urbaine significative depuis 1955. La surface urbanisée est passée de 46,7 ha en 1955 à 186,2 ha en 2023, témoignant d'une multiplication par environ 4 en près de 70 ans. Cette expansion est particulièrement marquée entre 1984 et 2001, avec une augmentation notable du taux d'urbanisation. Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs :

- Un rôle de centre attractif au sein du territoire, bénéficiant d'une bonne accessibilité.
- Un développement résidentiel et économique impulsé par la croissance démographique et l'installation de nouvelles infrastructures.

L'évolution de la surface urbanisée cumulée, passant de 46,7 ha en 1955 à 155,2 ha en 2023, confirme cette tendance. Cependant, on note un léger ralentissement du taux d'urbanisation après 2001, ce qui pourrait être lié à une stabilisation du foncier disponible ou à des politiques d'aménagement plus encadrées.

Tilly-sur-Seulles suit une dynamique de croissance similaire, bien que plus modérée en comparaison avec Creully-sur-Seulles. La surface urbanisée est passée de 33,9 ha en 1955 à 51,9 ha en 2023, soit presque un doublement de la superficie en près de 70 ans. Sur le terrain, nous avons constaté un "nouveau projet de requalification et valorisation de la traversée du bourg mis en place depuis mai 2024, la fin est prévu en 2025" (carnet de terrain), le centre urbain de Tilly-sur-Seulles était en cours d'aménagement.

Creully-sur-Seulles et Tilly-sur-Seulles constituent deux pôles majeurs de structuration urbaine, avec des trajectoires différentes mais complémentaires. Leur développement futur devra s'inscrire dans une logique de planification territoriale cohérente pour garantir un cadre de vie harmonieux et une gestion efficace des ressources foncières.

L'expansion du bâti s'est réalisée principalement au détriment des espaces naturels et agricoles. Ces derniers, historiquement prédominants dans l'EPCI, sont progressivement grignotés par l'urbanisation, en particulier dans les secteurs périurbains. Cette dynamique pose la question de l'équilibre entre développement et préservation des ressources agricoles, un enjeu d'autant plus crucial dans un territoire où l'agriculture joue un rôle économique important.

Dans le cadre du PLUi en cours d'élaboration, Creully-sur-Seulles est identifiée comme un pôle structurant du territoire. Les orientations d'aménagement pour la commune visent à renforcer son attractivité en développant des zones résidentielles, en améliorant les infrastructures et en préservant le patrimoine historique et environnemental.

Dans le cadre du PLUi, Tilly-sur-Seulles est également reconnue comme un pôle interne de l'EPCI. Les orientations d'aménagement prévoient le développement de nouvelles zones d'activités économiques (ZA) pour dynamiser l'emploi local, ainsi que la création de liaisons douces pour améliorer la mobilité au sein de la commune et vers les communes voisines. Le lien établi dans le PLUi entre l'extension urbaine et les ZA nous mène à nous concentrer sur les entreprises sur le territoires de Seulles Terre et Mer, pour déterminer s'il existe des dynamiques de polarisation des entreprises à ou autour des communes de Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles.



3 – Tilly et Creully, deux pôles internes ?

3.3 Les entreprises

Dans la plupart des communes, les services et le commerce représentent une part importante des activités économiques. Par exemple, les commerces de proximité tels que les épiceries, boulangeries, et restaurants jouent un rôle crucial dans les zones à forte densité de population. Dans certaines communes, comme Asnelles, on note la présence d'un nombre significatif de commerces liés au tourisme, comme les hôtels et restaurants, répondant à une demande saisonnière importante.

Les services commerciaux sont également bien représentés, notamment par les agences immobilières, les instituts de beauté et les structures de remise en forme. Ces activités reflètent les besoins croissants de la population en matière de confort et de bien-être.


Certaines communes rurales présentent une forte proportion d'entreprises du secteur primaire, comme l'agriculture et la pêche. Par exemple, à Banville et Bazenville, ces activités représentent une part importante de l'économie locale, avec des entreprises spécialisées dans la production agricole ou l'élevage.

Cependant, la proportion d'entreprises du secteur primaire reste globalement inférieure à celle des autres secteurs économiques, en raison de la mécanisation croissante et de la diminution du nombre d'exploitations agricoles.

Les entreprises industrielles sont peu nombreuses, mais elles jouent un rôle stratégique dans certaines communes. À titre d'exemple, des communes comme Bény-sur-Mer disposent d'entreprises industrielles dont les activités sont étroitement liées à la transformation des produits agricoles ou à la fabrication d'équipements spécifiques.

En ce qui concerne le secteur de la construction, il est bien représenté dans les zones en développement urbain. Des entreprises artisanales et des PME interviennent principalement dans les travaux de bâtiment et les rénovations, étant donné la demande constante pour des infrastructures résidentielles et commerciales.

Répartition des entreprises sur le territoire de STM



Source de données: IGN, BD TOPO, Données communales 2025
Réalisation: LP SIG-DAT, Uinversité de Caen Normandie, 2025

Le secteur des services publics, de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale occupe une place importante, en particulier dans les communes disposant de centres administratifs ou éducatifs. Par exemple, des communes comme Audrieu et Asnelles se distinguent par une concentration d'établissements publics, ce qui attire des populations à la recherche d'emplois stables.

Ces services sont souvent complétés par des structures privées dans le domaine de la santé et du bien-être, comme les cliniques, cabinets médicaux ou maisons de retraite.

3.4 Les services publics de proximité

Rouages essentiels du développement local, le maintien des services constituent un enjeu majeur pour la bonne santé démographique du territoire. De fait, un territoire offrant peu de services va souvent de pair avec une baisse de l'attractivité de celui-ci, ce qui entraîne un processus de dépeuplement progressif, menant dans les cas les plus malheureux à une désertification de l'espace. Tout d'abord, de quoi parle t 'on lorsque nous évoquons les Services ? En France, l'INSEE définit les services comme étant des activités mettant à disposition des prestations techniques ou intellectuelles dont le produit final est immatériel, non stockage et non transportable. Dans un sens plus large, ils appartiennent aux activités du tertiaire : commerce, transport, activités financières et immobilières, services aux entreprises et aux particuliers, l'éducation, la santé et les actions sociales.

Dans le cadre de notre enquête, nous avons abordé cette vaste thématique dans son prisme le plus étendu, en abordant les services en trois grandes familles. Dans un premier temps, il sera présenté les services publics de proximité, c'est-à-dire ce qui touche à l'administratif, à l'éducation, les transports, les ressources et la Santé ; puis nous évoquerons les services marchands et non-marchands, parmi lesquels nous pouvons citer les commerces, les activités économiques, les équipements culturels, sportifs et de loisirs ; enfin, nous aborderons les services en lien avec le tourisme, de l'accueil des touristes d'une part et des différentes propositions touristiques qu'offre le territoire d'autre part.

Cet ensemble d'activités est, nous l'évoquions, essentiel pour le bon fonctionnement du territoire et de ce fait, une série de mesures politiques ont été mises en place par les gouvernements successifs de ces dernières années afin de revaloriser ces territoires ruraux. Parmi les lois notables, on peut citer le contrat de ruralité (2015) qui prend la forme de partenariats entre l'Etat, les collectivités locales et les acteurs économiques afin de mettre en œuvre des projets d'aménagement du territoire ; nous pouvons aussi évoquer la loi NOTRe qui renforce la compétence des régions et des intercommunalités au détriment du département et vise ainsi à améliorer le fonctionnement du territoire pour favoriser le développement économique, social et environnemental. Enfin, il convient d'évoquer le programme « Petites Villes de Demain » (PVD) pour lequel les projets de Creully et de Tilly ont été retenus. Ce programme, initié en 2020, a pour but d'aider financièrement les communes afin que celles-ci se revitalisent, permettant ainsi une attractivité croissante. En outre, le programme vise à améliorer les services publics et favoriser le développement durable.

Les services publics de proximité désignent les services essentiels fournis par l'État ou les collectivités locales. Ils visent avant tout à répondre aux besoins immédiats de la population dans leur vie quotidienne. L'objectif de ces services est d'assurer une égalité d'accès pour l'ensemble de la population et de garantir une certaine qualité de vie en facilitant leur quotidien.

3.4.1 Les services administratifs

Acteurs de premier plan des territoires, les services administratifs de proximité ont pour mission principale d'offrir un accès simplifié et rapide à des démarches administratives courantes. Parmi ces services, le territoire possède deux types de structures distinctes : les mairies et les Espace France Service (EFS).

Les mairies, premier échelon des services publics, possèdent un certain nombre de prérogatives parmi lesquelles nous pouvons citer : la gestion de l'état civil, la délivrance de cartes d'identité, la gestion des élections ou encore les services liés à l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les permis de construire, etc. Sur notre territoire comme partout en France, il convient de préciser que chaque commune possède une mairie faisant donc de cette structure, la seule présente dans chacune des communes de l'EPCI.

Les Espaces France Service, nés de la volonté de l'État en 2019 de faciliter l'accès aux services publics, permettent d'accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives. Sur le territoire de la CC, on dénombre deux de ces centres : le premier à Creully, le second à Tilly. Dans les deux cas, ces espaces fournissent une dizaine de services au public, parmi lesquels nous pouvons citer les allocations familiales, les assurances-maladies et retraites, les chèques énergie, une antenne France Travail, un bureau de Poste ou encore France Rénov' et France Titre.

3.4.2 L'éducation


L'EPCI de Seulles Terre et Mer répond favorablement aux besoins vitaux de la population en matière d'éducation. D'après les données de l'INSEE, nous remarquons la présence des infrastructures scolaires, qui sont inégalement réparties sur l'ensemble du territoire. Avec Tilly et Creully, qui attirent plusieurs élèves de moins 15 ans. Dans les communes environnantes, il y a un manque de structure scolaire maternelle publique, d'école primaire publique et privée et de collèges publique et privé. Les enfants et les étudiant·e·s de ces communes sont obligé·e·s de venir fréquenter et continuer leurs cursus scolaire dans les communes de Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, avant de passer un éventuellement à un lycée situé hors de l'EPCI Seulles Terre et Mer, (voir carte). Cette concentration d'établissement scolaires dans les deux communes les place en tant que pôles locaux dans le réseau éducatif. Cela leur attribue de la responsabilité en matière d'éducation. Bien que Tilly-sur-Seulles et Crelly-sur-Seulles sont les deux grandes communes internes, où y a plus des établissements scolaires pour la communauté de l'EPCI Seulles-Terre et Mer, nous remarquons aussi la présence d'une école maternelle publique ou d'une école primaire publique dans les communes de Lingèvres, Fontenay-le-Pesnel, Moulin-en-Bessin, Ponts-sur-Seulles, Fontaine-Henry, Ver-sur-Mer et Graye-sur-Mer. Notons aussi la présence d'une école primaire publique à Audrieu.

Nous remarquons la présence d'une sectorisation géographique des collèges, qui reflète la structuration territoriale, qui vise à équilibrer les ressources en matière éducative, en évitant des déséquilibres géographiques trop prononcées. Le secteur des collèges sont : Tilly-sur-Seulles au Sud, Creully-sur-Seulles qui couvre le centre et une partie du Nord de l'EPCI, et le secteur de Courseulles-sur-Mer couvre une partie des communes du Nord, plus précisément les commune qui se situent sur la bande du littoral. Cette sectorisation garantit que les élevès des communes environnementales aient un accès raisonnable aux établissements scolaires, en s'orientant vers un collèges de proximité. D'après les données recueillies pendant nos recherches, nous avons trouvé que 23,9% des élèves de moins de 15 ans vivant à Audrieu viennent fréquenter le collège de Tilly-sur-Seulles, 20,8% pour ceux et celles à Fontaine-le-Pesnel, 16,1% pour Lingèvres. 21,8% des élèves de Moulin-en-Bessin, 18% de Fontaine-Henry et 19,3% de Ponts-sur-Seulles etc, viennent fréquenter le collège de Creully-sur-Seulles. Enfin, 14,5% des élèves vivant à Ver-sur-Mer et 16,1% de ceux de Graye-sur-Mer viennent fréquenter le collège de Courseulles-sur-Mer.

Le rôle de Tilly-sur-Seulles et de Creully-sur-Seulles en tant que pôles scolaires reflète une organisation territoriale cohérente, visant à décentraliser l'éducation et à la rendre accessible à tous les habitants de l'EPCI Seulles-terre et Mer, tout en prenant compte les contraintes géographiques et démographiques et de contribuant à un développement équilibre du territoire.

Les lieux d'éducation des enfants des personnes ayant répondu à notre questionnaire apportent quelques résultats supplémentaires. Sur les 22 réponses concernant la scolarisation en maternelle, 19 enfants vont dans un établissement de l'EPCI. 7 d'entre eux vont à Moulins-en-Bessin, 3 à Creully-sur-Seulles et 3 à Ponts-sur-Seulles. Les autres communes de l'EPCI compte 2 élèves ou moins. Pont-sur-Seulles est la première commune de STM concernant les enfants scolarisés au niveau primaire, avec 9 élèves (5 à Pont et 4 à Lantheuil, désormais rattachée à Pont-sur-Seulles). Les communes de Creully-sur-Seulles et Tilly-sur-Seulles sont respectivement 4ième et 5ième de l'EPCI. 21 des 35 répondant·e·s indiquent que leur enfant est scolarisé au collège de Creully-sur-Seulles, 6 à Tilly-sur-Seulles. Pas d'autres communes de l'EPCI sont mentionnées. Aucun·e des répondant·e·s n'a indiqué avoir un enfant scolarisé dans un lycée de l'EPCI.

D'après les résultats de notre questionnaire, Tilly et Creully-sur-Seulles n'attirent pas significativement plus d'écolier·ère·s que d'autres communes de l'EPCI. En revanche, les collèges de Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles sont les seuls de l'EPCI, ce qui explique l'attraction des collégien·ne·s de STM vers les deux villes.




3.4.3 Les transports

À l'échelle de l'EPCI Seulles Terre et Mer, plusieurs services de transport permettent d'assurer la mobilité des habitant·e·s et des visiteur·euse·s. L'élément fondamental de ces déplacements repose sur le réseau routier, principalement composé de routes départementales, qui relient les différentes communes entre elles et connectent le territoire à son voisinage immédiat.


La polarité entre Creully-sur-Seulles et Tilly-sur-Seulles apparaît clairement à l'examen de ce réseau : les routes départementales, qui forment un maillage dense sur l'ensemble de l'EPCI, permettent de relier les communes du nord à Creully et celles du sud à Tilly. L'axe Creully-Tilly, structuré autour des routes D82, D158 et D158B, constitue la colonne vertébrale du maillage routier en assurant la connexion entre ces deux pôles majeurs.

En ce qui concerne les transports en commun, le territoire est desservi à la fois par des lignes de car Nomad et par une ligne SNCF. La ligne de chemin de fer est axée Est-Ouest et traverse le territoire au niveau des communes d'Audrieu et de Loucelles. On trouve une unique gare dans l'EPCI, en la commune d'Audrieu. Nous nous y sommes rendus, nous avons vu "une vingtaine de voiture sur le parking (18) ce jour" ainsi qu'un parking à vélo et une trottinette, ce qui suggère que des usager·ère·s de la gare pratiquent l'intermodalité. Cela signifie qu'ils et elles utilisent un premier moyen de transport pour se rendre à la gare, avant de prendre le train. Cette gare ferroviaire est située à mi-chemin entre Caen et Bayeux, sur la ligne Paris-Cherbourg. Elle permet de rejoindre ces pôles grâce à des trains TER, environ une fois par heure en heure de pointe. Nous avons recueilli une volonté politique d'améliorer, la connexion de cette gare aux autres communes de l'EPCI, le président de STM Thierry Ozenne nous a dit "moi, quand j'ai été élu, j'avais pensé pouvoir relier nos différentes communes de la communauté de communes par bus à la gare d'Audrieu. Parce que je pense que ce qui nous manque dans le territoire, c'est qu'on n'a pas pris la compétence mobilité, parce que c'était trop cher. On n'était pas assez riches pour la prendre" (entretien P). Nous avons également recueilli les propos de deux habitants qui tendent également à indiquer que la gare d'Audrieu n'est pas bien connectée aux autres communes. Une première habitant nous a dit "ben oui, il faut que j'y aille déjà, à Audrieu. Oui. Autant que j'aille à Caen" (entretien M), une seconde "en tant qu'habitante, je prends rarement le train. Mais je ne me pose même pas la question d'aller à Audrieu, je vais à Bayeux. [...] Parce que déjà, la route pour aller à Audrieu, je dois mettre 7 minutes pour aller à Audrey, et je dois mettre 10 minutes pour aller à Bayeux" (entretien G).



Ces nombreuses possibilités de transport permettent aux habitants de Seulles Terre et Mer de se déplacer pour différents usages, dans l'ensemble des communes de l'EPCI ainsi que vers les communes du voisinage de celui-ci. Cependant, on constate que l'usage du véhicule personnel, tel que la voiture ou la moto, reste très majoritaire dans les choix de transport des usagers. En échangeant avec le président et le DGS de Seulles Terre et Mer, ils nous ont indiqué avoir la volonté de développer la connexion des villes de Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles par le vélo. Le président explique qu'"on a des tronçons qui mériteraient d'être développés assez rapidement. Je pense à un tronçon Bucéels-Tilly, par exemple" puis ajoute "je pense à un tronçon à Lontheuil-Creully. Je pense à des mobilités comme ça, qui sont très intéressantes pour permettre aux gens de se déplacer" (entretien Président). Les deux tronçons évoqués connectent l'un ou l'autre pôle interne aux communes environnantes.

En effet, après une analyse des données de l'INSEE sur les déplacements, on se rend compte que le véhicule personnel est plébiscité par une écrasante majorité des habitants de Seulles Terre et Mer. Les réponses des interrogés dans notre questionnaire confirment cette tendance puisque sur 154 réponses, 144 indiquent utiliser la voiture personnelle pour se déplacer au quotidien. Les transports en commun restent marginaux, représentant moins de 10 % des modes de transport habituels des répondant·e·s. En revanche, une part non négligeable de la population semble se tourner vers des alternatives plus douces, comme le vélo, qui est mentionné par 38 personnes interrogées.



3.4.4 Les ressources en eau, électrique et numérique


Les services en lien avec la ressource en eau, l'électricité, la gestion des déchets et la couverture numérique apparaissent comme des enjeux cruciaux pour le territoire. Ici, contrairement aux autres thématiques en lien avec les services, on ne peut pas vraiment établir de réelle polarisation de l'espace, ces services étant nécessairement implantés de part et d'autre du territoire. Toutefois, leur nature même implique nécessairement de les évoquer, faisant partie des services essentiels à la population.

En matière de protection de la ressource hydrique et de l'assainissement des eaux usées et pluviales, la CC possède un nombre conséquent d'équipements sur son territoire. Du côté des stations de traitement des eaux usées, la CC en compte 14, pour 8 stations de pompage. Dans le secteur de Creully-sur-Seulles, on ne dénombre pas moins de sept stations d'épuration, ainsi que six stations de pompage ; tandis que dans la partie sud de l'EPCI, les stations d'épuration sont au nombre de quatre pour deux stations de pompage.

Pour ce qui est du domaine de l'énergie électrique, le territoire apparait en 2023 dans les bons élèves du département du Calvados en matière de sobriété énergétique, avec une consommation annuelle électrique de 85 GWhs\[8\]. Pour la même année, le secteur résidentiel représente plus de 60% de la consommation électrique total, suivi par l'industrie, 15%, le tertiaire 11% et l'agriculture 2%. Pour ce qui est de la production électrique, le territoire bénéficie d'un parc de 4 éoliennes sur la commune d'Audrieu, avec une production annuelle estimée à environ 50GWh.

En ce qui concerne la couverture numérique, le territoire est globalement bien couvert par la fibre optique avec 17 communes couvertes à plus de 80%. Toutefois, il subsiste quelques inégalités sur cette thématique : dans la partie nord de l'EPCI, seule Sainte-Croix-sur-Mer est concernée par une absence compète de couverture numérique ; tandis que dans la partie sud, les communes de Lingèvres, Juvigny-sur-Seulles et Tessel ne sont pas couvert du tout, Vendes possède une très mauvaise couverture (moins de 10% raccordables) et Bucéels est couverte à hauteur de 10 à 25%.

Equipements spécialisés dans la gestion de l'eau et la production d'électricité dans le territoire de Seulles Terre et Mer en 2024



Source des données: IGN BD TOPO, Données communales 2025
Réalisation : LP SIG-DAT, Université de Caen Normandie, 2025

3.4.5 La gestion des déchets

Au niveau de la gestion des déchets, la communauté de commune a pour mission de s'occuper de la valorisation des ordures ménagères de ses habitant·e·s. La gestion de celle-ci est proposée par 2 entités qui font partie du même syndicat : le SEROC (Syndicat Mixte de Traitement et de Valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados). Le SEROC a pour mission de traiter toute la gestion des ordures ménagère dans les EPCI de l'ouest du Calvados (Isigny-Omaha intercom, Bayeux intercom, Pré-bocage intercom, Intercom de la vire au Noireau et enfin Seulles terre et mer). Dans le cadre de cette gestion, un acteur privé est adhérent au SEROC, l'entreprise « Collectea », qui s'occupe de la gestion des déchets d'Isigny-Omaha intercom, Bayeux intercom ainsi que la moitié sud de Seulles terre et mer. La moitié Nord de l'EPCI est géré directement par l'intercom qui est également adhérente, cette frontière, entre la gestion nord-est sud, se trouve être la RN13.

D'un point de vue, infrastructure, l'EPCI possède deux déchetteries, l'une à Fontenay-le-Pesnel, l'autre à Creully-sur-Seulles. D'un point de vue statistique, grâce au rapport annuel 2023 du SEROC. On peut avoir des données sur l'état des ordures ménagère a Seulles terre et mer, cependant, les données de « Collectea » sont sur l'ensemble des EPCI où elle opère, les données ont donc été calculées en fonction du nombre d'habitant·e·s des 14 communes au sud de l'EPCI (soit 7 253 selon le SEROC) les résultats pour le sud de la commune seront donc théoriques avec une marge d'erreur.

Concernant les emballages, sur l'année 2023, on compte 753 t d'emballage soit 73kg/hab/an au nord de l'EPCI, et 526 t d'emballages soit 72,5kg/hab/an pour la moitié sud. D'après le SEROC, ils ont observé une évolution de +2 % sur les emballages par rapport à l'année 2022. Pour les déchets liés au recyclage, le SEROC n'a pas fourni de données détaillées pour chaque adhérents, mais a fourni une moyenne générale par habitant·e : 19kg/hab/an de cartons, 13kg/hab/an de papiers et 11kg/hab/an de plastiques Pour le verre, on trouve 487 t de déchets soit 47 kg/hab/an pour la moitié Nord et 340 t soit 46 kg/hab/an pour la moitié sud avec une augmentation du verre de 2,5 % entre l'année 2022 et 2023. Concernant les déchets ultimes (c'est-à-dire les déchets non-valorisables, qui ne peuvent être qu'enfoui ou incinéré), on trouve 2048 t soit 198kg/hab/an pour la moitié Nord et 1 432 t soit 197kg/hab/an pour la moitié Sud. Même si ces valeurs sont beaucoup plus élevées que les autres types de déchets, le SEROC a remarqué une diminution de ces déchets entre 2022 et 2023 de -5 %. Pour ce qu'il relève du compostage, le SEROC n'a pas de données sur la quantité de déchets compostés, car c'est directement l'usager qui composte ses déchets. Cependant, le rôle du SEROC ici est de fournir à chaque habitant qui souhaite adhérer, un bac de composte. Sur l'année 2023, on compte 253 nouveaux foyers au Nord de Seulles terre et mer, et 122 foyers au sud. Cette evolution est de +207 % en nouveau foyer par rapport à l'année 2022. Le SEROC compte donc au total 1 716 foyers équipés d'un bac de compostage sur l'EPCI de Seulles terre et mer.


3.4.6 Les services de la santé

Pour appréhender le vaste domaine de la santé, il convient de préalablement présenter les différents acteurs présents sur le territoire et d'évoquer les nombreux types de services qu'ils offrent. A l'échelle de l'EPCI, on parle essentiellement de soins primaires, spécialisés, de paramédical et de soins à domicile. Dans le cas des soins primaires et spécialisés au sein de la CC, les premiers sont fournis par les médecins généralistes ou encore les pharmacies, tandis que les second concernent\# exclusivement les chirurgiens-dentistes. Pour le domaine paramédical, on retrouve un grand nombre de spécialistes qui sont présents sur le territoire, parmi lesquelles nous pouvons citer les infirmiers, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, pédicures podologues ou encore des diététiciens nutritionniste, etc. Enfin, pour ce qui est des soins à domicile, on parle ici des ADMR, dont les antennes qui couvrent le territoire sont situées à Ryes, Courseulles-sur-Mer, Bretteville-l'Orgueilleuse (Thue et Mue) et à Tilly-sur-Seulles.

Les SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) + service d'aide à domicile = Services autonomie à domicile.

En 2018, l'ARS classe Seulles Terre et Mer dans la zone d'intervention prioritaire, du fait d'un trop faible nombre de professionnels de santé sur le territoire. En effet, seuls les infirmiers sont alors bien représentés dans le paysage médical. En 2021, ouvre un premier Pôle de Santé libéral et ambulatoire (PSLA) à Tilly-sur-Seulles, qui figure parmi les premiers projets d'envergure de la toute jeune communauté de communes. Le centre, qui comprend 25 professionnels de Santé est bientôt rejoint par un second PSLA avec 29 professionnels de Santé, à Creully-sur-Seulles, en 2023.

Grâce à ces deux espaces, le territoire semble revenir à un nombre de spécialistes par habitant dans la moyenne des EPCI ruraux du département (voir cartes en annexe apl par epci). De fait, en regardant de plus près les indices d'accessibilités potentielles localisées (APL) aux médecins, chirurgiens-dentistes et aux infirmiers, on peut constater qu'une part importante des communes est située à moins de 15 minutes d'un médecin ou d'un chirurgien.



Du côté des résultats obtenus par le questionnaire que nous avons proposé aux habitants, il est a noté que la fréquence de visite aux différents acteurs de la Santé est variable selon le type de services. En ce qui concerne la fréquence de visite chez le médecin généraliste, 63% des interrogés y vont quelques fois par an, 22% y vont une fois ou moins chaque année et 16 personnes y vont plusieurs fois par mois. Du côté des médecins spécialisés, 50% des interrogés y vont une fois ou moins chaque année, 33% quelques fois par an et 3% y vont plusieurs fois par semaine. Du côté des infirmiers, 40% personnes en consulte 1 une fois ou moins par an, 37% personnes n'en consultent jamais et 12% autres quelques fois par an. Enfin, du côté des pharmacies, 60% des habitants s'y rendent quelques fois par an, 11% une fois ou moins et 24% y vont plusieurs fois par mois.


De manière générale, si nous nous intéressons à la ville où se situe le médecin, on peut constater quatre pôles dont deux pôles majeurs. Pour les pôles principaux, nous en avons un

premier à Creully-sur-Seulles, où vont 42% des personnes interrogées ; puis un second autour de l'agglomération Caennaise avec 37%. La ville de Tilly-sur-Seulles arrive loin derrière avec 7% personnes qui consultent là-bas et 7% autres se rendent à Bayeux. Pour les pharmacies, on retrouve une fois de plus ces mêmes quatre pôles, avec Creully (53%) et l'agglomération Caennaise (47%) qui sortent encore du lot. De fait, à titre de comparaison, Tilly comptabilise 11% des effectifs qui se rendent à la pharmacie du bourg contre 14% à l'une des pharmacies de Bayeux.


Pour ce qui est de la satisfaction liée à l'accessibilité aux professionnels de santé, les résultats varient une fois de plus selon le domaine. Dans l'ensemble, sur les personnes interrogées la satisfaction est plutôt bonne en ce qui concerne l'accessibilité aux médecins généralistes, aux infirmiers, aux pharmacies et aux kinésithérapeutes, avec respectivement 43% et 35% très bonne à bonne pour les généralistes, 37% et 20% pour les infirmiers, 56% et 27% pour les pharmacies et 29% et 27% pour les kinésithérapeutes, tandis que du côté des personnes qui ne sont pas satisfaites, nous avons respectivement 8%, 11%, 5%, et 17% personnes ayant répondu défavorablement et 8%, 4% , 6% et 5% individus pas du tout satisfait. Pour ce qui est des médecins spécialistes et les chirurgiens-dentistes, la tendance est inverse avec respectivement 32% et 28% individus non satisfaits et ce score tombe à 25% et 26% pour les individus pas du tout satisfaits. Toutefois, ces résultats restent tout de même à relativiser, car 8% sont très satisfaites de l'offre en médecins spécialisés pour 16% satisfaits, alors qu'en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, 16% des interrogés sont très satisfaits pour 13% de satisfaits.

3.5 Les services marchands et non marchands

3.5.1 Les commerces alimentaires, non alimentaires et de services à la personne



Les commerces sont le cœur économique des bourgs et leur maintien constitue un enjeu crucial du territoire. Si nous regardons la carte des commerces par commune, nous pouvons constater que Creully-sur-Seulles représente une forte polarisation de son espace en concentrant à elle une part importante des activités commerciales dans le secteur, c'est-à-dire les communes comprises entre le nord de la Nationale 13, soit à partir de Moulins en Bessin et les villages situés au sud des 4 bourgs du littoral. Une habitante nous a indiqué en entretien "à Creully, j'y vais peut-être deux trois fois par semaine", ce qui suggère une attraction de Creully-sur-Seulles exercée sur les habitant·e·s des communes alentours. Si nous prenons toutes les communes du secteur de Creully, c'est-à-dire 11 bourgs en comptant Creully (voir figure ci-contre), le commerce alimentaire représente 10,5% du total contre 7,8% pour les commerces non alimentaire et 81,5% pour les Services. Or si nous soustrayons à ce total les données issues des communes voisines afin de ne garder que les commerces de Creully, on n'obtient plus que 5,7% pour l'alimentaire, 5% pour les non alimentaires et 30,5% pour les services, autrement dit, Creully comprend 53% des commerces de denrées alimentaires du secteur, 63,6% pour les boutiques et seulement 37% des services. En nous intéressant de plus près aux types de commerces les plus présents par secteur d'activités, on constate que les boulangeries-pâtisseries dominent le commerce de bouche avec 6 entreprises différentes sur le secteur, dont 3 dans la seule commune de Creully ; contre 1 supermarché, 1 supérette et 2 épiceries pour les autres types de commerces de bouche, tous situés à Creully. Du côté des services à la personne, la zone possède 6 garages auto, 7 restaurants mais surtout 80 entreprises en lien avec le BTP.




Pour le secteur de Tilly-sur-Seulles, qui compte 13 communes allant du sud de la N13 et englobe tout le sud de l'Intercom, l'hégémonie du bourg principal semble au premier abord moins évident que pour son homologue Creully. Pourtant, lors de notre visite de terrain, Tilly-sur-Seulles nous a parue être la commune la plus animée de celles que nous avons visités, avec plusieurs commerces et services ouverts et plusieurs personnes dans les rues, nous avons noté "plus de vie et de personnes dans la rue qu'à Fontenay", et, à Audrieu, "une seule personne (un homme) croisée dans la rue" (carnet de terrain).

Sur l'ensemble du secteur, le commerce alimentaire représente 12,9%, les boutiques non alimentaire 11,3% et les services à la personne 75,8%. Si nous ne gardons que Tilly et ses commerces et que nous divisons chaque type de commerce par leur somme totale, alors le bourg ne compte que 37,5% des commerces alimentaires, 57% des commerces non alimentaires et seulement 21% des Services. Ces résultats démontrent ainsi que l'attractivité du bourg reste tout de même la plus importante sur le secteur, mais qu'elle est moins évidente que pour Creully. De la même manière que pour le secteur de Creully, ce second espace se compose de six boulangeries pâtisseries dont trois sont situées à Tilly, un supermarché, une épicerie ainsi que trois boucheries. Dans le domaine des services à la personne, on retrouve 7 garages auto dans la zone, 8 restaurants, 5 coiffeurs et 52 entreprises dans le secteur du bâtiment.

Si on se réfère aux habitudes des 155 individus interrogés en ce qui concerne le lieu où ils font leurs courses, on peut percevoir un certain nombre de spécificités. D'une part, les personnes qui se rendent au supermarché vont pour 93 d'entre elles autour de l'agglomération Caennaise, contre 66 à Bayeux, 27 à Creully-sur-Seulles et seulement 5 à Tilly-sur-Seulles. Dans l'ensemble, 66 des habitants sont très satisfaits en ce qui concerne l'offre en supermarché et 67 sont satisfaits, contre 11 pas satisfaits et 2 pas du tout satisfaits. Du côté des épiceries de bourg, Creully est la commune principale où se rendent les personnes avec 26 habitués, loin devant le second bourg le plus fréquenté, Moulins-en-Bessin qui cumule cinq personnes. De la même manière que pour les supermarchés, les personnes estiment en générale que l'offre en épicerie est bonne dans l'ensemble, avec 44 individus très satisfaits, 64 satisfaits, contre 20 qui ne le sont pas et 12 qui ne le sont pas du tout. Le constat est en revanche légèrement plus mitigé en ce qui concerne les petits commerces de proximité : 59 personnes interrogées se rendent à ceux qui sont présents à Creully, 25 à Caen, 13 à Tilly et 13 à Bayeux. Du côté de l'indice de satisfaction, 30 personnes très satisfaites, 64 satisfaites contre 35 qui ne sont pas satisfaits et 8 qui ne le sont pas du tout. Enfin, il convient d'évoquer les marchés qui prennent part sur les places de village une fois par semaine. Dans l'ensemble, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont régulièrement dans les marchés, seulement 48 des interrogés, soit un peu moins d'un tier de l'effectif total. Sur ces 48 personnes, 24 vont régulièrement au marché de Bayeux, 12 au marché de Caen et seulement 6 au marché de Creully et autant au marché de Tilly. Dans l'ensemble, les habitants estiment l'offre en marchés relativement bonne, avec 27 personnes très satisfaites, 50 satisfaites contre 32 qui ne le sont pas et 14 qui ne le sont pas du tout.

Pour illustrer ces données, nous pouvons présenter un matériau issu d'un entretien semi-directif. Lorsqu'on demande à une enquêtée à quelles villes elle pense lorsqu'elle parle de "villes de taille moyenne où t'as tous les services de proximité à ta disposition", elle nous confirme que c'est Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, et elle explique que "c'est des villes où il y a tout. Après, les autres [communes], on est quand même limité. On est tous obligés plus ou moins d'aller sur ces deux villes-là". Cette idée indique que la concentration des services des services n'exerce pas un simple polarisation vers ces villes, mais que cela sembler obliger les habitant·e·s des villes alentours à s'y rendre. Cette idée d'absence d'alternative renforce l'hypothèse de concentration des services à et autour de Creully-sur et Tilly-sur-Seulles. Cependant, nous nuançons cette idée de contrainte. Cette organisation peut très bien être le résultat d'un choix des habitant·e·s de STM et le reflet de leur agentivité. En effet, une de nos enquêtées explique qu' "en fait, les gens aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas forcément habiter dans des grandes villes, c'est d'habiter plutôt dans des villes de taille moyenne où t'as tous les services de proximité à ta disposition. Donc tu as à la fois la campagne, mais tu as tout ce qu'il faut, et en même temps, tu n'es pas très loin des grandes villes et des grosses infrastructures qu'elles peuvent proposent" (entretien M). Ce témoignage indique que certain·e·s habitant·e·s font le choix de vivre dans des communes moins équipées en service tout en appréciant la proximité avec des communes plus équipées.

Répartition des divers types de commerces dans les secteurs de Creully-sur-Seulles et de Tilly-sur-Seulles en 2024



3.5.2 Les équipements de loisirs et culturels autour de Creully-sur-Seulles et Tilly-sur-Seulles


En ce qui concerne les équipements installés sur le territoire, autour de Creully et de Tilly, on peut trouver des structures sportives spécialisées de plein air ou couvertes, des parcs, des centres communautaires (majoritairement des salles polyvalents et locaux associatifs), ou encore des bibliothèques. Dans l'ensemble, on constate que les ce sont les bourgs susmentionnés qui concentrent à eux la majeure partie de ces équipements.

Dans le sud de la CC, sur les neuf communes que comporte le secteur, on dénombre un total de 39 installations, dont dix sont situées à Tilly-sur-Seulles parmi lesquelles : un gymnase mis à disposition des associations et des établissements scolaires (primaires et collèges), le seul situé au sud de la N13, deux salles multisports spécialisées dans le Handball, le Basket, le Tennis, ou encore le Badminton, un centre communautaire et une médiathèque, auquel on peut ajouter cinq équipements de plein air divers. D'autres communes du secteur ne sont pas en reste en matière d'équipements, notamment Hottot-les-Bagues qui, malgré ses 460 habitants, possède sept équipements sur son territoire : un centre communautaire (la salle polyvalente), une salle multisport ainsi que cinq structures de plein air. Enfin il convient aussi d'évoquer Fontenay-le-Pesnel qui possède entre autres : 2 centres communautaires, une bibliothèque et deux salles multisport, en plus des structures de plein air. Si nous faisons la somme des structures par type autour de ces neufs communes, on dénombre au total dix équipements sportifs spécialisés, six centres communautaires, trois bibliothèques, sept aires de jeux ou encore cinq parcs, 5 salles multiports et un gymnase.

Au nord de la N13, dans le secteur de Creully-sur-Seulles, la répartition des installations est davantage centrée autour de cette dernière. De fait, sur les 33 installations localisées dans les huit communes du secteur, 14 sont situées à Creully même. On y retrouve le second gymnase de l'EPCI, (lui aussi mis à disposition des associations et des scolaires), une bibliothèque, deux centres communautaires parmi lesquelles un centre de loisirs et deux salles multisports. A cela, nous pouvons ajouter huit structures de plein air. Pont sur Seulles apparait comme la seconde commune la mieux desservie du secteur, avec sept installations dont une salle multisports et une bibliothèque, le reste étant des structures de plein air. Comme pour le secteur de Tilly, si nous comptabilisons les équipements, le territoire possède neuf équipements sportifs spécialisés, six centres communautaires, trois bibliothèques, trois aires de jeux, huit parcs, trois salles multisports et un gymnase.

Du côté de la culture, le réseau de 7 médiathèques sur le territoire, dont 6 sur les secteurs de Tilly et Creully, sont dans l'ensemble ouvertes à temps partielles. Afin d'uniformiser les services sur l'ensemble du territoire, ce réseau de bibliothèques a mis en ligne l'ensemble de son catalogue dès 2018, permettant ainsi une meilleur vue d'ensemble pour les visiteurs souhaitant s'adonner à la lecture. Si nous devions dresser un bilan des services proposés de part et d'autre de la N13, frontière artificielle entre le nord et le sud de la CC, nous pouvons constater que le territoire est dans l'ensemble plutôt bien desservie en matière d'activités non spécifiques au tourisme, que ce soit du côté des activités sportives, de la culture ou d'autres structures mises à disposition de la population tels que les locaux associatifs, les salles polyvalentes ou des parcs.


Notre questionnaire apporte des éléments statistiques pour éclairer ces données. Nous posions la question des types de pratiques des répondant·e·s. Parmi les réponses possibles, les modalités "sportives", "culturelles" et "artistiques" étaient possibles et sont pertinentes pour apporter des informations dans cette partie. La modalité "artistiques" ayant recueilli 10 réponses seulement, nous ne l'étudions pas. A la question de la localisation des activités sportives, 20% des répondant·e·s ont indiqué Creully, la deuxième commune derrière Caen; Tilly-sur-Seulles est 8ième avec 1.7% des réponses. Pour les activités sportives, Creully-sur-Seulles attire plusieurs pratiquant·e·s de l'EPCI, ce qui n'est pas le cas de Tilly-sur-Seulles. Concernant les activités culturelles, Creully-sur-Seulles est 3ième avec seulement 7% des réponses, et Tilly-sur-Seulles 10ième avec 1%. Ces résultats indique une légère concentration des activités sportives à Creully-sur-Seulles, et aucune attraction vers ces communes pour les pratiques culturelles.




3.5.3 Les associations

Dans cette partie, nous étudions les associations, un acteur majeur de l'organisation des territoires et du tissu social, en essayant d'observer si les associations se concentrent sur une partie du territoire, et notamment à Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles.

Ces communes sont parmi les trois premières de la communauté de communes de Seulles Terre et Mer en nombre d'associations par communes. Cela est visible sur la carte, où seule Ver-sur-Mer compte autant d'assos que les deux communes étudiées. Ver-sur-Mer étant une commune littorale, nous l'étudions dans la partie 4. Le diagramme ci dessous présente les types d'associations présentes sur le territoire. Les associations sportives, culturelles et de loisirs sont les plus nombreuses dans l'EPCI.



Pour finir, nous pouvons affirmer que, certes, on observe un nombre important d'associations concentrées à Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, mais qu'il est difficile d'affirmer que ces communes exercent une réelle polarisation des associations, puisque nous en retrouvons également à Asnelles, Ver-sur-Mer, Fontenay-le-Pesnel ou Audrieu. Nous passons à la partie sur le tourisme, une dimension importante de notre territoire d'étude.



3.6 Un tourisme au vert


Le tourisme apparait comme un enjeu essentiel du territoire. Qu'il s'agisse des offres d'hébergements ou les offres touristiques, le nord et le sud du territoire ont opté pour deux modèles distincts que nous aurons l'occasion de présenter plus en détails. Pour ce qui est des offres touristiques, outre le tourisme balnéaire, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans une partie dédiée, le territoire propose des activités variées, allant de la visite de lieux touristiques et de jardins, de randonnées à pied ou à vélo, d'équitation, d'ateliers ludiques ou encore de dégustation de produits du terroir.

La Communauté de communes de Seulles Terre et Mer dispose de nombreuses infrastructures et services dédiés à l'hébergement des touristes ainsi qu'à leur accueil et au renseignement de ces derniers, permettant ainsi à de nombreux·euses touristes chaque année de découvrir et d'apprécier pleinement ce territoire normand. Les quatre bureaux et les deux points d'information touristique du territoire, stratégiquement situés dans plusieurs communes de la CC, jouent un rôle essentiel dans l'information des visiteurs. Ils offrent des conseils personnalisés, des brochures détaillées, ainsi que des cartes des circuits à emprunter pour explorer le territoire de la CC. L'Office de Tourisme Intercommunal Gold Beach, basé à Creully-sur-Seulles, a un rôle particulier par rapport aux autres structures puisqu'il est chargé de développer l'attractivité touristique du territoire. Ses missions incluent :

- Accueillir, renseigner et conseiller les visiteurs.
- Recueillir et analyser les statistiques touristiques.
- Organiser des visites guidées et des événements pour mettre en valeur le territoire.
- Coordonner les acteurs touristiques et partenaires locaux.
- Promouvoir la destination à travers divers supports de communication.

En matière d'hébergement, la diversité est au rendez-vous. Les touristes ont la possibilité de séjourner dans des hôtels, des chambres d'hôtes, des gîtes ruraux, des campings ou encore des complexes de vacances, leur offrant ainsi un large choix pour répondre à leurs besoins et à leurs envies. Qu'ils et elles privilégient un cadre naturel propice à la détente ou un séjour plus urbain à proximité des commerces, le territoire propose des solutions adaptées à tous les profils de visiteur·euse·s.

Comme évoqué précédemment, l'ensemble des équipements de loisirs disponibles contribue également à enrichir l'expérience touristique, avec des infrastructures variées telles que des complexes sportifs, des terrains de tennis, des sentiers de randonnée et des pistes cyclables, permettant ainsi de profiter pleinement des espaces naturels qui entourent Creully-sur-Seulles et Tilly-sur-Seulles.



Lorsqu'on s'intéresse plus précisément aux structures d'accueil, à savoir les hébergements touristiques comme les gîtes, les hôtels, les campings et les aires dédiées au stationnement des caravanes, on observe une répartition en trois principaux pôles. Le premier se situe autour des communes littorales, sur lesquelles nous reviendrons plus en détail dans la partie dédiée. Le second est centré sur Creully-sur-Seulles, et le troisième autour de Tilly-sur-Seulles. Ainsi, parmi les 88 structures d'accueil recensées sur l'ensemble du territoire, 25 sont localisées dans le secteur de Creully, soit 28 % du total, tandis que 27 se trouvent à proximité de Tilly, représentant ainsi 30,5 %. Bien que le nombre d'établissements soit relativement équivalent entre ces deux pôles, l'offre d'hébergement se distingue nettement d'un espace à l'autre.


De fait, en nous plongeant dans le détail de ces offres, on constate la présence de deux campings dans le secteur de Creully, tandis qu'aucun n'est implanté aux alentours de Tilly. Le premier, atypique de par sa nature, se situe à Moulins-en-Bessin, au cœur du parc du château de Martragny. Ce site d'exception propose 160 emplacements en plein air, complétés par des chambres d'hôtes au sein du château ainsi que des gîtes aménagés dans ses dépendances. Le second, « Les Trois Rivières », adopte un modèle plus traditionnel et offre 75 emplacements. Dans l'ensemble, les gîtes constituent la majeure partie des hébergements disponibles, avec une vocation résolument familiale. On en recense ainsi 18 autour de Creully et 20 à proximité de Tilly. Dans la partie nord de la Communauté de Communes, 10 de ces gîtes sont répartis entre les communes rurales d'Asnelles, Meuvaines, Ver-sur-Mer et Graye-sur-Mer. Du côté de Tilly, 8 des 20 gîtes sont implantés à proximité de la N13, ce qui témoigne d'une répartition plus diffuse des hébergements au sud du territoire, contrairement à la concentration plus marquée observée au nord.

En somme, si l'on compare la capacité d'accueil des hébergements touristiques, le secteur de Creully semble en mesure d'accueillir un plus grand nombre de visiteur·euse·s, notamment grâce à ses campings, auxquels s'ajoutent 5 hôtels et 18 gîtes. À l'inverse, autour de Tilly, l'offre se structure davantage autour d'un accueil familial, favorisant un séjour dans le confort d'un logement privatif, avec 7 hôtels en complément. Cette configuration implique une capacité d'accueil plus restreinte en période de forte affluence touristique. Par ailleurs, lors d'un entretien avec le président de l'EPCI Seulles Terre et Mer, celui-ci a souligné l'émergence d'un projet majeur sur la commune de Creully-sur-Seulles. Il s'agit de la reconversion d'un ancien séminaire situé à Villers-Sec, autrefois propriété du département, récemment acquis par un investisseur privé en vue de sa transformation en résidence hôtelière de luxe de 160 chambres. Cette initiative annonce un renforcement du secteur touristique local, avec une offre tournée vers une clientèle aisée et contribuant ainsi à l'attractivité du territoire.

Seulles Terre et Mer s'étend sur un vaste territoire, marqué par une histoire riche et notamment par les événements de la Seconde Guerre mondiale et qui se combine avec un large éventail d'activités touristiques qui sont toujours en développement en 2025. D'un point de vue de la polarisation du territoire hors littoral, on peut d'ailleurs observer des typologies communes et quelques différences entre les secteurs de Creully-sur-Seulles et Tilly-sur-Seulles, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Tandis que la partie nord du territoire s'oriente d'avantage vers le tourisme vert, dédié aux sports, à la culture, à la gastronomie locale ou encore à l'Histoire, la partie sud du territoire s'oriente d'avantage vers l'Histoire de la Seconde Guerre mondiale, au tourisme mémoriel ainsi qu'au tourisme vert ; ce dernier étant porté par les paysages du pré bocage normand. Le patrimoine de la Communauté de communes de Seulles Terre et Mer est particulièrement riche et varié, offrant un véritable voyage dans le temps. Les visiteurs peuvent y découvrir des monuments historiques, tels que des églises typiques de la Normandie aux styles roman et gothique, des châteaux médiévaux et modernes, en somme, un ensemble de sites permettant de s'immerger dans l'histoire passée du territoire.

En outre, cet espace est également marqué par son histoire récente, notamment en lien avec le 6 juin 1944 et le début de la Campagne de Normandie. Cette thématique, centrale dans ce "pays normand" fait qu'il y a de nombreux sites historiques ainsi que des musées dédiés à cette période, ce qui permet aux touristes de mieux comprendre cette époque charnière de l'histoire mondiale. Au-delà de son patrimoine bâti, la dynamique culturelle du territoire se manifeste à travers une programmation d'événements et de festivals qui rythment l'année. Qu'ils soient musicaux, artistiques ou ancrés dans les traditions locales, ces rendez-vous culturels viennent enrichir l'offre patrimoniale tout en mettant en lumière les spécificités du territoire. Ainsi, la CC conjugue infrastructures modernes et patrimoine d'exception, créant un cadre propice à un tourisme mêlant détente, découverte et immersion culturelle. Toutefois, une élue du territoire nuance cette vision en soulignant que, bien que quelques châteaux soient présents, l'offre muséale reste limitée, notamment avec le seul musée de Tilly. Selon elle, le territoire est encore en phase de développement touristique, et si des animations viennent compléter cette offre, elles restent principalement concentrées sur la période estivale. Cette réflexion met en évidence la volonté de renforcer l'attractivité culturelle des terres de l'EPCI tout en consolidant l'offre patrimoniale existante.

Pour revenir plus en détail sur l'offre Touristique en lien avec l'Histoire, les alentours de Creully apparaissent comme des lieux centraux en matière de patrimoine. Tout d'abord, du côté des monuments historiques, cet espace possède plusieurs sites visitables, couvrant les périodes Médiévale, Moderne, et Contemporaine. De prime abord, on peut citer le Château médiéval de Creully, qui est un site majeur de la CC attirant chaque année de nombreux visiteurs venus admirer son architecture atypique qui mêle les styles romans, Philippiens et Renaissance. En outre, celui-ci abrite en son sein le musée de la radio qui présente de nombreux modèles de radios civiles et militaires, allant de l'année 1922 à nos jours.





Non loin du château, il y a aussi le Prieuré Saint-Gabriel qui offre quant à lui une architecture romane mêlée de spécificités gothiques plus tardives et de décorations sculptées particulièrement bien conservées de part et d'autre de l'édifice. Hormis les monuments aux allures médiévales, le nord du territoire possède également quelques joyaux architecturaux plus tardifs comme le château de Fontaine-Henry, qui, outre le fait de posséder le toit le plus haut de Normandie, mélange à la fois un style médiéval Roman, Philippien, Renaissance et Moderne. Pour ce qui est de l'offre Historique, il convient aussi d'évoquer le château de Lantheuil, particulièrement célèbre pour ses jardins à la française ainsi que son architecture intérieure allant du XVIIe siècle jusqu'au Second Empire.

Enfin, le secteur de Creully, c'est aussi: des randonnées traversant la majeure partie du territoire, à vélo ou à pied, des sites d'activités sportives de plein air, comme un site de cross à Pont sur Seulles, des fermes ludiques où il est possible de goûter des produits du terroir, une multitudes de sites mémoriels, des cimetières du Commonwealth situés à Bazenville et Bény-sur-Mer ou encore l'atelier H2O du parapluie situé à Crépon, où l'on peut contempler le savoir faire de l'artisanat français en matière de conception de parapluies.

Du côté de Tilly-sur-Seulles, bien que les offres touristiques soient certes, moins nombreuses, il est possible de prend part à une multitudes d'activités. Cet espace, profondément marqué par les périodes Médiévales, Modernes et aux événements du Débarquement, permet néanmoins de convenir aux nombreux passionnés qui sillonnent ce petit coin de Normandie. Pour ce qui est de l'offre Historique ancienne, il subsiste ici et là des traces de cette histoire passée, comme château et l'église d'Audrieu, le premier ayant d'ailleurs été réaménagé en hôtel de luxe et

organise de manière régulière des événements culturels comme le salon du livre. Pour rester sur la thématique du bâti ancien, on peut également citer le pont du XVe siècle de Juvigny-sur-Seulles, qui est entouré d'un paysage bucolique, ou encore les ruines du château de Tilly-sur-Seulles. Pour ce qui est de l'Histoire plus récente, les monuments commémoratifs et sites mémoriels rappellent également l'intensité des combats qui s'y sont déroulés durant la Campagne de Normandie, offrant aux visiteur·euse·s une plongée émouvante dans cette page de l'histoire.

Sur cette thématique, outres les cimetières militaires de Lingèvres, de Fontenay-le-Pesnel et d'Hottot-les-Bagues, on peut visiter le musée de la bataille de Tilly-sur-Seulles dans ladite commune. Ce dernier, installé dans une ancienne chapelle du XIIIe siècle et classée aux Monuments Historique, s'intéresse à la période d'occupation allemande ainsi qu'à la bataille de Tilly entre les 7 et 26 juin 1944, événement durant lequel la commune sera prise et reprise 23 fois par les Anglais.D'une part, au même titre que le nord du territoire, c'est un espace chargé d'histoire.

En lien avec cette dimension historique, le bourg de Tilly et ses alentours dévoilent un cadre naturel propice à la randonnée, avec des sentiers serpentant à travers la campagne normande. Par exemple, en ce qui concerne le secteur immédiat du bourg susmentionné, il y a le circuit médiéval qui représente une promenade incontournable dans le secteur. Ce dernier, qui fait 6km permet de contempler les vestiges du château médiéval de Tilly et retrace l'Histoire de la Baronnie à l'époque de Philippe d'Harcourt.



Sur l'ensemble de ce territoire à semi bocager, ces chemins de randonnée se déploient de manière plus étalée, en particulier dans les villages de Crépon, Bucéels et Fontaine-Henry, où les circuits traversent des paysages préservés et authentiques. En parcourant ces itinéraires, les visiteur·euse·s peuvent non seulement profiter d'une immersion au cœur de la nature, mais aussi découvrir l'histoire locale à travers d'anciennes églises et des sites chargés de mémoire. Certains de ces sentiers possèdent d'ailleurs une dimension historique marquée, notamment autour de Fontaine-Henry et Creully-sur-Seulles, où plusieurs itinéraires remontent à l'époque médiévale, témoignant du riche passé de la région et de son évolution à travers les siècles.

En somme, le détail de ces hébergements et activités touristiques dans les terres, et principalement à Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, ne doit pas éclipser le fait que le littoral est également est lieu important de tourisme, peut-être même majeur. Nous discutions de manière informelle avec un client d'un commerce de proximité de Ver-sur-Mer, et ce client a répondu qu'"il y avait moins de choses dans les terres, mais que ce n'était pas si tranché que ça, et il a parlé du réseau de bus Nomad mis en circulation cet été qui reliait les



différents points d'intérêts liées au débarquement et la seconde guerre" (carnet de terrain). Ce monsieur explique que le tourisme est peut-être moins développé dans les terres. Une habitante nous explique, en parlant du tourisme dans les terres, "on n'est pas très riche en musée. Donc, on est encore sur du développement" (entretien G), ce qui signifie éventuellement que le tourisme vert reste encore à développer, avant de pouvoir affirmer qu'il existe effectivement des dynamiques de polarisation touristique vers Creully-sur-Seulles et Tilly-sur-Seulles.

Pour conclure, bien qu'il y ait une certaine disparité entre les offres touristiques disponibles autour de Creully et celles qui le sont autour de Tilly, on constate que le territoire est dans l'ensemble relativement bien pourvu en terme d'activités. De par ses nombreux monuments qui ont survécus à la seconde guerre mondiale, le nord de l'EPCI permet de se plonger pleinement dans l'Histoire locale et d'aborder ce territoire à travers son côté historique, mais aussi culturel et naturel ; tandis que le sud oriente d'avantage ses activités vers des randonnées qui serpentent au milieu de terres bocagères où la nature et l'Histoire s'entremêlent.

3.7 Conclusion

Pour conclure, cette partie, nous proposons d'étudier brièvement un petit dispositif politique, qui nous semble révélateur des dynamiques présentes et à venir de polarisation autour des centres internes Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles.

Les deux communes sont lauréates du programme Petites villes de demain (PVD). Ce programme permet d'apporter une aide financière aux élu·e·s des villes concernées, et d'accompagner les élus dans leur projet de dynamisation de leurs communes. Une de nos interrogé·e·s nous a indiqué, en parlant des communes de Seulles, que "politiquement, on a deux PVD". Cette affirmation souligne le caractère éminemment politique des PVD. Également, un bulletin d'actualités de Seulles Terre et Mer intitulé Lancement d'une Opération de Revitalisation du Territoire, indique que "l'aide à la dynamisation de Creully-sur-Seulles et de Tilly-sur-Seulles, clefs de voûte des deux bassins de vie de l'intercommunalité, rejaillira sur l'ensemble des 28 communes de Seulles Terre et Mer". Cette citation reflète la polarisation autour des deux communes et témoigne qu'elle relève également d'une décision politique. Allant dans le même sens, une interrogée nous explique qu' "en fait, on a deux communes qui bénéficient de subventions et de projets. Bah, c'est délicat pour les 28 communes, parce qu'après, c'est pas mal de petites communes rurales. Et du coup, tout est focus sur ces deux territoires-là" (entretien G). Ainsi, Creully-sur-Seulles et Tilly-sur-Seulles semblent être à bien des égards des pôles internes de Seulles Terre et Mer, assumés par la politique de l'EPCI, et que ces dynamiques semblent s'inscrire dans la durée.

Seulement, nous devons apporter une élément important de précision. Nous avons avancé l'idée que Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles sont des pôles internes du territoire. Nous devons ajouter que ces deux communes n'attirent et ne concentrent pas de manière uniforme. Nous avons vu dans les parties précédentes des différences entre Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, par exemple sur les divers profils des habitant·e·s autour de ces communes. La dimension spatiale est également à prendre en compte. Comme nous le rapporte une habitante de l'EPCI, "nous on est en proximité de Tilly-sur-Seulles [...], et en fait, en tant qu'habitant, on ne va pas à Creuilly-sur-Seulles. Il n'y a pas d'équipement qu'on n'a pas soit à Tilly sur Seulles, soit à Bayeux" (entretien G). Elle ajoute que "du coup, on a tous les services au sud, et les mêmes qui sont à Creully, donc... [...] Quel est l'intérêt d'aller à Creully, à moins de participer à un évènement ?" (entretien G). Cette citation indique que la proximité avec un pôle, et à la distance avec l'autre pôle, joue fortement sur les dynamiques d'attraction.

Ainsi, nous pouvons affirmer qu'il existe des dynamiques d'attraction, de concentration et de polarisation à et autour de Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, et que ces dynamiques sont particulières pour chacune de ses deux communes.


4 Le littoral : un autre type de pôle interne

Après avoir centré notre regard sur les communes de Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, pour continuer d'étudier les dynamiques internes au territoire de Seulles Terre et Mer, il nous paraît déterminant de se concentrer sur le littoral. L'EPCI de STM compte 4 communes en bord de mer Asnelles, Meuvaines, Ver-sur-Mer et Graye-sur-Mer. Nous nous focalisons sur ces 4 communes. Au cours de notre réflexion, nous prenons également en considération les communes de Crépon et Sainte-Croix sur-Mer, certes pas littorales, mais voisines des 4 communes précédentes et proches du front de mer. Nous appliquons la même méthode que dans la partie précédente sur les pôles internes, en nous demandant cette fois "dans quelles mesures nos résultats indiquent-ils une polarisation vers le littoral de Seulles Terre et Mer ?". Nous évoquerons dans cette partie les caractéristiques socio-économiques et démographiques de la population, le logement, les services, le transport et le tourisme. Nous finirons par une conclusion qui tentera de résumer nos propos et de répondre à notre question.

4.1. Un littoral attractif pour les retraité·e·s aisé·e·s ?

Dans cette partie, nous essayons de déterminer si les dynamiques de polarisation littorales s'observent dans les données socio-démographiques des habitants de Seulles Terre et Mer. L'objectif est d'identifier si certains éléments concernant les profils des résidents des communes littorales diffèrent de ceux des habitants du centre ou du Sud de l'EPCI.


Part de la tranche d'âge des 60 - 74 ans au sein des communes de Seulles Terre et Mer en 2021



L'étude de la structure de la population par âge révèle, dans le Nord de l'EPCI et particulièrement dans les 4 villes littorales, une proportion supérieure à la moyenne de personnes ayant plus de 60 ans. A l'inverse, Tilly-sur-Seulles et les communes alentours ont les taux les plus faibles de personnes ayant plus de 60 ans. Ces chiffres correspondent également avec ceux du nombre de retraités présents dans les communes littoral (à l'exception de Meuvaines), avec plus de 50% de retraités à Asnelles en 2021.

L'analyse des revenus médians par commune en 2021 montre également un effet littoral. Les revenus médians des communes littorales sont dans la moyenne haute de l'EPCI. Les communes voisines de Crépon et Sainte-Croix-sur-Mer figurent parmi celles où le revenu médian est le plus élevé. Mais, si le revenu médian semble s'expliquer en partie par la présence du littoral, il n'explique pas tout, puisque les communes de Carcagny et Moulins-en-Bessin, au centre de l'EPCI, figurent également parmi les revenus médians les plus élevés (voir carte dans 5.1).


De plus, la structure des ménages indique que les ménages composés d'une personne seule sont plus représentés dans les villes littorales (à l'exception de Graye-sur-Mer) et les villes voisines de Bazenville et Sainte-Croix-sur-Mer que dans tout le reste de l'EPCI.



Ainsi, les communes proches du littorales comptent plus de personnes âgées, plus de retraités, avec un revenu un peu plus élevé que la moyenne de l'EPCI et davantage de ménage d'une seule personne. Le profil type des habitants de ces communes pourrait être une personne retraité vivant seule au bord du littoral, un profil que l'on retrouve pas nécessairement ailleurs dans l'EPCI. Finalement nous pouvons estimer que le littoral semble attirer et concentrer des profils socio-économiques particuliers.

4.2. Logement

En 2021, la Communauté de Communes (CC) Seulles Terre et Mer comptait un parc total de 8 290 logements, dont 7 053 résidences principales, représentant 85 % du total, et 1 487 logements secondaires, soit 15 %.



L'analyse cartographique met en évidence une nette disparité Nord-Sud dans la répartition des types de logements, illustrant des dynamiques résidentielles et touristiques bien distinctes au sein du territoire.

Dans la majorité des communes situées au centre et au Sud de l'intercommunalité, la proportion de résidences secondaires est particulièrement faible, souvent en dessous de la moyenne nationale de 10 %. Ce phénomène traduit un tissu résidentiel où les logements sont majoritairement occupés que pendant une période de l'année par des habitant·e·s temporaires.

Les communes situées au Nord de l'EPCI, notamment celles proches du littoral, affichent des taux de résidences principales nettement plus faibles, généralement en dessous de la moyenne nationale. À Asnelles, par exemple, seules 31,6 % des habitations sont des résidences principales, tandis qu'à Ver-sur-Mer, ce taux s'élève à 63,6 %. Dans ces communes, la majorité des logements sont des résidences secondaires, avec des proportions largement supérieures à la moyenne nationale de 10 %. Asnelles atteint ainsi 67 % de résidences secondaires, Ver-sur-Mer 32,5 % et Graye-sur-Mer 23,8 %.

La commune d'Asnelles se distingue par une attractivité résidentielle renforcée, avec près de 67 % de logements à titre de résidence secondaire. Cette tendance s'explique probablement par sa proximité avec la mer, la présence d'infrastructures locales et une accessibilité facilitée par des réseaux de transports. La prédominance des résidences secondaires reflète également un dynamisme local temporaire soutenu par une offre de services et d'activités économiques favorisant une occupation saisonnière et non durable du territoire.

Ce déséquilibre traduit une vocation fortement touristique de ces communes littorales, où l'attractivité est renforcée par la proximité de la mer, la présence de plages et l'offre de loisirs nautiques. La prépondérance des résidences secondaires est généralement liée à une demande saisonnière, avec un afflux important de résidents temporaires pendant les périodes estivales, ce qui influence également les dynamiques économiques locales (commerce, hébergement, loisirs, restauration).

Ainsi, la répartition des logements met en lumière une polarisation Nord-Sud marquée au sein de la CC Seulles Terre et Mer. Le Sud et le centre du territoire présentent un habitat plus périurbain et résidentiel, structuré autour d'une occupation permanente et d'un cadre de vie stable, tandis que le Nord, fortement influencé par le tourisme saisonnier, se caractérise par une forte proportion de résidences secondaires et une occupation souvent saisonnière, impactant les dynamiques économiques locales ainsi que les besoins en infrastructures et en services publics.

Les façades alignées aux volets clos, observées le long du littoral, témoignent de la forte présence de résidences secondaires, animées seulement au rythme des saisons et du retour des vacancier·ère·s.





4.3 Les services sur le littoral

En ce qui concerne le territoire du littoral, les services proposés à la population et aux touristes n'ont rien à envier à ceux présents autour des pôles Tilly-Creully, mais diffèrent par certains aspects. Au cours de cette analyse du secteur côtier, nous aurons l'occasion d'aborder dans un premier temps, de manière succincte, les services publics de proximité, parmi lesquels nous pouvons citer l'éducation, les transports, la thématique de l'eau, de l'énergie ou bien de la Santé. Dans un second temps, nous aborderons plus en détail les commerces et les équipements mis à disposition des résidents et des touristes, avant d'aborder dans un dernier temps la question du tourisme balnéaire à travers ses offres d'hébergements et touristiques.

4.3.1 Les transports

En ce qui concerne les transports, la côte de l'EPCI est desservie par des lignes de cars Nomad. En effet, la ligne 101 relie les communes du littoral Asnelles, Ver-sur-Mer et Graye-sur-Mer à Caen. La ligne 121 relie ces mêmes communes à Bayeux, en plus des villes de Meuvaines et Crépon.

Du côté de la fréquentation des routes départementales, c'est plus de 2000 véhicules / jour qui empuntent la D514, route de bord de mer desservant notamment Ver-sur-Mer et Asnelles, en 2022. Ces chiffres augmentent considérablement en période estivale, du fait de la fréquentation touristique des lieux.

4.3.2 Les services autour de l'eau, l'électricité, le numérique et la gestion des déchets

Les services liés à l'eau, à l'électricité ou encore au numérique apparaissent comme des enjeux majeurs de notre monde connecté. Du côté des activités liées à l'eau, notamment à l'assainissement de celle-ci, le territoire littoral est doté de trois stations d'épuration.

- À Asnelles, la station de type lagunage, qui est la plus vaste du littoral, a la capacité de traiter les eaux usées pour 6000 habitants, permettant ainsi d'éviter tout risque de débordement en période estivale.
- À Ver-sur-Mer, deuxième station en termes de volume traité, de type membranes, peut gérer les eaux usées de 5000 personnes.
- Enfin, la station de Graye-sur-Mer, plus petite et de type boues activées, a la capacité de traiter les eaux de 1900 personnes.

Du côté des points de captage de l'eau, sur les 25 recensés sur le territoire de la CC, 3 sont situés dans les communes littorales. Un à Asnelles et un autre à Graye-sur-Mer qui ne bénéficient pas de périmètres de protection, contrairement à la station de captage située à Ver-sur-Mer, qui bénéficie d'un PPI, d'un PPR et d'un PPE.

En ce qui concerne la couverture numérique du littoral, on constate que sur les quatre communes, Graye-sur-Mer, Ver-sur-Mer et Meuvaines peuvent raccorder plus de 80% des habitants au réseau fibre, contre 50% à 80% pour Asnelles.


En outre, si on regarde de plus près la consommation électrique sur l'espace littoral, on constate que sur les 16GWh annuel consommé dans les quatre communes, près de 46% l'est par la seule commune de Ver-sur-Mer, contre 28 % par Asnelles, 19% par Graye-sur-Mer et 6% par Meuvaines. En somme, la partie littorale consomme 17,5% du total de l'électricité au sein de la CC, avec une moyenne de 4,1 GWh par commune, ce qui la place derrière le secteur de Creully (5,3 GWh par commune) et devant le secteur de Tilly (1,8 GWh par commune), cet état de fait s'expliquant par la nature des activités présentes dans l'espace.

En ce qui concerne les domaines d'activités responsables de cette consommation électrique, le parc résidentiel représente 72% du total de la consommation sur le littoral, soit 11,9 GWh annuel, contre 25% pour le tertiaire, 2 % pour l'agriculture et 1% pour les industries.

4.3.3 Les services de santé

Les services de Santé sont inégalement présents sur le littoral de la CC. De fait, la majeure partie des structures en lien avec la santé sont situées à Ver-sur-Mer, à savoir : Un médecin, trois cabinets d'infirmiers avec chacun un professionnel et une pharmacie. Du côté d'Asnelles, on dénombre un cabinet d'infirmier avec deux professionnelles. Si le faible nombre en spécialistes peut s'expliquer par la proximité avec les communes de Creully-sur-Seulles et Courseulles-sur-Mer, le littoral n'est en revanche pas en reste en ce qui concerne les structures d'aides aux personnes handicapés. De fait, Graye-sur-Mer possède l'établissement public médico-social du château de vaux. Cet ensemble de structures constitue l'un des principaux sites pourvoyeur d'emplois au sein de l'EPCI (200 à 250 salariés). Il s'agit d'un établissement public autonome qui dépend de la fonction publique hospitalière et dont la fonction est d'accompagner des enfants et adultes en situation de handicap. Au total, l'établissement comprend cinq services avec un total de 157 places : deux sont situés Bretteville-sur-Odon, un Institut médicoéducatif (IME) et un Service de Soins et d'aide à domicile (SSAD) ; les trois autres, un Foyer Occupationnel pour Adultes (FOA), une maison d'accueil spécialisée (MAS) et un IME sont quant à eux situés à Graye-sur-Mer et possèdent un total de 120 places.


Enfin, il convient d'évoquer l'ADMR de Ryes, qui s'occupe entre autres activités, des personnes âgées et handicapées ayant des difficultés à se déplacer. Les agents de cette structure ont à charge toutes les communes situées sur le littoral de la CC, mais le noyau de leurs activités se situe autour d'Asnelles. Parmi leurs prérogatives souvent peu connues de ces agents, on peut citer l'aide à l'habillage et à la toilette, l'achat de provisions ainsi que la préparation de plats cuisinés, tout en apportant un support moral pour de nombreuses personnes isolées.




4.4 Les services marchands et non-marchands

Le secteur du littoral, qui apparait comme l'un des grands enjeux de la communauté de Communes Seulles-Terre-et-Mer, comprend à la fois de nombreux services commerciaux et d'équipements sur son espace restreint. De fait, de par leur nature touristique, nos quatre communes se sont très largement développées autour de leur attrait offert par la présence de la mer combinée à des sites naturels remarquables.

4.4.1 Les commerces du littoral



Premier secteur d'activité en termes d'emplois sur le littoral, les communes d'Asnelles, Ver-sur-Mer et Graye-sur-Mer cumulent de nombreux services commerciaux, pour beaucoup en lien avec l'accueil des touristes. Sur les 141 commerces recensés au sein des quatre communes, soit 28% du total des commerces de l'EPCI, 25 (18%) sont à mettre en lien avec le l'achat de denrées alimentaires. Ces commerces de bouche sont essentiellement centrés autour des produits de la mer, notamment à Asnelles où on peut acheter directement aux producteurs des produits issus de la conchyliculture. Du côté des commerces non alimentaires, le territoire n'en comprend que 4 (3%) et en ce qui concerne les commerces de services à la personne, on en dénombre 112 (79%). En nous intéressant de plus près à ces commerces, nous constatons qu'Asnelles, malgré ses 650 résidents permanents, concentre à elle la majeure partie des commerces avec un total de 82 structures, soit 58% des services marchands présents sur le littoral.



Ver-sur-Mer, qui est le premier bourg du littoral en termes d'habitants avec 1650 âmes, compte un total de 35 commerces (25%). On peut expliquer cette grande différence grâce aux nombreuses structures d'hébergements à Asnelles, qui sont au nombre de 34 contre seulement 6 à Ver-sur-Mer. De fait, en soustrayant ce type de services, Anselles compte 48 commerces contre 29 à Ver-sur-Mer. Enfin, il convient d'évoquer le cas de Graye-sur-Mer qui permet de faire une comparaison avec le cas d'Asnelles. De fait, Graye a 770 habitants, ce qui la classe dans la même tranche de population qu'Asnelles, mais pourtant, lorsque nous regardons le nombre de commerces sur son territoire, on constate qu'il y en a 16 au total, dont 13 en lien avec les services à la personne. Autrement dit, la commune possède seulement 11% des commerces situés sur le littoral. Pour expliquer cette grande différence, il faut une fois de plus se pencher sur la nature même de la commune, de fait, en période estivale, la population d'Asnelles est bien plus importante que durant la basse saison, en raison de l'afflux de touristes dans les différentes structures d'hébergements qui composent la commune.



4.4.2 Les équipements de loisirs et culturels du littoral

Comme nous l'évoquions de manière introductive, la façade maritime de la CC représente un enjeu majeur et crucial pour les élus de Seulles Terre et Mer, car elle constitue le pôle attractif principal du territoire, que ce soit du côté des activités sportives, pédagogiques ou touristiques. Partant de ce constat, le secteur littoral est particulièrement bien pourvu en matière d'équipements divers, qu'il convient ici de présenter.

Structures d'attractivité importantes sur la façade maritime, les centres nautiques d'Asnelles et Ver-sur-Mer font l'objet d'une attention toute particulière pour l'intercom. Soucieux de valoriser l'espace littoral, le 21 janvier 2021, les élus de Seulles Terre et Mer ont voté pour l'intégration du Centre de Loisirs Nautiques d'Asnelles (CLNA) dans le parc intercommunal d'équipements sportifs et ce, afin que celui-ci soit rénové et mis aux normes, notamment en matière de consommation énergétique et d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Comme le rappelle le service de communication de la CC, « le CLNA est une référence dans le monde du char à voile, tant par le palmarès sportif que par le nombre de pratiquants accueillis ». En termes de chiffres, le club propose 20 000 séances de char à voile chaque année, aussi bien pour des scolaires que pour les touristes.



Comme nous l'évoquions de manière introductive, la façade maritime de la CC représente un enjeu majeur et crucial pour les élus de Seulles Terre et Mer, car elle constitue le pôle attractif principal du territoire, que ce soit du côté des activités sportives, pédagogiques ou touristiques. Partant de ce constat, le secteur littoral est particulièrement bien pourvu en matière d'équipements divers, qu'il convient ici de présenter.

Structures d'attractivité importantes sur la façade maritime, les centres nautiques d'Asnelles et Ver-sur-Mer font l'objet d'une attention toute particulière pour l'intercom. Soucieux de valoriser l'espace littoral, le 21 janvier 2021, les élus de Seulles Terre et Mer ont voté pour l'intégration du Centre de Loisirs Nautiques d'Asnelles (CLNA) dans le parc intercommunal d'équipements sportifs et ce, afin que celui-ci soit rénové et mis aux normes, notamment en matière de consommation énergétique et d'accessibilité pour les personnes en situation

4.5 Le tourisme historiquement mer


4.5.1 Les structures d'accueils des touristes sur la côte

Soucieuse de valoriser son littoral pour les nombreux touristes qui parcourent sont territoire chaque année, la communauté de communes Seulles Terre et Mer a mis en place plusieurs initiatives pour accueillir et informer les visiteurs. En ce qui concerne les communes littorales, les communes d'Asnelles et de Ver-sur-Mer possèdent toutes les deux un Bureau d'information touristique (BIT), tandis qu'à Graye-sur-Mer, il y a un Point d'Information Touristique (PIT). La différence entre ces deux appellations réside essentiellement dans la taille de ces structures, tant par la surface que par le nombre d'employés. Pour ce qui est des bureaux d'Information Touristique (BIT), ils représentent des relais essentiels de l'Office de Tourisme Intercommunal (OTI). Ces bureaux offrent notamment des informations à échelle locale, des brochures ainsi que des conseils personnalisés aux visiteurs et sont ouverts du mois d'avril au mois de novembre ; ce qui n'est pas le cas du PIT de Graye-sur-Mer qui n'ouvre que durant la période estivale.

Du côté des offres d'hébergements disponibles sur le littoral, l'ensemble des communes possèdent un nombre plus ou moins importants de structures d'accueil différentes. En effet, de nombreuses options sont disponibles pour les visiteurs de Seulles Terre et Mer, parmi lesquels nous pouvons citer, les villages vacances, les campings et autres gîtes et hôtels. grâce aux informations disponibles sur les différents sites sur le web, nous avons pu apporter d'avantage de précisions d'ordres statistiques. D'un point de vue générale, sur les 36 structures présentes sur le littoral, soit 41% des offres d'hébergement dans la CC, on dénombre 29 hébergements de type "gîtes" et "villages vacances", contre 3 hôtels et 4 campings ; autrement dit, cela représente une moyenne de 9 structures d'hébergements par commune, contre 3 pour le secteur de Creully et 2 pour le secteur de Tilly.

En nous penchant sur les offres d'hébergements à l'échelle individuelles, il y a à Asnelles, selon "Gîtes de France" Normandie, 25 appartements qui sont disponibles à la réservation en ligne et on dénombre également 1 camping ainsi qu'une aire de camping-cars. A Ver-sur-Mer, toujours selon Gîtes de France Calvados, il y a 15 gîtes en plus desquels on dénombre des locations de vacances, notamment des maisons et appartements avec jardin et vue sur mer. Du côté de Graye-sur-Mer on dénombre également 7 gîtes et structures similaires parmi lesquels on peut citer "La Grange aux Bananiers", un gîte avec 3 chambres pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. On y trouve également une aire de camping-cars et un camping, "Le Clos du Moulin", qui se situe sur les bords de la Seulles et possède 46 emplacements, le tout situé à moins d'un kilomètre de la plage.

Offres d'hébergements touristiques dans les communes du littoral de Seulles Terre et Mer en 2024



4.5.2 Les offres touristiques de l'espace littoral

Il y'a un attrait important pour le Nord du territoire de Seulles Terre et Mer, en effet les plage et les villes du Nord du territoire sont prisé touristiquement, notamment dû au Débarquement de Normandie qui a eu lieu sur ce territoire pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Plusieurs communes connaissent donc une patrimoine culturel et environnemental particulièrement important sur la côte.

Pour commencer, Asnelles est particulièrement reconnue pour son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, étant un site stratégique lors du Jour J. La plage d'Asnelles, souvent moins fréquentée que d'autres plages normandes, est un lieu de mémoire, où les visiteurs peuvent ressentir l'importance historique de la région. Bien que la plage soit avant tout un lieu de détente, elle rappelle le courage et le sacrifice des soldats alliés et des civils locaux pendant le Débarquement. À proximité, des monuments commémoratifs et des plaques rappellent cet épisode majeur de l'histoire.

La plage d'Asnelles est également un atout naturel, en effet, elle s'étend le long de la côte, est Idéale pour les familles et offre un cadre naturel préservé, avec ses vastes étendues de sable fin et ses vues imprenables sur la mer. Moins fréquentée que certaines plages voisines, elle permet de profiter d'une expérience plus calme et intime. Les visiteurs peuvent s'adonner à diverses activités balnéaires, telles que la baignade, les promenades sur la plage, ou encore la pêche à pied lors des marées basses. L'environnement naturel préservé est également un lieu propice à l'observation des oiseaux et à la contemplation des paysages marins.

Asnelles est un village à taille humaine qui séduit par son ambiance conviviale et authentique. Le centre-ville du village dispose de nombreux atouts pour ceux qui souhaitent découvrir la vie locale et le patrimoine normand. Ses maisons traditionnelles en pierre, ses ruelles pittoresques et ses paysages agricoles environnants offrent une immersion dans la Normandie rurale.

Outre la plage, Asnelles est un excellent point de départ pour des activités en plein air. Les amateurs de nature apprécieront les différents sentiers de randonnée qui serpentent à travers la campagne environnante, offrant des vues magnifiques sur la mer et la région de la Seulles. De plus, la commune est située à proximité de plusieurs sites naturels protégés, permettant aux visiteurs d'explorer les écosystèmes normands à leur rythme (on peut notamment penser au dunes protégés d'Asnelles).

Asnelles propose aussi des événements locaux qui valorisent son histoire et son patrimoine. Ces manifestations, telles que des concerts, des expositions ou des commémorations en lien avec le Débarquement, permettent aux visiteurs de mieux comprendre l'histoire de la région tout en profitant de l'animation locale, mais permet également d'attirer de nombreux touristes au sein de son territoire.

Comme vu dans les parties précédentes, Asnelles est une ville atypique également au vu de sa forte proportion de résidence secondaire. En effet, 67% des résidences sont des résidences secondaires, cela nous explique donc que pendant certaines parties de l'année la population d'Asnelles est susceptible de doubler voir tripler si ces résidences secondaires se remplissent (c'est notamment le cas lors de commémoration (ex 6juin).

Le tourisme est également trés important à Ver-Sur-Mer, en effet, elle est profondément marqué par son patrimoine historique, notamment en lien également avec le Débarquement de Normandie en 1944, et par son cadre naturel exceptionnel. Ce village balnéaire, avec son histoire, ses plages et ses monuments, attire chaque année de nombreux visiteurs désireux de découvrir une facette essentielle de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, tout en profitant de la beauté de la région.

Ver-sur-Mer est avant tout connue pour son rôle stratégique tout comme Asnelles lors du Débarquement du 6 juin 1944. Le village se situe également sur le secteur Juno Beach, l'une des plages où les troupes canadiennes ont débarqué pour libérer la France de l'occupation allemande. Cet aspect historique fait de Ver-sur-Mer un site mémoriel majeur, où les visiteurs peuvent retracer les événements qui ont marqué le monde entier.

Ils peuvent se rendre compte des évènements marquants de la Seconde Guerre Mondiale en se rendant au Juno Beach Centre, un musée et un centre d'interprétation. C'est l'un des points d'attraction principal de la commune. Ce musée présente l'histoire du débarquement, en particulier celle des soldats canadiens, et permet de mieux comprendre les enjeux de cette journée historique. Le centre offre une immersion dans l'histoire grâce à ses expositions permanentes, ses témoignages, ses objets historiques et ses projections de films. Le musée est également un lieu de mémoire et de réflexion, permettant aux visiteurs de rendre hommage aux hommes qui ont combattu pour la liberté.

En résumé, les villes balnéaires de Seulles Terre et Mer offrent une destination touristique à la fois paisible et riche en histoire. Leurs liens indéfectible avec le Débarquement de Normandie,leurs plages magnifiques et leurs ambiance villageoise authentique en font un lieu idéal pour ceux qui recherchent une expérience touristique alliant détente, patrimoine et nature, est le littoral de Seulles Terre et Mer attire donc de nombreux touristes désireux de découvrir ces espaces chaque année.

5 Caen et Bayeux, des pôles externes majeurs


Les deux parties précédentes s'appliquaient à étudier les dynamiques de polarisation internes à l'EPCI de Seulles Terre et Mer. Or, STM s'inscrit également dans des territoires d'espaces plus vastes, et notamment le Calvados. Géographiquement, STM se trouve entre les villes de Bayeux et Caen, respectivement 5ième et 1ière communes du département en termes de population. Cette troisième partie se consacre à étudier les effets et les dynamiques induites par la proximité entre ces villes et STM. Nous appliquons la même méthode que dans les parties précédentes sur les pôles internes, nous nous poserons la question suivante : "dans quelles mesures nos résultats indiquent-ils une polarisation de Seulles Terre et Mer par les villes de Caen et Bayeux ?". Nous évoquerons dans cette partie les caractéristiques socio-économiques et démographiques de la population de STM, les entreprises et l'emploi, les services, les transports et la mobilité. Nous finirons par une conclusion qui tentera de résumer nos propos et de répondre à notre question.

5.1 Indicateurs socio-économiques

Pour déterminer si Caen et/ou Bayeux polarisent ou attirent certains types de population de Seulles Terre et Mer, il y a deux manières de faire. La première est d'utiliser les données socio-économiques de l'Insee et d'observer des effets Est / Ouest. Par exemple, si tous les employé·e·s de Seulles Terre et Mer vivaient à l'Est de l'EPCI, on pourrait en déduire un effet de polarisation de Caen. Le second moyen serait de réfléchir, avec les mêmes données, en terme de proximité par rapport aux axes de circulation. Si tous les couples avec enfant vivaient autour de la Route Nationale 13 (RN13), on pourrait emmètre l'hypothèse que Caen et Bayeux exercent des effets de polarisation de ces publics.

La seule donnée qui semble révéler une attraction autour de l'axe Caen-Bayeux et de la RN13 est la médiane du revenu disponible. Un des 2 pôles où la médiane du revenu disponible est supérieure aux autres communes de l'EPCI se situe proche du littoral, avec les villes de Crépon, Sainte-Croix-sur-Mer et Colombiers sur Seulles (voir partie 4). L'autre endroit avec des médianes de revenu élevées inclut les communes de Moulins-en-Bessin, de Carcagny et de Loucelles.

Médiane du revenu disponible par unité de consommation au sein des communes de Seulles Terre et Mer en 2020



Ces communes sont séparées par la RN13, cela pourrait permettre de déduire un effet d'attraction des personnes avec un revenu élevé par l'axe Bayeux-Caen. Ou, à l'inverse, c'est peut-être que l'axe Bayeux-Caen permet d'accéder à des emplois plus rémunérateurs. Ou c'est le prix élevé du foncier, dû à la proximité avec Bayeux et Caen, qui explique que des ménages plus aisés puisse s'installer dans ces communes. Nous ne pouvons trancher entre ces hypothèses.

Ainsi, il parait difficile de conclure à une polarisation par l'axe Caen-Bayeux uniquement avec cette information. Aucune autre des données à notre disposition ne semble souligner de tels effets, ni avec la première méthode ni avec la seconde. Il nous faut trouver d'autres manières d'étudier ces dynamiques d'attraction vers Bayeux et Caen. Pour cela, nous nous intéressons ensuite \[A REMPLIR\]

5.4 Une polarisation des services extérieurs à Seulles Terre et Mer ?

Comme nous avons pu l'évoquer au cours de notre enquête, le territoire de la CC concentre à lui une part non négligeable de services. Toutefois, bien que l'ensemble du territoire ait accès à un large éventail de services, les agglomérations Caennaise et de Bayeux, de par leurs tailles et les services qu'ils proposent, attirent à eux une part importante des résidents de l'intercom. Au même titre que pour les différents pôles qui composent la CC, il convient ici de faire une brève présentation des services disponibles dans ces aires urbaines, sans pour autant rédiger un second diagnostic. Afin d'aborder cette thématique, nous nous concentrerons donc essentiellement sur deux aspects distincts : Dans un premier temps, sera abordé les services essentiels à la population, en lien avec l'éducation, les transports et les mobilités puis la santé ; puis dans un second temps, il conviendra de présenter les habitudes des résidents lorsqu'il s'agit d'aller faire leurs courses hors du territoire, ou encore les espaces où ils se rendent pour se sociabiliser ou se cultiver.

5.4.1 L'éducation secondaire et Universitaire vers les grandes villes

Par rapport à sa situation géographique cf (carte des établissements scolarité et la carte les lieux de scolarité) l'EPCI Seulles Terre et Mer, montre l'âge des élèves partent poursuivre leur scolarité à Caen ou Bayeux en 2024 c'est ce qui occasionne une polarisation éducative marquée entre les pôles deux et l'EPCI, ce qui illustre comment les dynamiques urbaines et locales influencent les choix éducatifs et la mobilité des élèves dans la région par manque d'établissements secondaire (Lycées) et supérieure (Universités) dans l'EPCI Seulles-Terre et Mer. Le pôle de Caen et Bayeux attirent plus de 32,1 % des élèves plus âgés de l'EPCI Seulles-Terre et Mer comprises entre 15 à 17 ans et plus de 18 ans. Tout ceci, s'explique par la présence des structures scolaires comme les lycées et les établissements d'enseignement supérieure, offrant un cadre idéal de poursuite d'études. Caen et Bayeux en tant que deux grande ville du département du Calvados disposent des infrastructures bien développée, capable de répondre aux besoins des élèves en quête de formations spécialisées ou d'études supérieures. Cette mobilité éducative des élèves l'EPCI Seulles-Terre et Mer vers Caen et Bayeux est très significative, indiquent que les élèves et leurs familles sont prêts à se déplacer pour accéder à des ressources éducatives de qualité.

Au delà de Caen et Bayeux, la proximité de l'EPCI de Communauté des communes Cœur de Nacre par rapport à l'EPCI Seulles-Terre et Mer il attire plus de 9,7 % des élèves de plus de 15 ans qui partent fréquenter au Cœur de Nacre.


La polarisation éducative entre Caen et Bayeux reflètent une dynamique où les grandes villes deviennent des centres éducatifs.

Notre questionnaire interrogeait les habitants de Seulles Terre et Mer sur les lieux de scolarisation de leurs enfants. Nos questions portaient sur les enfants scolarisés en maternelle, en primaire, au collège et au lycée.

Sur les 22 réponses concernant la scolarisation en maternelle, seul 1 enfant est scolarisé dans la CU de Caen-la-Mer et aucun dans Bayeux Intercom. Sur les 37 réponses concernant le primaire, 4 enfants sont scolarisées dans la CU de Caen-la-Mer. Sur les 35 enfants scolarisés au collège, 4 sont à Caen et 2 à Bayeux. Pour les lycées, 15 des 24 lycéen·e·s vont à Caen et 7 à Bayeux.

D'après les résultats de notre questionnaire, les écoles maternelles et primaires et les collèges de Caen et Bayeux n'attirent que peu d'élèves de Seulles Terre et Mer. Ces résultats sont à mettre en lien avec la présence d'établissement scolaires pour ces niveaux sur le territoire de Seulles Terre et Mer (voir carte).

En revanche, les lycées de Caen-la-Mer attirent presque 2/3 des élèves de STM, et ceux de Bayeux presque 1/3. Ces effets de polarisation sont à mettre en lien avec l'absence de lycée sur le territoire de l'EPCI.



5.4.2 Les transports

Dans cette partie, nous essayons de présenter les infrastructures de transports existantes reliant Seulles Terre et Mer à Caen et/ou Bayeux. Nous étudions également les pratiques spatiales de mobilité des habitant·e·s du territoire.

Au réseau routier reliant Creully à Tilly, s'ajoute la présence de la route nationale 13 (N13) qui traverse le territoire de l'EPCI d'Est en Ouest. Cette route, qui constitue l'axe principal du Nord-Ouest du département du Calvados, traverse l'EPCI en son centre, au niveau de la commune de Loucelles. Il s'agit d'une route reliant Caen à Cherbourg via Bayeux et elle est un prolongement de l'A13 qui relie Caen à Paris. Cet axe permet aux habitants de Seulles Terre et Mer d'accéder à Caen et son agglomération ainsi qu'à Bayeux, dans l'autre sens, grâce à un échangeur situé à Loucelles. On compte plus de 2000 véhicules / jour sortant de la nationale vers le Nord et plus de 1400 véhicules / jour sortant de cette même route vers le Sud en 2018. En plus des chiffres, notre enquête qualitative apporte d'autres éclairages sur le rôle des transports dans de potentielles dynamiques de polarisation vers Caen et Bayeux. Par exemple, à propose de la RN13, une intérogée nous pose la question "en fait, pourquoi tu habites à \[Loucelles\] ?" et y répond "parce que t'es à côté de la RN13. Parce qu'à \[Loucelles?\], il n'y a rien" (entretien G). Cette situation illustre bien l'importance de la RN13 pour faciliter la polarisation vers Bayeux et Caen.

En plus de cette route majeure, on pourra citer notamment les axes Creully-Caen, Tilly-Caen ou encore Tilly-Bayeux. L'axe Creully-Caen, assuré par la D22, est parcouru par plus de 3000 véhicules par jour en 2023. Autre poids lourd du réseau, la D6, qui correspond à l'axe Tilly-Bayeux, accueille plus de 3900 véhicules par jour en 2023.


Du côté des lignes de cars Nomad, Seulles Terre et Mer est connectée à Caen et Bayeux. La ligne 114, traverse le territoire de l'EPCI au niveau de la N13 et relie en ligne droite Caen à Bayeux via Loucelles. De plus, les pôles Creully et Tilly sont reliés à Caen par les lignes 103 et 115 respectivement.

La ligne SNCF qui traverse l'EPCI au niveau d'Audrieu, où est située l'unique gare de celui-ci, permet de rejoindre les pôles Caen et Bayeux environ une fois par heure le matin et le soir. Les entretiens apportent des précision sur cette gare et son importance. Une habitant nous confie qu' "en tant qu'habitante, je prends rarement le train. Mais je ne me pose même pas la question d'aller à [la gare d'] Audrieu, je vais à [la gare de] Bayeux. [...] Parce que déjà, la route pour aller à Audrey, je dois mettre 7 minutes pour aller à Audrey, et je dois mettre 10 minutes pour aller à Bayeux" (entretien G). Ce témoignage indique que, malgré l'existence d'une gare, l'habitante ne l'utilise pas et préfère la voiture. Le président de l'EPCI reconnaît également que, pour "le transport de gens pour aller tous les jours à Caen ou à Bayeux, il faudrait qu'il y ait des horaires un petit peu plus adaptés". Les horaires ne semblent pas assez souple pour permettre d'affirmer que la gare SNCF d'Audrieu est un des éléments qui facilitent l'attraction vers Caen et Bayeux.

La polarisation Caen-Bayeux se retrouve une fois encore à travers le réseau de transport desservant l'EPCI. Les routes départementales les plus développées permettent de rejoindre Caen et Bayeux, surtout depuis Tilly au Sud et Creully au Nord. La route nationale 13 joue ce même rôle mais depuis la commune de Loucelles, où est situé l'unique échangeur de l'EPCI permettant d'y accéder. Enfin, du côté des services de transports en commun, des lignes Nomad, train comme car, relient Caen à Bayeux comme le chemin de fer ou la ligne de car 114, et desservent l'EPCI au passage. Les autres lignes de transports en commun, comme les lignes de car Nomad 103, 115 ou celles desservant le littoral de la communauté de communes, ne permettent d'accéder qu'à Caen ou Bayeux depuis diverses communes de Seulles Terre et Mer.

De plus, grâce aux données de l'INSEE sur les mobilités des résidents de l'EPCI, nous avons réalisé une carte de l'utilisation des transports par les habitants pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette carte, qui révèle une polarisation claire des lieux de travail, nous indique surtout qu'ils se déplacent, en véhicule personnel presque exclusivement, vers Caen et son agglomération principalement, et, dans une moindre mesure, vers Bayeux.

Lieu de travail et mode de transport des habitants de l'EPCI Seulles Terre et Mer en 2021



La dépendance au véhicule personnel s'illustre également dans les propos du président. En parlant d'aménagement vélo, il explique que Je pense à un tronçon, parce que pour le boulot, il faut être réaliste...[...] Le tronçon Caen-Creully, ça ne sert pas à grand chose" (entretien président). Cela indique que les infrastructures cyclables ne sont pas déterminantes dans les

dynamiques de polarisation Caen-Bayeux. En revanche, le président n'exclut que l'aménagement vélo joue un rôle à l'avenir, il dit que un tronçon Creully-Bayeux, ça peut être intéressant. Ça peut être presque aussi vite fait qu'en voiture, en vélo électrique. Et puis, c'est plus un déplacement, comme on l'a dit, pas pour le boulot mais pour le loisir" (entretien président).

Enfin, les données de notre questionnaire confirment cette tendance, puisque Caen est le principal pôle de travail pour les habitants de la communauté de communes, loin devant Bayeux et sa périphérie.

5.4.3 La santé


En matière de polarisation entre Caen et Bayeux, le domaine de la santé figure comme un axe d'attractivité important vers l'extérieur du territoire. Ce constat apparaît particulièrement clair lorsque nous analysons l'indice APL aux médecins généralistes et aux chirurgiens sur le territoire. De fait, hormis Bény-sur-Mer, qui profite de sa proximité avec Courseulles-sur-Mer, les communes de Loucelles, Carcagny et Moulins en Bessin sont les communes qui profitent le plus de l'axe Caen-Bayeux, axe routier leur permettant de se rendre chez des professionnels de Santé dans l'agglomération Caennaise et à Bayeux et ce, en moins de 20 minutes. Partant de ce constat, il n'est donc pas étonnant que ces trois communes proches de la N13 aient un indice APL aux médecins généralistes soit aussi élevé. De fait, rappelons qu'en ce qui concerne chacun des pôles étudiés, le littoral a un indice moyen relatif aux médecins de 3,2, contre 3,5 pour Creully et 4,1 pour nos trois communes situées le long de la N13.

Pour les chirurgiens-dentistes, cet écart est encore plus marquant, compte tenu du faible nombre de spécialistes sur le territoire. Sur la carte disponible dans les annexes, nous pouvons bien constater que les communes proches de l'axe Caen-Bayeux sont favorablement impactées en matière d'accessibilité potentielle. Du côté des données statistiques, les communes proches de la N13 ont un indice de 51, contre 29 pour Tilly et ses alentours, 28 pour le secteur de Creully et 24 en ce qui concerne les communes du littoral. En d'autres termes, on a une accessibilité multipliée par deux pour les communes situées à moins de 15 minutes de Caen et de Bayeux, ce qui démontre bien que l'axe routier Caen-Bayeux joue un rôle essentiel en ce qui concerne cette accessibilité potentielle.

En outre, il convient d'aborder de manière succincte les hôpitaux de Bayeux, mais surtout de Caen, qui jouent un rôle essentiel pour promulguer des soins spécifiques. Il n'y a pas de services d'urgence sur le territoire de Seulles Terre et Mer. De fait, au même titre que pour l'accès à des professionnels des soins primaires et spécialisés, que sont les médecins généralistes et les chirurgiens-dentistes, l'axe Caen-Bayeux joue un rôle essentiel dans l'acheminement urgent des habitants ayant un problème grave devant être traité dans les plus brefs délais. De fait, il apparait logique qu'en fonction de la commune, le temps de trajet vers un hôpital soit plus ou moins long, allant de moins de 15 minutes pour les communes proches des axes rapides, à plus de 30 minutes pour les communes les plus isolées. En ce qui concerne ces dernières, il s'agit surtout des communes situées aux alentours de Tilly et les communes de Asnelles et Meuvaines pour les communes situées au nord du territoire.

Notre questionnaire livre également des données concernant les pratiques de santé des répondant·e·s et la localisation de ces pratiques. Concernant la visite à un·e médecin généraliste, 38% des répondant·e·s déclarent se rendre à Caen ou dans les communes alentours, et 7% à Bayeux. Concernant les pharmacies, 37% déclarent aller à Caen et autour, 12% à Bayeux. De manière assez prononcée, les pratiques spatiales des répondant·e·s en matière de santé vont à Caen et aux alentours. Cette dynamique existe également vers Bayeux, mais la mesure est bien moindre. Dans notre questionnaire, nous avions intégré une question ouverte, pour laisser la possibilité aux répondant·e·s d'exprimer un avis plus détaillé. Plusieurs personnes ont exprimé une déception vis à vis de l'offre de dentiste sur le territoire de Seulles Terre et Mer, et indiquent aller à Caen pour ce genre de spécialistes. Ces témoignages vont dans le sens des informations précédentes. Notre enquête qualitative apporte également des éléments de discussions à ce sujet. La remarque récurrente est l'absence d'urgence. Une interrogée nous dit que "la seule chose, pour moi, qui peut manquer, c'est l'accès aux soins d'urgence. En fait, nous, on n'a pas SOS médecin qui se déplace, donc, tu es obligé d'aller aux urgences hospitalières" et ajoute qu' "en fait, c'est que tu as un service d'urgence où tu es malade la nuit, tu es obligé d'aller aux urgences. Voilà, donc, tu as quand même 20 minutes de route" (entretien G). La personnes interrogée explique aussi que "en fait, tout ce qui est un peu soins auxiliaires, les infirmières, mais pour ce qui est du spécialiste, non, c'est vraiment obligé, là, d'aller sur les grosses villes, enfin, Bayeux, Caen... Et ça, c'est, je pense, un souci. Alors... Enfin, c'est tous les territoires ruraux qui ont ce problème-là, de toute façon, ce n'est pas que le nôtre" (entretien M). L'intérêt de cette citation est de souligner que ce ne sont pas seulement les services d'urgence qui manquent, mais également d'autres types de spécialistes. Et surtout, elle illustre l'idée que cette situation n'est pas propre à Seulles Terre et Mer, elle est le lot commun de plusieurs territoires ruraux de France.

APL aux Chirurgiens-Dentistes et les structures spécialisées dans les soins dentaires à moins de 15 minutes de la CC Seulles Terre et Mer en 2024



5.5 Des services marchands attractifs hors de l'EPCI

Grâce aux réponses recueillies dans le questionnaire distribué aux habitant·e·s de Seulles Terre et Mer, nous avons pu identifier les principaux pôles d'attractivité en matière de commerce et de sociabilité. Il apparaît que les villes de Caen et Bayeux jouent un rôle central dans ces dynamiques, attirant une part significative des consommateur·rice·s du territoire.

Comme évoqué précédemment, une grande part des achats se réalise en dehors du périmètre de la Communauté de communes. Cette tendance peut s'expliquer par plusieurs facteurs : la diversité et l'ampleur de l'offre commerciale disponible dans ces centres urbains, la compétitivité des prix pratiqués dans les grandes surfaces, ainsi que la praticité offerte par ces pôles de consommation notamment par l'accessibilité liés aux réseaux de transports.

Ainsi, sur les 197 réponses obtenues (réparties entre 155 répondant·e·s), 93 personnes (soit 47%) déclarent se rendre régulièrement dans l'agglomération caennaise pour effectuer leurs courses, contre 66 personnes (33,5%) à Bayeux, qui constitue le second pôle d'attractivité commerciale. À titre de comparaison, le supermarché de Creully attire régulièrement 27 répondant·e·s (14%), tandis que celui de Tilly n'en compte que 2,5%. Par ailleurs, 6 personnes déclarent fréquenter les commerces de Villers-Bocage, et une seule effectue ses courses dans un autre secteur plus éloigné.

De manière similaire, les drives, souvent rattachés aux grandes surfaces, suivent cette dynamique de polarisation. Parmi les 59 utilisateur·rice·s de ce mode de consommation, 71% privilégient les drives situés dans l'agglomération caennaise, contre 27% qui se rendent à Bayeux. Ainsi, nos résultats montrent une attractivité commerciale polarisée hors du territoire.

À l'inverse, les épiceries et commerces de proximité conservent une clientèle plus ancrée localement. Parmi les 142 réponses obtenues, Creully se distingue comme le principal pôle de consommation locale, attirant 85 répondant·e·s (60%). Tilly-sur-Seulles suit avec 15 personnes (10,5%), tandis que 26 personnes (18%) se tournent vers l'offre caennaise et 13 personnes (9%) vers Bayeux. Le reste des consommateur·rice·s s'approvisionne dans des communes limitrophes de l'EPCI.

L'offre en marchés illustre également ces logiques d'attractivité différenciées. Parmi les 48 réponses recueillies, le marché de Bayeux se démarque en attirant 23 habitué·e·s (48%), suivi de Courseulles-sur-Mer (10 personnes). Les marchés de Creully et de Tilly attirent chacun 6 personnes, tandis que 3 autres répondant·e·s fréquentent des marchés situés hors de la Communauté de communes. Ainsi, nos résultats montrent une attractivité plus locale pour les commerces de proximité.

Ces tendances confirment la place prépondérante des pôles urbains dans les pratiques commerciales des habitant·e·s de Seulles Terre et Mer, notamment pour les achats de grande consommation. Toutefois, l'ancrage local des commerces de proximité et des marchés demeure significatif, illustrant la diversité des pratiques de consommation.

Ces observations soulèvent plusieurs enjeux pour l'avenir du territoire : comment renforcer l'attractivité commerciale des centres-bourgs ? Comment accompagner les commerces de proximité face à la concurrence des grandes surfaces ? Quelles politiques publiques mettre en place pour encourager une consommation locale et durable ?

6 Conclusion

Dans cette partie, nous tentons de conclure et essayons de répondre à la problématique initiale. Pour cela, rappelons que cette dernière est : dans quelle mesure le territoire et les pratiques sociales des habitants de Seulles Terre et Mer sont-ils polarisés ? Nous présentons les limites de notre travail, conceptuelles, méthodologiques, organisationnelles, ou concernant les résultats et les interprétations des ces derniers. Ensuite, nous présentons les conclusions que nous pouvons tirer des résultats.

6.1 Limites

Dans cette partie, nous présentons trois limites principales que nous avons rencontré lors de ce diagnostic. Nous en profitons également pour exercer une reflexivivité vis-à vis de nous et de notre travail. Nous commençons par une limite issue des catégories d'analyse que nous avons conçues et employées, qui ont pû conduire à des simplifications de certaines dynamiques complexes. Ensuite, nous détaillons une des difficultés d'exploitation des matériaux que nous avons créé, le questionnaire. Enfin, nous nous interrogeons sur notre conception peut-être trop englobante de la polarisation, qui a pû nous conduire à négliger l'agentivité des habitant·e·s de Seulles Terre et Mer. Nous précisons que cette liste des limites est loin d'être exhaustive.

6.1.1 Des catégories d'analyse homogénéisantes

Une des principales limites de notre travail réside dans les simplifications que nous avons dû opérer afin de rendre notre analyse possible et cohérente. Nos choix de catégories d’étude ont nécessairement conduit à une focalisation partielle du regard, négligeant certaines dynamiques locales plus subtiles.

Nous avons concentré notre regard sur Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, guidé·e·s par nos premières impressions et par des documents consultés, notamment le PLUi, qui laissaient entendre qu'il s'agissaient de pôles internes. Le littoral a également retenu notre attention, car sa présence induit indéniablement des dynamiques spécifiques. De même, nous avons intégré Caen et Bayeux à notre réflexion en raison de leur proximité et de leur influence sur le territoire de Seulles Terre et Mer.

Cependant les réalités spatiales sont bien plus complexes et dépassent largement ces trois catégories analytiques adoptés pour notre étude. Chaque commune, à sa manière, peut constituer un pôle d’attractivité en raison de caractéristiques singulières. Une petite commune peut attirer des visiteur·euse·s grâce à son patrimoine historique ou paysager, tandis qu’un bourg peut voir affluer des consommateur·rice·s grâce à la présence d’un commerce spécifique. Ces micro-polarités, bien que nombreuses et significatives, n’ont pas été intégrées dans notre enquête.

Par ailleurs, nos catégories d’analyse ont pu limiter notre appréhension de certaines influences potentiellement importantes, notamment celle de Courseulles-sur-Mer. Avec ses 4 137 habitant·e·s, cette ville littorale dépasse en population Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles réunies. Courseulles-sur-Mer est voisine de Graye-sur-Mer, commune de Seulles Terre et Mer. La présence d'un telle ville a proximité immédiate de plusieurs communes de STM est susceptible de générer des dynamiques d'attraction et de polarisation vers et autour de Courseulles-sur-Mer. Nous n'avons pas conçu de catégorie d'analyse pour parvenir à identifier ces dynamiques potentielles.

Par endroits, la commune de Courseulles-sur-Mer a été mentionnée dans notre travail. Par exemple, notre questionnaire a recueilli les réponses de certain·e·s habitant·e·s de STM ayant un·e enfant scolarisé·e dans un établissement de Courseulles-sur-Mer. Également, notre étude sur les ménages composés d'un couple avec enfant nous a conduit a constaté une concentration de cette catégorie de ménage autour de Courseulles-sur-Mer. De plus, Courseulles a été mentionnée dans la partie santé, puisque le périmètre d'action de l'antenne de l'ADMR de Courseulles couvre une partie du territoire de Seulles Terre et Mer. Aussi, Courseulles-sur-Mer a été mentionnée dans un de nos entretiens, une interrogée nous expliquaient que la commune de Bény-sur-Mer allait quitté Seulles Terre et Mer, car elle était plus proche de Courseulles-sur-Mer, et affirme que "Creully-sur-Seulles n'est pas le bassin de vie de Beny-sur-Mer" (entretien G). Allant dans le même sens, une des commentaires laissé par un·e répondant·e à notre questionnaire disait laconiquement "Creully est trop loin", en parlant des services de santé. Cette personne vit à Bény-sur-Mer, ce qui corrobore le propos précédent et approfondit l'idée que Courseulles-sur-Mer est importante à prendre en compte. Ces bribes d'informations concernant Courseulles-sur-Mer suggèrent que Courseulles exerce des effets de polarisation plus importants et plus diversifiés sur le territoire et les habitants de STM que ce que notre diagnostic en dit.

Ainsi, nos trois catégories — pôles internes, littoral et externes — bien que pertinentes pour notre étude, n'épuisent pas la richesse et la complexité des dynamiques territoriales à l'œuvre sur Seulles Terre et Mer.

6.1.2 Exploitation insuffisante des matériaux d'enquête

De plus, nous n'avons pas pleinement exploité la richesse du matériau original qu'est le questionnaire. Avant d'examiner les analyses supplémentaires que nous aurions pu produire, il est essentiel de revenir sur les difficultés rencontrées au cours du traitement des données.

La principale contrainte a été le temps et le calendrier. Initialement, nous souhaitions clôturer la diffusion du questionnaire début janvier. Cependant, face à un nombre de réponses insuffisant, nous avons prolongé la collecte jusqu'à la fin du mois afin d'augmenter notre échantillon. Malgré ces efforts, nous espérions recueillir plus de 200 réponses, mais le mois de janvier n'a apporté que très peu de nouvelles participations. Ce délai supplémentaire, bien qu'indispensable, nous a contraint·e·s à ne disposer que de deux semaines pour traiter et analyser les données recueillies.

D'autre part, notre formation au langage SQL, essentielle pour l'extraction des informations pertinentes en fonction de nos problématiques de recherche, a eu lieu tardivement, à peu près au même moment que la clôture du questionnaire. L'apprentissage tardif de cet outil, combiné à la prolongation de la collecte des réponses, a considérablement réduit le temps dont nous disposions pour exploiter pleinement les données. Ces contraintes ont ainsi limité notre capacité à tirer parti du questionnaire dans toute sa profondeur.

Nous détaillons maintenant les possibilités qu'aurait pu offrir ce questionnaire. Dans la plupart des cas au cours de ce travail, nous avons extrait les données qui répondaient à nos questionnements thématiques de manière simple. Par simple, nous entendons que ces données n'était pas croisées avec d'autres données. Prenons un exemple. Dans la partie 3.4.2, concernant les établissement scolaires de Seulles Terre et Mer, nous avons étudié le pourcentage par commune de répondant·e·s ayant des enfants scolarisé·e·s. Nous disions "21 des 35 répondant·e·s indiquent que leur enfant est scolarisé au collège de Creully-sur-Seulles, 6 à Tilly-sur-Seulles" (voir partie 3.4.2). Présenter les données de cette manière est utile pour voir quelle commune de la CC accueille le plus d'étudiant·e·s. Mais cette manière ne nous permet pas de savoir d'où viennent ces étudiant·e·s. Nous aurions pu produire un tableau matriciel, dans lequel apparaitrait la commune de résidence et la commune de scolarisation, ce que nous appelons ici présentation croisée. La présentation croisée n'est pas toujours importante et nous ne l'aurions pas sollicité à chaque fois. En revanche, elle permet d'identifier de manière très fine les potentielles de dynamiques de polarisation, puisque, pour chaque sujet, elle indique le point de départ et le point d'arrivée. Reprenons l'exemple dans la partie sur les établissements éducatifs de Seulles Terre et Mer (voir 3.4.2). Nous pourrions savoir où vivent les collégien·ne·s scolarisé·e·s à STM, ce qui permet d'évaluer quelles communes communes figurent plutôt dans l'aire d'attraction de Creully-sur-Seulles, plutôt dans celle de Tilly-sur-Seulles, ou bien aucune des deux. Cette analyse spatiale plus fine nous aurait permis de mieux identifier les dynamiques de polarisation à l'œuvre sur le territoire de Seulles Terre et Mer, et ce pour chacun des sujets abordés par le questionnaire. Avec cette méthode, nous aurions également pu distinguer des différences de polarisation en fonction des sujets. Prenons un exemple fictif : 15 % des personnes de STM travaillent à Bayeux, et 30% des gens font leurs courses au supermarché à Bayeux. Avec l'analyse croisée, nous aurions pu déterminer d'où viennent ces 15% et ces 30%, puis comparer, puis éventuellement observer que les 15% viennent de communes proches de Bayeux pour le travail, mais que les 30% vont à Bayeux pour les courses depuis n'importe quelle commune de la CC. Pour résumer, analyser les polarisations en étudiant les communes de résidences aurait permis une meilleure compréhension des dynamiques spatiales du territoire.

6.1.3 L'agentivité des habitant·e·s

Notre diagnostic de territoire est axé sur les dynamiques de polarisation qui traversent le territoire de Seulles Terre et Mer et qui affectent les habitant·e·s de la communauté de communes. Les habitant·e·s sont au cœur de notre travail, particulièrement dans le questionnaire. Pourtant, nous parlons de polarisation, ce qui a pu apparaitre dans notre écrit comme un élément englobant, extérieur aux individu·e·s et qui les contraindrait à se mouvoir selon les relations entre les pôles et les communes hors des pôles. Cette conception de la polarisation est même apparu explicitement par moment, comme dans la partie 3, où une personne, avec qui nous avons réalisé un entretien, affirmait, en parlant des commerces et des services à Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, "on est tous obligés plus ou moins d'aller sur ces deux villes-là" (entretien M). Ainsi, une des limites méthodologiques et conceptuelles de notre travail est de concevoir les polarisations comme extérieures aux individu·e·s et imposées à elles et eux.

Sans affirmer que cette conception est fausse ou jamais valable, nous devons rendre aux habitant·e·s leur agentivité. L'agentivité "désigne la capacité des individus à être maîtres, ou en tout cas agents, de leur existence" (Géoconfluence). Dans le cas de notre diagnostic, cela implique de rappeler que des habitant·e·s peuvent être tout à fait conscient·e·s des polarisations qui les traversent, voir même que ces polarisation résultent (au moins en partie) des choix effectués par ces habitant·e·s. Dans le cadre d'un entretien semi-directif, une personne nous a expliqué qu'"en fait, les gens aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas forcément habiter dans des grandes villes, c'est d'habiter plutôt dans des villes de taille moyenne où t'as tous les services de proximité à ta disposition. Donc tu as à la fois la campagne, mais tu as tout ce qu'il faut, et en même temps, tu n'es pas très loin des grandes villes et des grosses infrastructures qu'elles peuvent proposent" (entretien M). Elle ajoute que "tu as le calme, justement, de la campagne ou de la mer, ça dépend où t'es sur le territoire" et que "on n'a pas de grande ville sur ce territoire-là, on est plutôt sur du village ou de la ville moyenne, mais justement, c'est aussi ce que les gens recherchent aujourd'hui" (entretien M). Ces affirmations

montrent que les polarisations étudiées dans ce travail peuvent résulter d'arbitrages opérés par les habitant·e·s, qui optent de s'éloigner de certaines aménités pour profiter d'autres aménités, en l'occurrence, dans notre diagnostic, plutôt des aspects calmes de la ruralité. Dans notre questionnaire, nous avions demandé aux répondant·e·s de donner 3 mots-clés pour décrire leur territoire. 5 des 8 mots les plus proposés par les répondant·e·s sont "calme", "agréable", "rural", "paisible" et "campagne". Ces mots corroborent l'idée précédente de potentiels arbitrages opérées par les habitant·e·s, qui acceptent de vivre éloigné·e·s des pôles pour bénéficier des aménités de paisibilité et de calme, associés à la campagne et à la ruralité. Pour résumer, il est possible que notre travail est négligé cette notion d'agentivité des habitant·e·s à cause d'une conception englobante de la notion de polarisation.

6.2 Résultats et réponse à la problématique

Dans cette partie, nous présentons les résultats de notre diagnostic, en les présentant à différents niveaux de détail d'analyse. Nous commençons par présenter les résultats de manière générale, en montrant les polarisations que notre travail a rendues visible. Ensuite, nous montrons que les dynamiques de polarisations qui traversent Seulles Terre et Mer sont différentes en fonction des types de pôles. Enfin, nous expliquons qu'au sein même des pôles tels que nous les avons conceptualisés existent des dynamiques multiples et diverses.

6.2.1 Seulles Terre et Mer : un territoire polarisé …

Notre travail présente de nombreux résultats qui apportent des éléments de réponses. Mesurer des dynamiques spatiales comme des polarisation n'est pas une tâche évidente, mais nous pouvons nous appuyer sur quelques indicateurs présentés dans les trois parties précédentes. Par exemple, près de la moitié population active en emploi de Seulles Terre et Mer travaille à Caen, pareil pour près de la moitié des répondant·e·s à notre questionnaire. Ces niveaux d'attraction et de concentration des travailleur·euse·s à Caen sont mesurables et indique clairement une polarisation des pratiques sociales des des travailleur·euse·s de Seulles Terre et Mer. Notre travail présente plusieurs résultats de ce type, et ce pour les trois dynamiques de polarisation sur lesquelles nous nous sommes concentrés. Sans rentrer autant dans le détail que dans les trois parties précédentes, mentionnons les polarisations des écolier·ère·s dans les collèges de Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles et dans les lycées de Caen et Bayeux, la concentration des entreprises à Creully-sur-Seulles, celle des services et commerces à Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, de l'activité touristique vers le pôle littoral, de services de soins d'urgence et spécialisés à Bayeux et Caen, etc. Pour toutes ces dynamiques spatiales, notre travail a rassemblé, collecté ou créé des données et/ou des indicateurs mesurables qui esquissent des mouvements, des attractions et de la concentration vers et autour des pôles que nous avons identifié.

6.2.2 … par des pôles de natures différentes …

Pour affiner notre réponse, nous devons cependant apporter de la nuance dans cette affirmation. D'abord, les trois type de pôle ne polarisent pas de la même manière, pas de la même intensité et n'attirent et ne concentrent pas les mêmes catégories de population ni les mêmes équipements ou services. Pour chaque pôle, la notion de polarisation est à contextualiser. Dans le cas de notre partie sur Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, notre étude à notamment porté sur la concentration, dans et autour de ces deux communes, des entreprises, des commerces et des centres de santé, entre autres. Nous n'avons pas observé les mêmes dynamiques de polarisation vers le littoral de Seulles Terre et Mer, où notre regard s'est concentré davantage sur les dynamiques touristiques. Concernant les pôles externes, nous avons étudié la présence d'équipements importants comme les hôpitaux, l'université ou un bassin d'emploi attractif. La comparaison entre les sujets abordés selon les pôles montre que la polarisation n'est pas un phénomène spatial homogène, mais plutôt une dynamique protéiforme. Pour simplifier, nous pouvons affirmer que les pôles internes de Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles ne polarisent ni de la même manière que le pôle littoral, ni que les pôles externes de Bayeux et Caen. Chacun des trois pôles polarisent le territoires et attirent et concentrent les habitant·e·s de STM selon des dynamiques propres aux pôles.

6.2.3 … eux-mêmes traversés par des dynamiques multiples

Le propos précédent nécessite d'être nuancé à son tour. En effet, parler de pôles internes risque d'uniformiser les dynamiques particulières de Tilly-sur-Seulles et celles propres à Creully-sur-Seulles. De même, parler de pôle littoral risque de rassembler les 4 communes littorales dans une même catégorie trop homogénéisante. Également, parler de polarisations externes risque d'établir une équivalence simplificatrice entre l'influence de Bayeux et celle de Caen. Répondre finement à la problématique implique de rendre explicites les points communs et les différences entre les villes qui composent chaque pôle.

Pour les pôles internes, nous avons montré, dans la partie 3., que les dynamiques autour de Tilly-sur-Seulles et celles autour de Creully-sur-Seulles ne sont pas toujours similaires, bien qu'elles partagent des caractéristiques communes. Par exemple, certains indicateurs socio-économiques sont différents dans et autour de ces deux communes, notamment l'âge des habitant·e·s et le niveau de diplôme. Nous avons montré que Creully-sur-Seulles concentre beaucoup plus d'entreprises et d'employé·e·s que Tilly-sur-Seulles. Également, notre questionnaire a permis d'illustrer que Creully-sur-Seulles attirent davantage de répondant·e·s pour pratiquer du sport. Ces rapides exemples illustrent que Tilly-sur-Seulles ne concentre ni ne polarise ni de la même manière ni à la même intensité selon les thématiques étudiées.

Pour le pôle littoral, il existe aussi des différences dans les dynamiques de polarisation entre les quatre communes (voir partie 4). Concernant les caractéristiques socio-économiques de la population, nous avons montré des différences sur la proportion de personnes âgées de 60 ans et plus entre Asnelles, Ver-sur-Mer et Graye-sur-Mer d'un côté, et Meuvaines de l'autre. Nous avons également montré une dynamique de concentration des résidences secondaires dans les 4 communes, tout en indiquant une différence importante d'intensité, Asnelles comptant bien plus de résidences secondaires que les autres communes. De plus, Asnelles et Ver-sur-Mer concentrent plus de commerces que les deux autres communes. Cette liste non exhaustive suggère que les

dynamiques de polarisation vers le littoral de Seulles Terre et Mer sont d'intensité et de nature différentes selon les communes.

Pour les pôles externes à l'EPCI de Seulles Terre et Mer, nos résultats suggèrent qu'il existe moins de différences entre les dynamiques de polarisation induites par Caen et celles induites par Bayeux. Nous avons montré des différences d'intensité entre les polarisations vers Bayeux et celles vers Caen. Par exemple, il y a plus d'habitant·e·s de Seulles Terre et Mer qui travaillent à Caen qu'à Bayeux, plus qui vont faire leurs courses en hypermarché à Caen qu'à Bayeux, ainsi de suite. Ces différences sont des différences de volume, mais pas de différence de nature. Notre travail n'a dévoilé que trois différences de nature entre les dynamiques d'attraction de Caen et celle de Bayeux. La première concerne les lieux où 1 répondant·e·s sur 2 à notre questionnaire indique aller au marché de Bayeux, presque aucune à Caen. Les marchés de Bayeux exerceraient une attraction sur la population de Seulles Terre et Mer, que les marchés de Caen n'atteignent. L'autre différence concerne l'université de Caen Normandie, qui attire les étudiant·e·s de Seulles Terre et Mer, tandis qu'il n'y a pas d'université à Bayeux. Ainsi, nos résultats indiquent que Caen et Bayeux polarisent le territoire de Seulles Terre et Mer et ses habitant·e·s d'une manière similaire, mais que Caen semble concentrer et attirer davantage que Bayeux.

6.2.4 Mot de la fin

Concluons sur ce travail. Nos méthodes et résultats présentent de nombreuses limites. Nous avons cependant collecté et produit des éléments de réponse à la problématique initiale.

L'EPCI de Seulles Terre et Mer est un territoire traversé par des polarisations de nature et d'intensité variées, selon les pôles et les thématiques étudiées. Ainsi, les pôles internes de Tilly-sur-Seulles et Creully-sur-Seulles, le pôle littoral de STM, ainsi que les pôles externes de Caen et Bayeux polarisent le territoire et ses habitant·e·s de manières et d'intensités multiples et contrastées. De plus, nous avons mis en évidence que, même au sein des catégories de pôles que nous avons définies, des différences existent dans les dynamiques de polarisation propres à chaque commune. Seulles Terre et Mer est ainsi un territoire traversé par des dynamiques spatiales diverses et multiples de *polarisation*.

7 Bibliographie

Agence ORE. 2024. « Toutes les données de l'énergie en datavisualisations ». https://www.agenceore.fr/.

Amiva. 2025. « 17 Locations Vacances à Ver-sur-Mer dès 29 €/nuit ». Amivac – Des milliers de locations de vacances en France et à l'étranger. https://www.amivac.com/location-vacances/pays-france/region-basse-normandie/dpt-calvados/ville-ver-sur-mer-10000138883.

Association TILLY 1944. « Musée de la Bataille de Tilly-sur-Seulles ». http://www.tilly1944.com/musée/ (9 septembre 2025).

Bernard Gourbin. 2014. Fermes-manoirs du Bessin - Bernard Gourbin - Orep - Grand format - Librairie Le Pavé du Canal montigny le bretonneux. https://www.pave.fr/livre/9782815102070-fermes-manoirs-du-bessin-bernard-gourbin/ (17 février 2025).

BNPE. 2023. « Creully-sur-Seulles BNPE ». https://bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees/codeCommune/14200/annee/2022.

Bouet, Damien. 2022. « Châteaux romans de Normandie. 1ère partie / par Damien Bouet ». Châteaux romans de Normandie. 1ère partie / par Damien Bouet. https://bibliothequearchives.seinemaritime.fr/Default/doc/SYRACUSE/344240/chateaux-romans-de-normandie-1ere-partie-par-damien-bouet.

Cercle Nautique de Ver-sur-Mer. 2019. « L'histoire du club ». https://www.cercle-nautique-ver.fr/lhistoire-du-club (21 janvier 2025).

Chambres d'Agriculture de Normandie. 2025. « Politique agricole commune (PAC) - Chambres d'agriculture de Normandie ». https://normandie.chambres-agriculture.fr/sinformer/respecter-la-reglementation/politique-agricole-commune-pac.

Communauté de Communes Seulles Terre et Mer. 2021. « Rénovation du Centre de Loisirs Nautiques d'Asnelles ». https://seulles-terre-mer.fr/renovation-du-centre-de-loisirs-nautiques-dasnelles/ (21 janvier 2025).

Communauté de Communes Seulles Terre et Mer. 2023a. « Les compétences intercommunales ». https://seulles-terre-mer.fr/competences-intercommunales/ (17 février 2025).

Communauté de Communes Seulles Terre et Mer. 2023b. « Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) ».

Communauté de Communes Seulles Terre et Mer. 2024. « Centre Winston Churchill ». https://seulles-terre-mer.fr/centre-winston-churchill/.

DDay Overlord. 2018. « Musée de la Bataille de Tilly-sur-Seulles 1944 ». https://www.dday-overlord.com/normandie/visiter/musees/bataille-tilly-sur-seulles-1944 (9 février 2025).

DRAAF Normandie. 2020. « Fiche territoriale synthétique RA 2020 « CC Seulles Terre et Mer » ». https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/IMG/html/20220725-fts_ra2020_cc_seulles_terre_et_mer.html (17 février 2025).

Durkheim Émile. 2007. Les règles de la méthode sociologique / Émile Durkheim ; \[préface de François Dubet\]. 13e édition. Paris: Presses universitaires de France.

France-Voyage.com. 2025. « Campings à Asnelles - Vacances & Week-end ». https://www.france-voyage.com/campings/asnelles-commune-1680.htm.

Géoconfluences. 2024a. « Agentivité ». Géoconfluences. https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/agentivite.

Géoconfluences. 2024b. « Pôles, polarisation ». https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/poles.

Géoservices. 2023. « RPG | Registre Parcellaire Graphique ». https://geoservices.ign.fr/rpg.

Gîtes de France. « Toutes les locations de vacances dans le Calvados ». https://www.gites-de-france-calvados.fr/recherche/locations-vacances-gites-ver-sur-mer,type-g,insee-14739.html.

Horgues-Debat, Jean. 2011. « Services en milieu rural : les territoires innovent pour construire des services de qualité ». Pour 208(1): 81-89. doi:10\.3917/pour.208.0081.

IGN. 2024. « Remonter le temps - ». https://remonterletemps.ign.fr/ (17 février 2025).

Insee. 2023a. « Dossier complet – Département du Calvados (14) ». https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-14#documentation-sommaire.

Insee. 2023b. « Dossier complet – Intercommunalité-Métropole de CC Seulles Terre et Mer (200069516) ».

Insee. 2023c. « Mobilités professionnelles des individus : déplacements commune de résidence / commune de travail en 2021 – Logements, individus, activité, mobilités scolaires et professionnelles, migrations résidentielles en 2021 ». https://www.insee.fr/fr/statistiques/8205896?sommaire=8205966.

Insee. 2023d. « Mobilités scolaires des individus : déplacements commune de résidence / commune de scolarisation en 2021 – Logements, individus, activité, mobilités scolaires et professionnelles, migrations résidentielles en 2021 ». https://www.insee.fr/fr/statistiques/8205892?sommaire=8205966 (17 février 2025).

Insee. 2023e. « Mobilités scolaires des individus : déplacements commune de résidence / commune de scolarisation en 2021 – Logements, individus, activité, mobilités scolaires et professionnelles, migrations résidentielles en 2021 ». https://www.insee.fr/fr/statistiques/8205892?sommaire=8205966.

Observatoire des Territoires. 2025. « Observatoire des territoires - ANCT - Indicateurs : cartes, données et graphiques ». https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/#view=map72&c=indicator.

Observatoire Régional Energie Climat Air de Normandie. 2024. « ORECAN ». https://www.orecan.fr/.

Office de Tourisme Gold Beach. 2024. « Gold Beach Tourisme ». http://www.tourisme-creully.fr/.

Office International de l'Eau. « Sandre ». https://www.sandre.eaufrance.fr/v2.

Ouest-France. 2024. « L'extension de la zone d'activités de Tilly-sur-Seulles attire les entreprises ». https://www.ouest-france.fr/normandie/tilly-sur-seulles-14250/lextension-de-la-zone-dactivites-de-tilly-sur-seulles-attire-les-entreprises-66a74f6c-ad88-11ef-ac7f-1983a1aa62e8 (17 février 2025).

Sebastien Chauvin et Nicolas Jounin. 2016. « L'observation directe ». In La posture sociologique, https://ecampus.unicaen.fr/pluginfile.php/1689596/mod_resource/content/1/7-lobservation-directe.pdf (10 octobre 2024).

SEROC. 2023. « Rapport Annuel 2023 ».

SEROC. 2024. « SEROC infos n°20-2024 ». https://seroc14.fr/espace_de_telecharge/seroc-infos-n20-2024/.

Ver-sur-Mer. 2022a. « La bibliothèque ». https://www.versurmer.fr/patrimoine/les-services/la-bibliotheque-433 (21 janvier 2025).

Ver-sur-Mer. 2022b. « Le débarquement | Ver-sur-Mer (Calvados) | Site officiel ». https://www.versurmer.fr/patrimoine/un-peu-d-histoire/le-debarquement-431 (30 janvier 2025).

Annexes

Annexe 1 : retranscription de l'entretien exploratoire avec Madame G tenu le 8 novembre 2024 à 14h00.

La personne ayant tenu à garder l'anonymat, nous l'appellerons G. Nous appellerons E l'étudiant qui a réalisé cet entretien.

\[retard d'enregistrement\]

(E) :Donc voilà donc là je t'ai expliqué l'objectif, pardon, et du coup bah voilà donc là je viens de voir bah en tant qu'habitante \[...\]

(E) :Du coup, est-ce que tu aurais des choses à me dire sur le territoire, déjà j'ouvre une grosse question ouverte, c'est qu'est-ce que tu peux me dire de ton territoire ?

(G) Alors déjà..

(E) : Tu peux me dire peut-être point de vue élue ou aussi point de vue habitante, parce que je sais que ...

(G) : Alors, point de vue élue, déjà le territoire a été créé en janvier 2017 avec l'épuisement d'un territoire, dans le cadre de la loi je sais plus quoi, et nous \[...\]

(E) :D'accord, ok.

(G) :Voilà, parce qu'en fait nous on est en proximité de Tilly-sur-Seulles, donc entre Caen et Bayeux, et pour nous Tilly-sur-Seulles est une grosse ville, mais moins que Bayeux forcément, et Creuilly-sur-Seulles reste pas une grosse ville, et en fait, en tant qu'habitant, on ne va pas à Creuilly-sur-Seulles. Il n'y a pas d'équipement qu'on n'a pas soit à Tilly sur Seulles, soit à Bayeux, donc on n'était pas favorable à l'époque à la création de ce territoire. Après, par rapport aux compétences, donc niveau plus politique, c'est vrai que c'est plus cohérent, parce que Bayeux a moins de compétences que ce qu'il y a au niveau de Seulles-Terre-et-Mer.

(E) :Ah bon ?

(G) :Ouais, il y a beaucoup, la voirie c'est tout, en gros, ils ont quasiment tous toutes les compétences.

(E) :Qui, Bayeux ?

(G) :Non, à Seulles-Terre-et-Mer, il y a plus de compétences à Seulles-Terre-et-Mer, plus par intercom, que à Bayeux.

(E) Ok, donc c'est un petit intérêt, on va dire, un petit peu indépendant, c'est que comme ils ont toutes les compétences, c'est peut-être plus facile ?

(G) Bah je sais que par exemple, pour avoir rencontré des élus qui sont sur l'interco de Bayeux, donc au niveau élu d'un petit territoire, moi ma commune elle est moins de 500, donc j'ai un agent technique qui est à 80%, une secrétaire à mi-temps, et dès que t'as un problème de voirie, si t'as pas ton \[inaudible\] qui est là, t'es bloqué, et donc on peut être facilement dépanné par les services techniques de l'intercommunauté, ce qui n'est pas du tout le cas au niveau de Bayeux intercom.

(E) Ah oui ? Ok.

(G) Donc en tant qu'élu, c'est important de pouvoir aussi se reposer sur des services, on va dire, mutualisés.

(E) Ouais, une réactivité ?

(G)Ouais.

(E) Que t'apprécies de ce côté-là, sur cette organisation-là, quoi ?

(G) Oui. En tant qu'élu. Après, je reviens sur le fait de, bah, en tant qu'habitant, alors, bon, moi en tant qu'élu, je vais souvent à Creully, mais même au niveau de mes habitants, je connais peu d'habitants qui vont, en fait, faire des choses.

(E) Qui passe la RN13 en fait ?

(G) Exactement.

(E) Ouais. Ouais, c'est ce qu'on, enfin, on commençait à identifier, est-ce que, vraiment, ça fait pas deux petits pôles autour de Tilly et...?

(G) Alors, en plus, on a, donc politiquement, on a deux PVD.

(E) Tu peux me rappeler ce que c'est, les PVD ?

(G) Ouais, Petite Ville de Demain.

(E) Ah oui, de Demain. Ok.

(G) Donc, parce qu'on a, effectivement, deux pôles avec, bah, Creully-sur-Seulles et Tilly-sur-Seulles.

(E) Ouais, effectivement. Et du coup ?

(G) Donc, bah, du coup, il y a les services qui sont à Tilly-sur-Seulles. Il y a des services qui sont à Creully-sur-Seulles. En fait, on a deux communes qui bénéficient de subventions et de projets. Bah, c'est délicat pour les 28 communes, parce qu'après, c'est pas mal de petites communes rurales. Et du coup, tout est focus sur ces deux territoires-là.

(E) Ok.

(G) Tu vois ?

(E) Et du coup, ça veut dire que les habitants, ils ont moins... Enfin, au niveau mobilité, ils ont un pôle, pas très loin, tu vois, que ce soit au nord ou au sud. Donc, c'est plutôt positif ou... ? Non ? Parce que tu imagines, est-ce que tes habitants pourraient dire, bah, moi, ça m'embête d'aller à Creully, je vais plutôt sur Tilly, ou il n'y a pas de différence ?

(G) Bah, il y a deux kilomètres de Thiers-sur-Sol, enfin...

(E) Ouais.

(G) En gros, oui, la distance, il n'y a rien à voir.

(E) Oui, c'est... Ah oui, il n'y a rien à voir.

(G) En gros, ouais, c'est vraiment, quand t'as la RN13 qui partage le territoire en deux. Et du coup, on a tous les services au sud, et les mêmes qui sont à Creully, donc...

(E) Ouais, on n'y va jamais ?

(G) Quel est l'intérêt d'aller à Creully, à moins de participer à un évènement ?

(E) D'accord.

(G) Sinon, bah...

(E) Donc là, en gros...

(G) Il y a deux pôles santé, par exemple.

(E) Ouais, en offre de services, qui est équivalent à Creully ?

(G) C'est équivalent, on a deux pôles santé, un à Creully et un à Tilly. Ya les espaces France Service, donc il y en a un à Creully, porté par la Poste, financé par la Poste, et un à Tilly-sur-Seulles, qui relève de la compétence de STM. Tu vois, donc il y a les mêmes services. Après, c'est tout ce qui va être \[inaudible\] ici, mais en gros, il y a les mêmes services. Il y a une médiathèque, il y en a une à chaque endroit. Alors, c'est des petites médiathèques, c'est pas la médiathèque de Bayeux, mais le service est offert dans ces deux pôles.

(E) OK. Donc pour l'instant, en service, le territoire est équilibré, pour les habitants, en fait.

(G) Oui, oui.

(E) Alors attends, je me suis lancé à la... J'ai pas lancé le truc. OK. OK, intéressant. Alors moi, j'ai regardé sur les grands projets... Si on va sur la communauté de communes, les grands projets de la communauté de communes, ils parlent de l'école et tu sais, le terme, je ne l'ai plus exactement, mais l'agriculture locale pour fournir les écoles et les cantines.

(G) Ah oui.

(E) C'est acté ? C'est mis en place ? Non, il y avait en fait un projet de cantine scolaire qui serait créé, financé par l'Interco pour livrer tous nos sites, voire au-delà de notre territoire, pour mutualiser le service. Mais c'est tellement lourd que pour l'instant, ça a été abandonné, notamment suite à une enquête auprès des parents d'élèves qui ne sont pas prêts à payer un peu plus le repas pour avoir une qualité euh...

(E) OK.

(G) Surtout qu'en plus, on est libre. Aujourd'hui, c'est « happy », c'est pas terrible, on a des gros soucis. Ça s'est un peu amélioré, mais les parents n'étant pas prêts à payer plus cher le repas, ça a été mis en… ça a été suspendu, ce projet.

(E) D'accord. Et vous aviez des partenaires au niveau agriculture, genre des agriculteurs du secteur qui étaient prêts à… ? Ou c'était déjà des maraîchers qui avaient de quoi vous fournir ?

(G) Bah comme les résultats de l'étude ont été refusés par les parents, ça n'a pas été plus avancé. Si tu veux, on était quand même dans la phase de réflexion, justement, sur l'offre qui pouvait être réalisée pour avoir une idée du prix. Donc au niveau de qui allait pouvoir fournir, je ne peux pas te répondre précisément.

(E) OK. Donc c'est un projet qui est resté...

(G) Dans les cartons.

(E) Pour l'instant ?

(G) Ouais, ouais.

(E)OK. Bon, après, il n'est pas mort ?

(G) Non non non, peut-être qu'à un moment, les parents sont prêts à payer 20 centimes de plus. Vu comment l'horizon s'annonce, je pense pas ...

(E) Non, c'est sûr, c'est pas... Au niveau de... Bon, l'exercice n'est pas facile, parce que du coup, il ne faut pas que je t'oriente. Il faut que j'essaie de te faire parler sur plein de domaines, mais sans poser des questions fermées. Ce n'est pas facile, en fait.

(G) Non, je suis ton cobaye ?

(E) Oui, t'es la première ! Du coup, je pense que tu es la première. Bon, je connais., on connaît pas mal de monde, mais... Ouais, j'ai dit faut qu'on se lance, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Puis ben... Tu vois, ils m'ont noté des questions. Attends, je vais essayer de voir. Tu m'as donné des grandes lignes sur ta collectivité, ta vision. Les habitants de Buceels, tu peux me dire ? Ils vivent comment ? Tu as des offres à Buceels ? Tu as une école ? Ou non ?

(G) Non, nous, on est un village de moins de 500. On est à 440. Donc, on est à 2 kilomètres de Tilly-sur-Seulles. Donc Tilly-sur-Seulles offre les services, les commerces, une école publique et une école privée et un collège. Donc, on a tout à proximité. On est sur une population qui est en rajeunissement.

(E) Ah ouais ? Tu connais à peu près le profil ? Les jeunes, les jeunes avec enfants, les couples avec enfants.

(G) Je connais tous mes habitants. Statistiquement, je n'ai pas fait les cases encore (rires). J'avais regardé sur l'INSEE parce que euh…

(E) Ouais ils sont forts là-dedans.

(G) Ouais, ouais, ils sont forts. Ils nous font quand même... C'est un peu lourd aussi. On est en période de recensement. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on est sur un village à plus de 90% zone agricole. Donc, peu de création de logements. Une demande relativement importante parce qu'un peu moins cher que trop proche de Bayeux, trop proche de Caen. Donc, on est très recherché, mais on a très peu d'offres. Donc euh, les personnes vieillissantes, disparaissant, c'est tout de suite repris par des jeunes, sans enfants, mais dans les deux ans, le bébé arrive. Ou avec des enfants en âge d'aller à l'école.

(E) Du coup, vous, vous n'avez pas forcément de projet d'extension au niveau de l'urbanisme ? Vous ne pouvez pas plus construire ?

(G) Non

(E) Là, ce que tu disais, c'est que c'est les gens qui décèdent ou qui s'en vont, qui vendent et en fait, c'est un roulement plutôt dans l'habitat ?

(G) Oui, on a eu un lotissement qui a été créé en 2016, ou 2017… Du coup, qui a ramené beaucoup de jeunes avec enfants. Mais après, dans le cadre du code du PLUI qui est en cours d'élaboration, donc si il y a besoin d'infos, on a pas mal de données aussi là-dedans... Nous, on va avoir quasiment zéro ouverture de terrain à la construction parce que la loi ZAN qui arrive, on laisse les terres aux agriculteurs, les dents creuses, les trucs et les machins. Et puis, j'ai pas une commune qui a vocation à développer des lotissements. Celui qu'on a créé… c'est pas la même vie en fait.

(E) Ouais ?

(G) Nous, on est quand même sur un...

(E) Un vieux bourg ?

(G) Ouais alors bourg, bon… Assez éclaté, mais du coup, la typologie des parcelles, c'est, on est encore sur 10.500, 2.000, voire plus, mètre carré avec des maisons. Et là, les lotissements, c'est 400, 600 mètre carré. Tu fais un barbecue, tu partages la saucisse avec le voisin. Du coup, on sent que aussi dans l'état d'esprit des gens, c'est pas du tout la même chose.

(E) C'est pas ce qu'ils recherchent ?

(G) Bah non mais les attentes sont pas pareilles. Le truc tout bête, nous, en dehors de ce lotissement moderne, on prend notre tondeuse, on tond devant chez nous, on dépasse un peu

notre propriété privée parce que ça fait partie... Tu es à la campagne, tu sais qu'il faut faire des choses, il y a un déchet, tu vas ramasser, et tout. Dans le lotissement, ce que je dis, c'est les... les urbains à la campagne (rire). Et donc, si l'herbe n'est pas coupée suffisamment court, ça ne va pas. Alors que, fin, tu vois, il y a des attentes qui sont différentes, fin, on est dans un lieu... On est à la campagne. Et eux, attendent des choses de ville. Mais c'est pas compatible, quoi.

(E) Parce que vous en avez... Là, actuellement, vous en avez ? Vous avez des lotissements comme ça déjà … ?

(G) En fait, on a un gros lotissement de 30 habitations.

(E) 30 habitations ?

(G) Et du coup, à gérer, c'est chiant.

(E) Ouais, ok. C'est pas les mêmes attentes ?

(G)Non, pas du tout. Et c'est pas le même mode de vie parce qu'en plus...

(E) Du coup, tu te dis que cette façon d'urbaniser peut créer une ségrégation dans le village.

(G) Ouais, bah ça correspond pas à la vie de mon village, fin' c'est pas... C'est des gens, en plus, qui sont... C'est vraiment, du coup, dortoir quoi.

E) Ouais…

(G) On a réussi à créer avec une association, il y a une dynamique, il y a des activités, on voit toujours les mêmes gens, et tout, ces gens-là, on les voit jamais, par exemple. Ils habitent Buceels, mais ils font pas partie de la vie du village, donc, créer une zone d'habitation, en fait, comme ça, c'est pas intéressant pour la vie, la convivialité.

(E) Je comprends, sympa. Sympa comme point de vue. Alors, j'ai des étudiants qui m'ont mis des questions, cas où... Mais je crois que tu m'as un peu répondu, je te la pose quand même. Pour vous, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est, l'EPCI de Seules Terres et Mers ?

(G) Alors, c'est la Banane Seulleisse (rires).

(E) Ah ! La Banane Seulleisse !

(G) C'est ce qu'on avait dit quand on était contre la création de ce territoire, parce qu'en fait, c'est un territoire qui n'est pas très large et qui est tout en longueur, avec des contraintes complètement différentes entre le sud, vraiment, agricole, espaces verts, et puis les contraintes touristiques de la côte, où il n'y a pas de point commun. Donc, c'est un... Alors, j'en fais partie hein, je vends les atouts de ce territoire, mais l'avenir du territoire se... Enfin, se questionne. D'autant plus que... Alors, c'est vrai que... C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les gens n'y vont pas, très peu en tout cas. Et même quand on va sur la côte, nous, on a quatre villes côtières sur le littoral, on ne va pas forcément à Asnelles, on va peut-être plus aller de l'autre côté. Enfin, voilà, on est assez limités sur les plages. Ver-sur-Mer, voilà, on a des petits soucis sanitaires. (rires) Voilà, donc, ça reste un territoire compliqué. Il n'y a pas de... Moi, je suis aussi sur, fin dans mon package de vice-présidente, j'ai aussi la communication, donc je m'attache à... Bon, là, je lâche un peu parce que ça me fatigue, mais... J'avais pour objectif, quand j'étais jeune (rires), aussi dans les éléments de communication, de dire, comme on fait au sein de la collectivité, il faut qu'on ait un esprit…

(E) Corporate ?

(G) Ouais, c'est ça, mais au moins... Tu sais, il y a un mot, là, j'ai oublié... Pas convivialité, mais de savoir qu'on partage le même territoire, tu vois, c'est créer une…

(E) Cohésion ?

(G) Ouais, un sentiment d'appartenance. Créer un sentiment d'appartenance, donc je boycottait 'le nord', 'le sud', parce qu'on est UN territoire, enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Bon, au final, ça ne marche pas. Il y a un moment...

(E) Après, il faut essayer.

(G) Oui, oui, j'ai essayé. Alors, quand tu dis quelqu'un dit nord et sud, tout le monde me regarde parce qu'ils savent que... Voilà. Mais non, parce qu'il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de choses... Ouais, on a la Seulles, enfin, la Seulles tu n'habites pas dessus non plus, quoi. Il n'y a pas... Pourquoi ce territoire s'est créé ?

(E) Ben oui.

(G) Parce qu'il n'y avait pas de point commun (rire).Non, mais clairement, enfin, ce territoire s'est créé alors, je le dis en toute transparence, mais je n'en faisais pas partie, par égo d'élu. C'est-à-dire que si on allait du côté de Bayeux ou de Caen, en gros, les élus qui étaient en fonction à l'époque, les petits élus, risquaient de ne plus être élus.

(E) Oui.

(G) Tu vois ce que je veux dire ?

(E) Je vois.

(G) Donc, pour garder un peu du pouvoir, ben, ils ont créé ce territoire. Et en plus, aujourd'hui, donc, je ne sais pas, vous avez peut-être l'intérêt dans votre étude, on a un petit souci avec une commune qui s'en va.

(E) On ne le savait pas.

(G) Pourtant, ça a été dans la presse.

(E) C'est vrai ? Ben, écoute, pour l'instant...

(G) Donc, vous tapez Béni-sur-mer et vous allez avoir les beaux articles.

(E) Béni s'en va ? Ah oui !

(G) Béni-sur-mer-qui-n'a-pas-la-mer s'en va.

(E) Ah oui. Ah non, oui, on est resté là-dessus. On a cherché l'étymologie du nom de cette commune.

(G) Alors, si tu veux des informations sur Béni-sur-mer, enfin, si vous voulez, chers étudiants, vous pouvez aller sur le site de Seul Terre et Mer et consulter les magazines. Le STM magazine.

(E) Attends, pourtant, ton site, on l'a poncé.

(G) Ouais, et ben là, il faut poncer les magazines. Il faut poncer, poncer.

(E) Encore plus !

(G) Ouais, parce qu'en fait, on fait un abécédaire des communes. Donc, normalement, dans le mandat, on passe toutes les communes en revue avec des petites infos insolites et tout. Et donc, alors, je ne sais plus...

(E) Et le magazine est disponible en ligne ?

(G) Normalement, il est disponible en ligne. Si jamais vous ne le trouvez pas, tu me le dis, je te l'envoie. En format papier.

(E) Ouais, super.

(G) Et donc, je ne me souviens plus, mais ça avait été évoqué pourquoi Béni-sur-mer n'a pas la mer.

(E) Ah, d'accord. Ben, on a cherché, nous, dans nos archives fac et compagnie.Et on a dit, c'est bizarre, ils n'ont pas la mer. Ouais. Et Béni, c'est... Ils sont venus du Bénitier ou du Béni...

(G) En fait, c'est marqué.

(E) Ah ouais ?

(G) Je ne m'en rappelle plus, mais notre chargé de communs a fait un bel article.

(E) D'accord. Intéressant.

(G) Donc, heureusement, il a été fait avant, parce que maintenant, on ne le ferait plus. Donc, oui, pour en revenir à la problématique, alors, c'est historique. Depuis 2017, je crois que cette commune ne voulait pas venir sur... dans STM. Ça a été fait parce que, je crois qu'il fallait que Caen revoie son SCOT ou quelque chose comme ça. Comme ça n'avait pas été fait, donc ils ont été chez nous. Et puis là, Caen n'a pas revu son schéma de territoire, mais c'est accepté.

(E) Ah, donc du coup, Béni, potentiellement, pour aller chez Caen-la-mer. Je pensais que c'était plutôt Cœur de Nacre.

(G) Non, Cœur de Nacre.

(E) Ah, c'est Cœur de Nacre qu'ils intégreraient ? Ils vont intégrer Cœur de Nacre, mais il y a un document d'urbanisme qui intègre aussi les deux intercoms.

(E) Ah, le scot ? Ce que tu parlais tout à l'heure.

(G) C'est ça. Alors, je pense que c'est le scot parce qu'il y en a tellement de schémas. En fait, il y avait un document qui devait être revu pour qu'ils puissent s'intégrer. Au final, ça n'a pas été fait, mais ils intégreront au 1er janvier 2026 l'interco Cœur de Nacre.

(E) Du coup, ça ne remet pas en cause le statut si vous perdez leurs habitants au niveau de l'EPCI, je ne pense pas.

(G) Non, mais il y a une école, il y a des compétences partagées, des investissements qui sont réalisés. Après, politiquement, il y a des choses à faire. Et a priori, vous regarderez les articles de presse, mais l'argument qui fait

qu'ils ont voulu partir c'est que Creully-sur-Seulles n'est pas le bassin de vie de Beny-sur-Mer.

(E) D'accord.

(G) Sauf qu'en fait, j'ai envie de dire que Creully-sur-Seul n'est le bassin de vie de personne, enfin de peu de communes.Donc, si on fait tous ça… Du coup, il va y avoir une facture. Alors, on ne sait pas encore si ça va être pour la commune ou pour l'interco, mais bon, il va y avoir des petites choses compliquées. Et on est en pleine élaboration du PLUI.

(E) On l'a vu. Et du coup, est-ce qu'on l'intègre ? On continue à l'intégrer ou pas ?

(G) La problématique, c'était que est-ce que si la commune partait au 1er janvier 2025, ce qui était son souhait, ça remettait en cause tous les travaux du PLUI ? A priori, oui. Donc, s'il partait avant, il fallait qu'on paye tout, fin qu'on refasse tout. Donc, c'est pour ça que le préfet a acquitté, que ce serait qu'au 1er janvier 2026. Donc, il faut qu'on finalise notre PLUI avec Béni-sur-Mer chez nous. Avant le 1er janvier 2026.

(E) Ah oui, d'accord. Sympa.

(G) Une petite décision étonnante qui peut avoir des conséquences. Quand on voit qu'un PLUI, ça coûte plus de 500 000.

(E)Ben oui, ça prend du temps, et ça coûte cher. Le territoire est grand. Ok, intéressant. Il y a de l'action dans ce territoire ! J'avais vu les grands projets aussi. Par exemple, si je viens sur le tourisme. J'ai compris que c'est plus sur le nord du territoire qu'il y a énormément de tourisme.

(G) Alors, le pur tourisme estival avec l'aspect littoral.Voilà, alors j'ai compris que c'est plus sur le nord du territoire qu'il y a énormément de tourisme. Alors le pur tourisme estival avec l'aspect littoral. Evidemment, après, il y a un tourisme de mémoire qui est développé plus dans les terres. Tourisme aussi de nature, de rando, des choses comme ça.

(E) Et ça, vous voulez valoriser ? Vous avez un office de tourisme à Tilly ? Non ? Oui, je crois ?

(G) Alors, le siège de l'office de tourisme est à Creully. Mais au sein de l'espace France Services, il y a un point d'accueil touristique.

(E) C'est ça, on l'a vu.

(G) Mais sinon, l'office de tourisme est à Creully.

(E) OK, parce que là, je regarde par rapport au grand projet de l'EPCI. On a le Centre Wiston Churchill. Je ne sais pas si c'est ouvert depuis pas longtemps.

(G)Ah oui, il a été fait cette année.

(E) Et du coup, ça ramène énormément de... Est-ce que vous avez ressenti des retombées économiques ? Ou peut-être pas encore ?

(G) Alors, les retombées économiques sur l'année 2024, elles vont plus se faire sur le 6 juin en tant que tel. Ce qui a drainé pas mal de monde. Alors, après, à voir si les gens sont restés sur notre territoire. On sait aussi, en fonction de l'offre, qu'il y a assez d'unités autour. Mais il y a eu des retombées. Et déjà, l'année dernière, on a eu ce que, avec la taxe de séjour, c'est un bon indicateur. Donc, on a eu une très belle année 2023, en fait. Donc là, on attend de savoir ce que ça va donner. Après, il faut savoir que le centre Winston Churchill, avec le mémorial, c'est géré par les Anglais. Et puis, il n'y a pas de commerce, à proprement dit. Après, c'est la commune de Ver-sur-Mer, éventuellement, qui a un musée. Mais qui a très peu d'offres commerciales. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait le mémorial et le centre qu'ils soient créés. C'est un peu compliqué. Une position un peu particulière. Mais ça ne peut pas trop drainer de dépenses économiques superflues. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'offres. Et puis, le site lui-même étant géré par les Anglais… C'est eux qui vendent leurs trucs.

(E) Il y a une petite dépendance, quoi. Ok, et du coup, j'ai plus sur le tourisme en général de ton territoire. Parce que j'ai vu que tu es venue sur le tourisme plutôt campagne, donc rando, c'est ça ?

(G)Oui, il y a une offre…

(E) Dans les randos et plus dans le territoire hors côte. Du coup, tu aurais...

(G) Bah, patrimoine...

(E) Culturel, non ? Architectural ?

(G) Bah, patrimoine c'est des bâtiments. Il y a quelques châteaux. Après, c'est le musée de Tilly. On n'est pas très riche en musée. Donc, on est encore sur du développement. Après, il y a des... Ça va être des animations, mais ça va être plus l'été. Qui vont essayer d'être développées de manière récurrente. Pour faire adhérer les locaux à l'offre, on va dire, touristique. C'est assez limité, mais on a pas mal de cyclistes qui parcourent notre territoire. Donc là, c'est pas forcément du tourisme.

(E) C'est vrai que là, en plus, vous avez sorti un schéma directeur cyclable.

(G) Oui.

(E) Qui a été voté.

(G) Et on a le collège de Tilly qui était retenu pour l'expérimentation.

(E) Qui fait partie des quatre …

(G) Exact.

(E) Du coup, est-ce que tu vois déjà... Est-ce qu'il y a déjà une demande de déplacement en vélo ? Est-ce que c'est plus du déplacement, je dirais, travail, touristique ? Ou est-ce que le schéma, il porte plutôt à... OK, on va essayer de changer les habitudes. Et essayer que les gens prennent un peu plus leur vélo sur le territoire.

(G) Alors, c'est un peu compliqué, parce que, tu l'as dit en intro, nous, les déplacements, c'est les gens qui vont travailler à Bayeux. Qui vont travailler à Caen. Quelques-uns sur le territoire de Seulles Terre-et-Mer. Mais sur Seulles Terre-et-Mer, pour l'instant, pour se déplacer à vélo, c'est un peu compliqué. Parce qu'il n'y a pas de voie sécurisée. D'où l'intérêt de faire ce schéma. Mais on va rester contraints à des petites voies en milieu rural. Ca reste un partage de voies, le service qu'il y a... Alors, moi, j'ai une habitante, pour le coup, qui travaille à l'école d'Audrieu. C'est là où il y a la gare.

(E) Et elle va à la gare ou elle travaille à la gare ?

(G) Non, elle travaille à l'école. Ah oui, elle travaille à l'école. Elle travaille à l'école. Donc, c'est un petit peu avant. Elle y va en vélo. Et elle me disait qu'aux horaires où elle allait, ça se passait bien.

(E) Ouais, ok.

(G) Et elle apprécie. Alors, sachant que nous, au titre de la commune, on a fait une subvention à l'acquisition des vélos électriques.

(E) D'accord.

(G) Pendant deux ans. Donc, on a arrêté cette année. Donc, on a fait en 2022 et 2023.

(E)Donc, ça a déployé. Ah ouais ?

(G) Ça a fonctionné. Je crois qu'on a une petite trentaine de subventions.

(E) Super !

(G) Donc, 30 vélos qui ont été acquis. Et j'ai envie de dire le profil, plutôt des personnes (rires… En même temps, c'est logique. À 30 ans, on pédale. Un peu moins maintenant. Voilà. Plutôt des personnes… Ouais, la cinquantaine passée quoi.

(E) Ah, ok. Qui n'en faisaient peut-être pas avant ?

(G) Mais, les gens sont… Non, exactement. Et un habitant typiquement… Enfin, nous, je te dis, on est à deux kilomètres de Tilly. Il fait beau, tu prends ton vélo, tu vas chercher ton pain, tu n'as pas besoin de la voiture pour faire ça. C'est clair !

(E) Ah oui, donc, ça veut dire que de ta commune à Tilly, en vélo, tu as dû faire deux kilomètres. Donc, pour les petits trajets, les petits besoins, ça peut être une offre de mobilité intéressante.

(G) Ah bah complètement, oui. Sauf qu'aujourd'hui… Alors, l'été, ça peut se faire. Mais nous, on a la RD6.

(E)À traverser ? Ah non, qu'elle traverse la commune, je crois.

(G) À utiliser, en fait. Si on veut faire jusqu'à Tilly, on prend un… Oui. Le plus rapide, c'est la RD6 avec la ligne droite. Mais alors, voilà, tu as les camions, tu as les véhicules. Enfin, c'est pas sécurisé. Donc, il faut voir avec le département. Compliqué.Et sinon, c'est passé par les voies détournées. Donc, là, c'est plus long. Puis, on se tape des sacrés côtes et tout. Donc, en vélo électrique, ça va. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Et… Le vrai problème, c'est qu'on a pas mal de jeunes, quand même, sur le village, qui vont à l'école et au collège de Tilly-sur-Seulles, donc, ils sont à proximité l'un de l'autre. Pour l'avoir testée avec ma fille, quand elle était en âge d'aller au collège. On l'a fait une fois, on l'a accompagnée. Elle a jamais voulu le faire toute seule.

(E) Ah oui ?

(G) Ce que je comprends.

(E) Parce que… Elle s'est sentie…

(G) C'est pas du tout sécurisé. Il y a des stops, il y a une autre route départementale à couper. Donc, là, il y a les

aménagements de Tilly-sur-Seulles, au cœur de bourg, avec une piste cyclable. Mais nous, le village, pour arriver là, il y a de la route à faire. Mais je pense que s'il y avait vraiment des voies sécurisées, donc nous, on est inscrits dans le schéma cyclable de l'Interco, les gens iraient au moins à minima à Tilly-sur-Seulles pour les courses. Et les jeunes pourraient aller aussi dans leur établissement scolaire.

(E) Oui, c'est plus… On améliore l'offre pour pouvoir avoir de la demande. Enfin… Oui, on améliore l'offre pour avoir plus de… On aurait une nouvelle demande, en fait. Parce que tu proposes de nouveaux aménagements. Potentiellement, tu dis… Si on a des nouvelles pistes cyclables en site propre, par exemple sécurisé, on aurait sûrement plus d'utilisateurs vélos.

(G) Mais c'est sûr, parce que j'en ai qui n'attendent que ça.

(E) Oui, parce qu'on entend souvent le côté « Oui, mais je ne vois pas de vélo sur cette route. » On entend souvent l'argument « Bah oui, mais du coup, si on n'offre pas d'aménagement sécurisé, on… »

(G) Là, on les voit par les chemins détournés, vélos électriques, ça se fait, vélos déjà… pas électriques. C'est vrai qu'on a un côté, c'est compliqué. Ça monte et ça descend !

(E) Une belle vallée.

(G) Après, c'est sympa. Ça m'arrive d'aller à Tilly en vélo, mais quand je vois la RD6, on évite, parce que c'est hyper stressant. Et de l'autre côté, c'est un peu plus galère. Déjà, au vu de l'offre de subvention qu'on a faite, on va dire une trentaine de vélos subventionnés sur deux ans, donc sur 440 habitants, on retire les jeunes parce qu'ils pédalent. C'est quand même pas mal. On sent qu'il y a un intérêt. Et on voit fréquemment des gens à vélo qui se promènent. Il y a un vrai besoin de sécurité pour que ça se développe. Et en plus, pour aller à la gare d'Audrieu, parce qu'il faut qu'on préserve aussi ce site.

(E) Du coup, nous, on y a été, on a vu quand même le parking qui est rempli. On était étonnés.

(G) Oui mais il est pas très grand.

(E) Mais il était rempli, mais du coup, il y a vraiment aussi un intérêt à garder ça, à avoir cette gare d'Audrieu. Est-ce qu'il y a une offre ? Est-ce qu'il y a une demande d'avoir plus de parking ? Peut-être plus de parking vélo pour que les gens viennent en vélo, pour pouvoir prendre après le train, pour aller ? Je ne sais pas. Je pense qu'ils vont à Caen ou Bayeux, j'imagine. De toute façon, l'offre pour les vélos, c'est intégré au schéma cyclable.

(E) OK.

(G) Parce que c'est un site, justement, qui est identifié pour qu'on puisse y aller.

(E)C'est un site de convergence ?

(G)Ouais. Après...

(E) Est-ce que, par exemple, dans les habitants, il y a ce genre de réclamation autour de cette gare ?

(G) Alors, moi, pour mes habitants de ma commune...

(E) À l'échelle de l'EPCI ?

(G) Je n'en ai pas. Après, ceux qui sont sur l'EPCI, qui vont à la gare, je ne les connais pas. Je ne sais même pas quel est le taux de fréquentation. Est-ce que c'est des gens qui viennent du territoire ?

(E) On va essayer de creuser ce sujet-là. On voulait creuser ce sujet-là, je pense. Parce que c'est quand même assez... Pas rare, mais une petite gare comme ça, dans un... C'est étonnant que la SNCF la garde. Donc tant mieux, c'est un atout.

(G) Mais bon, je pense que c'est une lutte aussi politique hein, parce que dès qu'ils peuvent la faire sauter, à mon avis, ils vont la faire sauter.

(E) C'est ça.

(G) Après, en tant qu'habitante, je prends rarement le train. Mais je ne me pose même pas la question d'aller à Audrieu, je vais à Bayeux.

(E) Ah ouais ? Donc toi, en tant qu'habitude personnelle, si t'as...

(E) Si j'ai besoin du train, je vais à Bayeux.

(E) Tu vas à Bayeux, tu laisses la voiture à Bayeux, et tu vas à Caen. Ou tu vas à Bayeux.

(G) Ma fille, des fois, elle prend le train et elle part de Bayeux.

(E) Ah ouais ? Jamais on me pose la question pour aller à Audrey. Pourquoi ?

(G) Parce que déjà, la route pour aller à Audrey, je dois mettre 7 minutes pour aller à Audrey, et je dois mettre 10 minutes pour aller à Bayeux.

(E) Ok, effectivement.

(G) Bayeux, en gros, c'est tout droit. Ouais. Et Audrey, pour la prendre assez souvent cette route là, c’est très … Voilà. Déjà, il y a la route qui est un peu... Pas très agréable. Et puis, ben...

(E) L'habitude ?

(G) Il y a plus aussi de choix d'horaires, au départ de Bayeux, parce que tous les trains ne s'arrêtent pas à Audrieu.

(E) Exact.

(G)C'est une halte, une petite halte, qui est très bien, c'est pas... Donc, voilà. Mais après, sur le profil des usagers, je ne connais pas...

(E) Ok. Ok.

(G) Mais je suis étonnée qu'ils arrivent à le remplir.

(E) Nous aussi, quand on m'a fait un peu tour sur le site.

(G) Après, c'est très bien, mais... Je ne connais pas de gens, en fait, qui utilisent la gare.

(E) Ouais. Ben, nous, on a compté, le jour où on y a été, c'était un vendredi. On s'est dit peut-être qu'avec le télétravail, maintenant...

(G) Ah, oui, c'est vrai.

(E) Mais le vendredi, il y avait 20 voitures. Il était quasi plein. Bon, ben, ça fait 20 voitures, mais bon, ça peut être soit 20, minimum 20 personnes, même plus s'il y en a qui font du covoiturage. Ok. Alors, attends, j'ai un collègue, un étudiant, qui voudrait te poser la question. STM est au milieu des deux grandes aires urbaines importantes. Quelles sont les interactions entre ces espaces, votre territoire et ces habitants de STM ?

(G) Ben, je vais vous filer les études du PLUI (rires).

(E) Non, mais là, je pense que c'est presque une... C'est plus qu'on a... Tu vois, ces infos-là, on les a. C'est plus plutôt... Des fois, on aime bien aussi avoir le ressenti des habitants, des habitudes. Qu'est-ce que... Caen... Ben, toi, par exemple, parce que t’y travaille?

(G) Ben, ouais, après, je suis désolée, on en revient un peu toujours au même. Si j'enlève ma casquette d'élu, en fait, l'interco STM... Oui. Voilà, quoi. Moi je vais à Bayeux...

(E) Alors, pourquoi t'as choisi, par exemple, pourquoi t'as choisi Bruxelles ?

(G) Ben, j'ai pas eu le choix (rires).

(E) Ben, d'accord. C'est une réponse.

(G) Non, mais c'est une situation personnelle. En fait, on a racheté la maison des grands-parents. Donc, si tu veux, c'est une histoire familiale. Donc, c'est personnel de choisir d'habiter là. Voilà. Après, je sais que j'ai des habitants aussi, c'est peut-être un point à ne pas négliger pour vous, qui travaillent dans la Manche. Donc, nous, on n'est pas très loin de la Manche. Par \[Bas-le-Roi???\], hop !

(E) OK. Il y en a qui font de chez vous… Donc, ils font Bayeux, et après, ils prennent la route de Saint-Laurent. D'accord.

(G)Ouais. Et au début, mon conjoint a bossé à Saint-Laurent.

(E) Oui, donc oui ça ne choque pas.

(G) On est aussi... Voilà, mais j'ai pas mal d'habitants qui ont travaillé là.

(E) Mais ça ne gêne pas, parce qu'aussi, il y a une offre d'axes autoroutiers rapides. Donc, vous n'êtes pas loin de la RN13, tu peux vite rejoindre...

(G) Géographiquement, on est plutôt bien placé, parce qu'on n'est pas loin de la N13, on n'est pas loin de l’A84. Donc, en gros, on est plutôt bien desservis.

(E) Et ça, on pourrait lier ton intérêt à Buceels, presque au sud de cette PCI, en fait, toute cette PCI-là. Parce qu'elle est bien située entre les axes.

(G) Oui. Tu vois, on parlait, là, pour le prochain magazine, du village de \[Loucelles?\]. Bruxelles qui est connue... Avant les travaux, là. Avant la fameuse déviation. En fait, pourquoi tu habites à \[Loucelles?\] ? Parce que t'es à côté de l’A13. Parce qu'à \[Loucelles?\], il n'y a rien. Ils sont encore plus loin que

nous, d'un centre où il y a des services, mais à \[Loucelles?\], il n'y a rien, quoi.

(E) Même pour où y aller à \[Loucelles?\], je crois, maintenant.... Il n'y a même pas la sortie.

(G) Ah, si, si, il y a la sortie. Si, si, quand t'es sur la 13, t'as la sortie directe à \[Loucelles?\], tu repasses sur le... Ah, oui, tu repasses par-dessus, exactement. Ouais, quand tu viens de Caen. Bon, après, ils sont à proximité de... Ils sont probablement plus proches de Bayeux que nous. Mais en gros, eux, pile-poil, ils sont entre le camp et Bayeux, nickel, quoi.

(E) Ouais, OK.

(G) Et il n'y a rien. Alors, la gare d'Audrieu est juste à côté. Mais pourquoi t'habites à \[Loucelles?\] ? Enfin, vous aurez peut-être des gens, hein, mais a priori...

(E) Bah, c'est peut-être aussi là-dessus qu'on va essayer de faire l'enquête. Pour l'instant, parce qu'on essaie de voir un peu s'il y a des trucs qui ressortent, mais... L'enquête de... De l'habitude des gens, entre où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils vont travailler, où est-ce qu'ils passent, où est-ce qu'ils font leurs loisirs, où est-ce qu'ils vont faire leurs courses. Est-ce que le territoire se divise ou est-ce que ce territoire est uniforme ? Voilà. C'est un peu l'idée. On cherche, hein, parce que peut-être qu'avec tous ces entretiens, peut-être qu'il y aura d'autres trucs qui vont ressortir. On se dit, tiens, ça, c'est pas mal à creuser. Il faudrait qu'on aille voir ça. Non, mais pour l'instant, on est parti là-dessus. Il y a eu, direct, dès le début, le Nord-Sud.

(G) Ah oui ? Parce que t'es à la ligne droite ?

(E) Parce qu'il fait un peu \[étau?\] avec... Mais ça, c'est géographique.

(G) C'est pour ça que je te dis, ce territoire pose question à tout le monde. Mais quand tu t'en fais partie, qu'est-ce lie les ... ? Il n'y a rien qui lient les habitants entre eux.

(E) Et genre la Seullee ? Parce qu'on entend Seule Terre et Mer, mais quel est votre rapport à la Seulles?

(G) Ben...

(E)Elle est là, quoi (rires).

(G) Elle traverse beaucoup de villages. C'est ça. Mais à part ça... Voilà quoi…

(E) Ouais, mais en habitant, peut-être que tu vas me dire ça, mais peut-être que... Si on va voir un agriculteur, il a peut-être d'autres points de vue à tout ça.

(G) Complètement. Mais c'est une très bonne question, parce que c'est... Parce qu'on a Seule terre et mer. Creully sur Seulles, Tilly sur Seulles, Seulles terre et mer. \[…\] sur Seulles. Il y en a de la Seulles. Mais la Seule, tu peux passer des journées sans la voir, en fait.

(E) C'est ça. Ouais, c'est vrai.

(G)Donc oui, ça peut être intéressant. Ouais.

(E) Ben écoute, merci beaucoup. Ça fait déjà 45 minutes. Merci beaucoup ! Alors... Ça devrait...

Annexe 2 : retranscription de l'entretien avec Madame M, enregistré en décembre 2024 à Caen.

La personne interviewée a souhaité conserver son anonymat, nous l'appelons M. Nous appelons E et B les étudiants qui ont conduit cet entretien.

(E) Du coup, donc en tant qu'élue, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton territoire, là où tu habites ?

(M) Je peux te dire plein de choses !

(E) Et ben je sais pas …

(M) Bah alors on a un territoire... Je parle plutôt en termes géographiques parce que ça a quand même son incidence sur tout le reste. On a un territoire à double facette puisqu'on a un très grand territoire. Du coup, on a un aspect très littoral avec toutes les problématiques que ça apporte. Et on est aussi un territoire plutôt rural, qui est vraiment dans la terre, dans du bocage, et du coup, on est sur des populations qui sont complètement différentes, avec des quotidiens différents, des problématiques différentes… Mais à la fois sur un territoire qui est touristique, mais avec euh... une quantité, on va dire, de visiteurs qui n'est pas homogène. Voilà ce que je peux te dire sur le territoire.

(E) OK.

(M) On n'a pas de grande ville sur ce territoire-là, on est plutôt sur du village ou de la ville moyenne, mais justement, c'est aussi ce que les gens recherchent aujourd'hui. Donc il y a aussi cette problématique, je pense, d'accueillir des gens sur notre

territoire, qui doit rester quand même rural, avec beaucoup de zones protégées. Et ça, c'est important.

(E) Tu as dit ce que les gens recherchent à venir sur notre territoire, c'est quoi ? C'est plutôt le calme, la ruralité ?

(M) En fait, t'as les deux, tu as la proximité quand même de grandes villes comme Caen et Bayeux, puisqu'on est vraiment entre les deux, donc c'est plutôt bien placé. Tu as le calme, justement, de la campagne ou de la mer, ça dépend où t'es sur le territoire. Et en fait, les gens aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas forcément habiter dans des grandes villes, c'est d'habiter plutôt dans des villes de taille moyenne où t'as tous les services de proximité à ta disposition. Donc tu as à la fois la campagne, mais tu as tout ce qu'il faut, et en même temps, tu n'es pas très loin des grandes villes et des grosses infrastructures qu'elles peuvent proposer.

(E) OK.

(M) Donc ça, je le sais parce que je l'ai fait avec mon travail à la région, puisqu'on a fait une étude, avant de faire une campagne de communication, sur l'attractivité du territoire normand.

(E) OK.

(M) Donc je sais que les gens aujourd'hui, c'est ce qu'ils cherchent quand ils changent leur cadre de vie.

(E) OK, et ça, c'est vraiment typique de votre territoire ?

(M)Bah il y en a d'autres qui proposent la même chose, mais c'est vrai que je trouve que sur STM, ça répond bien à ce besoin-là.

(E) Et justement, par rapport à tous les services, est-ce que toi, tu penses qu'il y a ce qu'il faut ou est-ce que ça manque ? Au niveau des services, comme tu dis, les gens, ils cherchent tout, pas loin.

(M) Ouais, bah je pense qu'on a ce qu'il faut. La seule chose pour moi qui peut manquer, c'est l'accès aux soins d'urgence. En fait, nous, on n'a pas SOS médecin qui se déplace, donc, tu es obligé d'aller aux urgences hospitalières. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'on est dans une période où les hôpitaux sont complètement pleins, et ça, c'est dommage. Donc, c'est plutôt l'accès aux soins de santé très local, enfin, on n'a pas de spécialistes et ça manque, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de territoires ruraux, même si on n'est pas loin de Caen, mais voilà. Pour moi, c'est ça qui va manquer.

(E) Sinon, en général, dans la vie du quotidien ?

(M) De tous les jours, on a tout ce qu'il faut. Enfin, moi, je trouve qu'en 5 minutes, t'as ce qu'il faut à côté de toi, et je pense que c'est le cas sur une grosse partie du territoire.

(E) Je reviens sur un sujet qui m'intéresse...

(M) Typiquement ça, je ne veux pas qu'on sache que je dis ça, parce qu'il y a peut-être des gens qui habitent dans le territoire d'STM, mais qui n'ont pas du tout ma vision, parce qu'eux, ils mettent un quart d'heure, 20 minutes à aller quelque part. Mais je n'ai pas la notion de tout le territoire.

(E) Non mais c'est ton point de vue. Pour nous, on ne le prend pas comme une généralité. Mais t'inquiète. Et du coup, je reviens sur un petit sujet qui, moi, m'intéresse personnellement. Tu disais, tu as beaucoup de sites protégés.

(M) Ouais.

(E) C'est-à-dire ? Tu peux nous en dire plus ?

(M) Tu sais, donc là on est en train de finaliser les PLUI, qu'on doit rendre l'année prochaine. Et en fait, dedans, on nous demande d'identifier les réservoirs de biodiversité et d'en faire vraiment des sites protégés. Et forcément, dans les zones rurales, on a beaucoup plus d'espaces protégés, fin ou à protéger, que en ville. Et en fait, nous, on a aussi la Seulles, la rivière qui est là et donc, forcément, autour d'une rivière, il y a tout un écosystème qui va se développer. C'est pareil quand on est sur des zones agricoles, euh il y a de la biodiversité qui se crée, il y a aussi pas mal de terrains boisés. En tout cas, sur moi, la partie où je vis, il y a vraiment une grosse zone protégée.

(E) OK. Et…

(M) C'est un peu la trame vert et bleu, tu sais.

(E) Oui, oui je vois. Et au niveau du projet, en lien, il y avait un projet au niveau de la CDC. Je reviens un peu plus dans du concret. Il y avait de vouloir développer de l'agriculture locale pour les écoles, la cantine des écoles. C'est un projet qui est affiché sur le site. Je ne sais pas si ça a abouti, si ça n'a pas abouti.

(M) Je sais pas.

(E) Par exemple, est-ce que vous avez des acteurs locaux dans l'agriculture maraîchère ?

(M) Oui. Oui, il y en a. C'est quelque chose, je pense, qui est assez simple à mettre en place puisqu'il y a d'autres collectivités qui le font.

(E) Ouais.

(M) Nous, on a tout ce qu'il faut. Enfin, de l'activité maraîchère, il y en a. Il y a des petits producteurs. Fin, sur notre territoire, sur STM, tu peux trouver des producteurs pour tout. De la viande, des produits laitiers, de la céréale. Il y a vraiment... Je pense qu'on peut tout trouver. Après, est-ce qu'ils sont en capacité de répondre à ces demandes-là ? Ça, je ne sais pas.

(E) D'accord. L'agriculture, elle est diversifié.

(M) Ouais. Il y a des gens qui font du beurre, des gens qui font de la crème. Il y a vraiment de tout quoi. Si tu veux acheter tout en local, c'est possible.

(E) OK. Super. B ?

(B) Oui, j'ai plein de trucs à poser.

(E) Vas-y, parce que sinon, moi, je continue.

(B) Bah c'est que des trucs qui sont venus en vous écoutant. Surtout que vous avez dit que les gens cherchent des trucs, un peu des villes de taille moyenne où il y aurait tous les services, mais qui auraient quand même un peu ce cadre rural. Est-ce que dans votre... Est-ce que vous pensez que c'est... Dans votre définition, c'est plutôt ces villes, c'est Tilly et Creully ou c'est des villes encore plus petites ?

(M) Non, ça va être ça.

(B) C'est ce genre de modèle-là ?

(M) Oui, parce que c'est des villes où il y a tout. Après, les autres, on est quand même limités. On est tous obligés plus ou moins d'aller sur ces deux villes-là.

(B) Ouais, c'était une de nos hypothèses. C'était que ces deux villes-là, qui semblent être les villes qui concentrent le plus de services, elles sont des points d'attraction à l'intérieur du territoire. C'est un peu le cas ?

(M) Oui, c'est le cas. Et puis, elles sont bien placées, elles sont chacune... Il y en a une qui est plutôt dans la terre, l'autre qui est plutôt sur le littoral. Mais oui, c'est sûr que c'est là où on va trouver le plus de services. Elles sont encore un peu petites. Il y a peut-être un peu plus…

(B) Et vous-même, vous y rendez, en tant qu'habitante, dans votre quotidien ?

(M) Oui, à Creully, j'y vais peut-être deux trois fois par semaine.

(E) OK. Vas-y.

(B)Après, je ne veux pas faire des tunnels.

(E) Des tunnels ?

(B) Je ne veux pas non plus parler...

(E) Vas-y, vas-y !

(B) Vous aviez dit au tout début qu'effectivement, il y a une population plutôt dans les terres et une population plutôt littorale, et vous avez dit qu'ils ont des problématiques différentes. Ce serait quoi leurs soucis en ce moment ? Quelle serait la différence entre ces deux régions ?

(M) Le littoral, il y a…, surtout le nôtre, avec Ver-sur-mer, les digues qui sont fragilisées. Fin y a les problématiques liées au changement climatique qui concernent le littoral. Et nous, sur notre territoire, c'est vraiment... important.

(E) C'est présent quoi ?

(M) Oui, c'est présent. Il y a des vrais risques, qui sont maîtrisés, mais ça a un coût aussi pour les collectivités et une responsabilité pour les élus quoi, et une inquiétude pour les habitants. Il y a tous les habitants aussi qui vivent le long de la Seulles, comme c'est notre cas dans notre village, on sait très bien que la Seulles, elle sort de son lit de plus en plus. Fin que y a des risques d'inondations qui sont quand même de plus en plus importants. Et à l'inverse, l'été, on peut être face à une sécheresse des cours d'eau. Et puis bah, plus en amont, je pense que eux, c'est plus l'inverse, c'est ce côté risque de sécheresse qui peut avoir un... qui peut être une problématique.

(B)OK. Encore une ?

(E)Continue. J'en ai déjà fait.

(B) Oui, mais... Bah encore dans ce que vous avez dit, vous avez parlé du service de santé. Vous avez précisé que pour les urgences, c'est Caen, c'est ça ?

(M) Oui ou Bayeux.

(B) Ou Bayeux. Les deux sont... Je ne savais pas qu'il y avait à Bayeux.

(M) Oui, il y a à Bayeux aussi. Donc, ça dépend d'où on est le plus près. Moi, c'est pareil, que j'aille à l'un ou à l'autre, c'est pareil.

(B) Et c'est aussi le cas pour d'autres types de spécialistes. Je vais dire une liste aléatoire, mais ça peut être les kinés, les gynécologues, les ...

(M) Les kinés, on a, parce que ça, c'est plutôt des soins…

(B) C'est primaire ?

(M) Voilà, c'est assez... Enfin, c'est de proximité. Et puis, ce n'est pas des médecins en tant que tels, enfin, c'est une autre discipline. Kinés, pédicures, tout ça, tu vas trouver. En fait, tout ce qui est un peu soins auxiliaires, les infirmières, mais pour ce qui est du spécialiste, non, c'est vraiment obligé, là, d'aller sur les grosses villes, enfin, Bayeux, Caen... Et ça, c'est, je pense, un souci. Alors... Enfin, c'est tous les territoires ruraux qui ont ce problème-là, de toute façon, ce n'est pas que le nôtre. Mais l'autre jour, j'ai vu une émission à la télé sur les maisons de soins, qui viennent en remplacement des urgences, qu'il y a justement dans les territoires plutôt ruraux. Et ça, c'est une super idée.Vous avez pas vu ça ?

(E) Mobile ? Non je ne connais pas. Non, non, c'est vraiment des... c'est comme des pôles de santé, mais qui apportent vraiment des soins d'urgence. En fait, par exemple, tu t'ouvres la main, eh bien, tu vas là, tu ne vas pas aux urgences. Tu te fais une entorse, tu viens ici, tu ne vas pas aux urgences.

(E) C'est des mini-urgences locales ?

(M) Voilà, tu as une radio à passer, tu vas là. Tu vois, c'est vraiment du soin…

(E) Parce que là, pourtant, nous, on avait regardé. On avait vu à Tilly, alors, je ne sais pas si c'est le cas à Creully, mais à Tilly, ils ont fait un pôle de santé tout neuf.

(M) Je crois qu'il y en a un à Creully aussi.

(E) Il y a le même ?

(M) Mais moi, je n'y vais pas.

(E) D'accord.

(M) Voilà, mais ça ne remplace pas quand même, tu vois.

(E) Oui !

(B) Et puis, ce n'est pas un service d'urgence.

(M) Bah, non, non, non. Moi, c'est ça. En fait, c'est que tu as un service d'urgence où tu es malade la nuit, tu es obligé d'aller aux urgences. Voilà, donc, tu as quand même 20 minutes de route.

(E) De chaque côté.

(B) Donc là, ce dispositif de maison de soins, ce serait une opportunité pour la communauté de commune ?

(M) Moi, je pense, oui. Je pense surtout qu'on est sur un territoire quand même où il y a beaucoup de… fin y a quand même beaucoup de personnes âgées. Il y a aussi beaucoup de familles avec des enfants en bas âge. Ça pourrait être intéressant, je trouve.

(E) Et justement, au niveau des mobilités, genre dans la CDC, c'est... Parce que justement, à chaque fois, c'est souvent un sujet...

(M) Bah c'est enclavé hein. C'est enclavé, enfin, je veux dire, on n'a rien. On n'a pas le train. On n'a pas de pistes cyclables. On n'a pas de bus verts, enfin, de cars Nomad, à part les cars scolaires.

(B) Il n'y a aucun Nomad ? Il n'y a aucun Nomad non plus ?

(M) Non, je ne crois pas.

(E) Ah oui. Donc en gros, tout ce que tu as besoin de faire, tu le fais à voiture.

(M) Voilà , c'est ça. Après, il y a peut-être des lignes de cars, mais il ne me semble pas, et s'il y en a, tu dois avoir un ou deux cars par jour, quoi. Enfin, ça doit être…

(E) Oui, c'est une offre qui n'est pas... Enfin, tu peus pas te poser la question, de te dire, je vais changer de...

(M) Ben non. Moi, par exemple, demain, je vais aller au travail autrement qu'en voiture, ben, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je n'ai pas de train. Je n'ai pas... Je n'ai rien.

(E)OK.

(M) Alors, s'il y a un train, il y a la gare à Bretteville-l'Orgueilleuse. Mais est-ce qu'ils sont sur STM ? Je ne crois pas. Tu vois, je sais…

(E) Mais je crois qu'il y a un train et une gare qui s'arrêtent à Audrieu.

(M) Ah oui, c'est vrai, il y a Audrieu.

(E) On n'a pas regardé la fréquence.

(M) Ah oui, il y a Audrieu, si tu as raison.

(E) Il y a 20 voitures de garées à Audrieu. Mais déjà, Audrieu, pour toi, c'est trop loin.

(M) Ben oui, il faut que j'y aille déjà, à Audrieux. Oui. Autant que j'aille à Caen (rires).

(E) OK. Et puis, au niveau peut-être du futur sur, soit la commune, soit l'EPCI, les investissements ou les projets qui sont à venir ou les idées sur...

(M) Je ne sais pas.

(E) Aucune idée ? Aucune idée sur... Même à l'échelle de ta commune ? Qu'est-ce qu'il y a comme projet ? Quels sont les problèmes qui sont parlés lors de conseils ?

(M) Eh bien là, si, nous, on a une problématique sur les places de cimetière, parce qu'on a de plus en plus d'habitants dans le village et on a un tout petit cimetière qui est vraiment coincé entre la ville et un petit bras de rivière, tu vois. Et en fait, bah y a un nombre de places, tu ne peux pas l'agrandir. Donc il faut…

(E) Vous n'avez pas le droit de mourir là-bas.

(M) Voilà. En fait, il faut penser à long terme, parce qu'avec les nouveaux PLUIs, ils sont votés pour longtemps. Et du coup, il faut anticiper ce genre de choses. Les projets, il y a aussi les contraintes de construction. Tu sais, on est obligé de réduire par deux les terrains constructibles, donc c'est aussi une vraie problématique.

(E) Mais du coup, tu disais que...

(M) Alors nous... Oui, vas-y.

(E)Non, non, vas-y.

(M) Vas-y.

(E) Tu disais que justement, vous avez une augmentation de vos habitants, mais du coup, pas beaucoup de... On va dire une réduction des terrains de construction. Du coup, comment ça se passe ? Ça veut dire que ça vend ?

(M) Nous, il n'y a pas de terrain constructible chez nous, enfin très peu dans nos villages, mais nous, c'est que de la rénovation. Tu vois, c'est soit du changement de propriétaire et c'est des familles qui arrivent, là où tu avais une personne âgée, tu vois. Ou alors c'est de la rénovation de bâtiments comme nous on a fait, tu vois, il n'y avait personne ici depuis 50 ans. Donc tu arrives, on arrive à quatre. Enfin tu sais, ça peut monter vite, pour un village, quoi.

(E) Donc ça, c'est plutôt le parti pris de ta commune, c'est-à-dire on essaie de garder l'existant.

(M) Oui.

(E) De toute façon, tu l'as confirmé qu'il n'y avait pas de terrain constructible.

(M) Non, à part quelques-uns qui sont dans le village, tu vois.

(E) Oui, c'est pas des gros projets de lotissement.

(M) Non, y aura jamais ça chez nous, justement, pour la protection des espaces de la biodiversité. Et aussi pour la… Ça je t'en avais parlé... Je suis désolée, je cherche mes mots, je suis épuisée.

(B) Pas de souci, normal, fin de journée.

M) Tu sais, la préservation de la vue.

(E) Ah, du paysage ?

(M) Du paysage, merci. La préservation du paysage. Ça, c'est un sujet qui est très important.

(E) Garder cette authenticité.

(M) Voilà, c'est ça, exactement.

(E) Bah écoute, franchement, ça fait déjà au moins 20 minutes qu'on est là.

(M) Si t'as, si vous avez d'autres questions, allez-y, pendant que je suis là.

(E) Attends, je regarde. En fait, c'est 17 minutes. Parce qu'en fait, ça, a retranscrire après… La dernière fois, j'ai fait 45 minutes. Bah, t'y as passé pas mal de temps à retranscrire. Non, je pense qu'on a fait tout le tour. T'as eu ton ressenti d'habitant, point de vue un peu plus global. On a fait la vie quotidienne. Je crois qu'on a déjà un peu balayé...

(M) Bah, oui parce qu'on a parlé du transport qui est pas…

(E) La santé.

(M) Oui, la proximité pour les courses, les besoins de première nécessité, on va dire.

(B) On n'a pas parlé du…

(E) La démographie ou alors, on va dire, la sociabilité. C'est-à-dire, est-ce que vous, dans votre commune, vous êtes assez proche au niveau des voisins ?

(M) Oui, ouais.

(E) Ou est-ce que la sociabilité se fait dans un bar ailleurs, ou vous faites des...

(M) On fait beaucoup d'animations dans le village, où tout le village se retrouve, en fait, enfin, une partie.

(E) Et ça, il y a un bon groupe de...

(M) Ah oui, il y a une grosse partie du village.

(E) Tu disais, tu m'as dit en bas qu'il y avait même... Vous faites une soirée des anciens.

(M) Oui, là, on a le repas des anciens, et après, il y a le Noël des enfants. Donc, tu vois, tous les enfants qui ont moins de 14 ans, ils ont une après-midi tous ensemble. Un après-midi ? Il y a le Père Noël qui vient, ils ont un cadeau. Enfin voilà, c'est un peu une fête. On fait beaucoup de choses, on a la fête du village. Il y a plein, plein de choses, donc en fait, on se voit souvent.

(E) Est-ce que tu sens qu'il y a une certaine cohésion du village ?

(M) Oui, ouais, il y a de l'entraide, parce qu'on est tous un peu dans le chantier, la rénovation, donc... tu sais, on peut se donner un coup de main. Et puis, même entre voisins, il y a une bonne... tu sais une bonne ambiance, on peut prendre l'apéro, manger ensemble. Tu vois, le 6 juin, on a un château à Colombier qui accueille des groupes scolaires. Le jour du 6 juin, ils invitent tout le village à prendre un pot et à trinquer. Tu vois, enfin…

(E) D'accord, c'est cool. Il y a de la vie, quoi !

(M) Oui, il y a de la vie.

(E) Il y a de la vie locale.

(M) Exactement.

(E) Et du coup, par rapport à ça, comment tu... Quel est un peu le profil ? Est-ce que c'est assez large en profil ? C'est-à-dire, est-ce que t'as des personnes âgées, des couples avec enfants, des couples plus jeunes et sans enfants, des célibataires ? Est-ce que la démographie est assez...

(M) Elle est représentative, il y a tout.

(E) D'accord.

(M) Tout type de profil.

(E)Tout type de profil, quoi. Eh bien, super.

(B)Je peux juste... Je vais te demander un truc.

(M)Vas-y, vas-y.

(B) C'est OK ? C'est par rapport à ce que vous venez de dire sur la cohésion du village, etc. Moi, je ne suis pas du tout rural, mais on a, en tant qu'urbain, ce cliché des néo-ruraux qui viennent à la campagne, mais qui, en fait, ne sont jamais en lien avec le quartier, etc.

(M)Ah oui ? Ah non, pas du tout.

(B) Il n'y a pas du tout ce cas-là ?

(M) Non.

(B) OK. C'est une image...

(M) Non, parce qu'en fait, on est venus... enfin, on vient vivre là pour ça, en fait, pour avoir la vie de village, le calme de la campagne, mais on ne vient pas là pour s'enterrer chez soi, sinon, autant habiter aux alentours de Caen, tu vois, dans des cités dortoirs, et puis voilà. Non, non, c'est vraiment la vie de village comme dans le temps, en fait. C'est fou.

(E) Et puis, c'est ce qui est recherché, en fait. En tout cas, tous ceux que tu côtoies.

(M) Oui, on est tous pareils. On est vraiment tous, je pense, dans la même dynamique. Il y a peut-être toujours un ou deux qui ne veulent pas se mêler aux autres, mais quand tu vas te promener à pied, tu t'arrêtes tout le temps pour discuter quoi

(E) Tu n'as pas le temps de faire ta promenade...

(M) Voilà, c'est ça. Mais non, non, c'est cool.

(B) C'est trop bien, alors.

(E) Écoute, moi, c'est bon pour moi...

(B) Moi, j'ai encore une toute petite question, c'est OK ?

(M) Ouais !

(B) C'était parce qu'on a essayé de lister tous ensemble les activités du quotidien, et on en a oublié une qui est importante et qu'on fait 7 heures par jour, c'est le travail. En fait, je voulais juste savoir, c'est une question géographique, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois à Seulles Terre et Mer ? Est-ce que c'est les habitants de Seulles Terre et Mer qui travaillent dans les postes à Seulles Terre et Mer ou est-ce qu'il y a l'attraction de Caen Bayeux ? Voilà, je voulais juste savoir ça.

(M) Alors, je ne saurais pas trop dire…

(B) Pas forcément en généralité, mais autour de vous...

(M) Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le territoire quand même, parce qu'il y a des usines, il y a aussi les commerces. Donc, il y a quand même... Il y a beaucoup de gens qui travaillent, oui, dans le secteur tertiaire aussi, donc, y a ça. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent à Caen. À Bayeux, peut-être qu'il y en a à Bayeux, mais peut-être plus loin, moins sur la côte.

(E) Tu sens une attractivité plus pour Caen, pour le travail ?

(M) Oui, en tout cas dans mon village, quasiment tout le monde travaille à Caen.

(E) OK.

(B) J'arrête, j'arrête.

(E) Non, non, c'est bon.Après, si on en a d'autres idées...il n'y a pas de soucis.

(B) Non, c'était déjà très riche.

(E) En fait, c'est ça, oui. Oui, c'est déjà très riche. Bon. Eh bien, merci beaucoup !

(M) Avec plaisir écoute !

(E) Attends, je coupe. Je termine officiellement.

#

Annexe 3 : retranscription de l'entretien avec Thierry Ozenne et Anthony Basley, respectivement président et directeur général des services de Seulles Terre et Mer. L'entretien s'est déroulé le 23 décembre 2024.

Nous appelons E l'étudiant qui a conduit cet entretien

\[retard au démarrage de l'enregistrement\]

P : \[...\] en tout cas, sur Creully, que je connaissais mieux pour l'instant, on va s'étendre après, mais il y avait des projets. Sur le plan de Nestlé, on est quasiment au maximum, c'est quand même le gros bassin d'emploi de STM. Sur le plan du tourisme, je pense qu'il y a quand même des choses à venir dans les deux ans, trois ans qui viennent, qui vont quand même augmenter l'emploi. Et puis, par exemple, on a la Champignonnière de Normandie, dans la zone artisanale, où il y a depuis longtemps un projet de troisième unité de production. Une unité de production, c'est 100 emplois carrément, entre 90 et 100 emplois. Simplement, il n'y a pas le personnel aujourd'hui parce que c'est un personnel peu qualifié, mais c'est un travail très pénible, un petit peu avec des horaires... Les champignons, ça pousse un peu tout temps, même si la température, l'humidité, là maintenant ils arrivent à diminuer la pousse, mais il faut que ça parte tous les jours à Rungis, le

matin à 4 heures. Donc, quand il y a un camion qui revient à Rungis le lundi matin, il faut qu'il y ait le dimanche. Donc, ils ont un problème de recrutement très très important.

Mais sinon, voilà. Après, sur le plan de zone développement économique à venir, oui, on a prévu. Mais là aussi, on souffre d'être coincé entre Bayeux et Caen, de faire partie de Terre Bessin, du SCOT Bessin, ou effectivement Bayeux, sur le plan développement économique avec la Loi ZAN...

E: Et c'est eux qui ont l'attractivité ?

P: Ouais, c'est eux qui ont l'attractivité. On pourrait l'avoir, on pourrait l'avoir, mais il faut pousser les coudes et ce n'est pas obligatoirement facile parce qu'ils ont ouvert sans nous demander, un petit peu. Pourtant, on a un rapport avec Bayeux. Oui, ils pensent qu'il y a qu'eux. Alors que c'est dommage parce qu'on a un territoire où on a une gare ferroviaire à Audrieu, avec une possibilité de ferroutage important, mais pas que.

E: C'est même rare, on était surpris

P: Aussi, le transport de gens pour aller tous les jours à Caen ou à Bayeux, il faudrait qu'il y ait des horaires un petit peu plus adaptés. Donc, là aussi, il ne faudrait pas grand chose ! Moi, quand j'ai été élu, j'avais pensé pouvoir relier nos différentes communes de la communauté de communes par bus à la gare d'Audrieu. Parce que je pense que ce qui nous manque dans le territoire, c'est qu'on n'a pas pris la compétence mobilité, parce que c'était trop cher. On n'était pas assez riches pour la prendre. Mais c'est vrai que je pense que c'est une compétence qu'il faudra peut-être réévaluer dans un prochain mandat, parce que c'est une compétence qui nous permettrait de nous désenclaver beaucoup et de permettre à nos habitants de pouvoir profiter de la gare d'Audrieu, de pouvoir aller vers Caen ou vers Bayeux.

E: Hum hum.

P: Et pour répondre à votre question du développement économique, oui, il y a une troisième zone de prévue, qui n'est pas loin justement de cette gare d'Audrieu puisque c'est sur les communes de Martragny, Carcagny. Carcagny surtout. Mais néanmoins, ça reste une petite zone, faut pas rêver hein.

T : Après, il y a eu le développement de l'Elis à Fontenay-le-Pesnel.

E : Oui, j'ai entendu parler.

T: Une blanchisserie, il y a 90 emplois qui vont se développer. Je n'ai pas de chiffre du nombre exact d'emploi possible. Il y a la zone d'activité à Tilly-sur-Seulles, l'extension où il va y avoir un peu plus d'une trentaine d'emplois au total, à peu près

E : Ah oui, il y a quand même du potentiel à venir quoi, sur l'offre d'emplois en tout cas sur le territoire.

P: Là sur le plan touristique, quand je parle de tourisme, je pense que c'est le gros développement qu'on devrait pouvoir avoir. Je parle de ça, parce qu'il y a un projet qui est extrêmement bien sur la commune de Creully-sur-Seulles avec un séminaire de Villers-Sec qui appartenait jadis au département, qui vient d'être vendu à privé pour en faire une résidence hôtelière de luxe de 160 chambres. Donc ces emplois, surtout saisonniers, enfin au moins 6 mois par an, néanmoins, 160 chambres de luxe, c'est quand même 25 à 30 personnes.

E : Bah oui, oui. Et vous allez axer le tourisme plutôt patrimoine ou plutôt sur les deux ? Ou les deux ?

P : Mémoriel, patrimonial, balnéaire et vert. Tout. Après, on va pas rêver. Le genre de personnes qui viennent sur des résidences hôtelières comme celles-là, qui ne sont pas bon marché, on est plus sur le patrimonial, le mémoriel et puis les séminaires.

E : Oui, c'est ça. Mais en plus, c'est quand même un territoire, au niveau du patrimoine, c'est très riche.

P: C'est un des territoires les plus riches sur le plan patrimonial.

E : Ah oui ?

P : Ah oui, au département ah oui, au kilomètre carré.

E : Je pense qu'on n'a pas encore approfondi le sujet complètement sur le patrimoine...

P: Rien que Creully-sur-Seulles...

E: Oui, c'est fou.

P : Le calvados est aussi riche, mais notre territoire Seulles Terres et Mer est très riche.

E : Oui sur la partie nord, tout autour de la Seulles.

P : Ah oui, c'est très riche.

E : Super, merci beaucoup. On a vu sur votre site, il y avait un projet par rapport aux écoles, la cantine et l'agriculture locale. Est-ce que ça marche ?

P : Vous faites bien de parler de ça.

E : L'agriculture, on l'identifie comme 50% du territoire à un niveau céréalier. Et après, j'ai fait connaissance d'un maraîcher au marché. C'est assez intéressant parce que lui, il faisait un peu de tout. Il faisait du céréales...

P : On a fait une étude là-dessus puisque la cuisine centrale, pour les écoliers, c'était vraiment mon dada et c'était mon cheval de bataille quand je me suis présenté aux élections. Ce sera aussi ma plus grande déception au bilan d'un mandat. On n'a pas laissé tomber, mais c'était compliqué. On a fait l'étude, on a amené l'étude, on était bien parti. Il y avait une faisabilité qui était certaine, sans trop de problèmes. Simplement, ça a entraîné une augmentation du coût du repas de 1 € pour les familles. En moyenne, pour bien manger. 1 €, c'est 4 € par semaine. 4 € par semaine, c'est 15 € par mois. Encore, pour amener ça au mois, c'est 10 € par mois. C'est un paquet de clopes par enfant.

T : Pas pour les enfants ! (rires.)

P : Pour relativiser. C'est de la connerie. Ce n'est même pas un forfait.

E : En fait, ce qui a vraiment freiné, c'est le coût ?

T: Oui.

P : On sentait bien que ça commençait à rouspéter dès qu'on touche au prix du repas. C'est tombé au plus mauvais moment. Début de l'année 2024...

T: 2023.

P: 2023, au moment de l'augmentation, de la baisse du pouvoir d'achat, de la guerre d'Ukraine. Je pense que c'est tombé au mois de juin 2023...

T: Oui, juin 2023.

P: au plus mauvais moment. Les parents n'avaient pas envie de faire l'effort supplémentaire. On n'a pas laissé complètement tomber. Ce sera relancé. Il faudra peut-être que la collectivité, quand elle sera un peu plus riche, ou en tout cas quand on aura un petit peu plus de visibilité sur les différents accompagnements de l'État qu'on en a aujourd'hui, repartira. Ce sera le cheval de bataille. J'avoue que je ne sais pas, mais si je me représentais, ça redeviendrait mon cheval de bataille. Et pour répondre directement à votre question, sur le plan producteur locaux, on n'a pas que des céréales. On a absolument, dans un circuit de 20 km à l'heure, tous les maraîchers. Tout.

Ce qu'il nous manque, on a le beurre, on a la crème, on a les œufs. Ce qu'il nous manque, c'est la viande. Mais elle n'est pas loin. Le bassin..

E : Oui elle est pas loin, elle est dans le Calvados.

P: Calvados et Manche, y a les deux. Donc voilà, elle est locale, elle est vraiment locale locale. Non non, on a tout. On était, parce qu'on a fait une étude qu'on a faite avec Terralim, qui était un bureau d'études de Rennes et qui reprenait le...

T: De Rennes, oui.

P: Reprenez la suite, parce que j'ai ma voiture qui va disparaître de nouveau.

T : Non, mais c'est le bureau d'études de Rennes. Terralim, avec, à la tête c'était l'adjointe de la ville de Rennes, qui a justement créé les cuisines centrales pour la ville de Rennes, pour la même échelle que nous, bien évidemment

P : Oui, et ça marche !

T : Oui, 13.500 repas par jour.

P: Oui, 13 000 repas

E: Par jour ?

T: Par jour, bien sûr.

P : Nous, on est quand même à 1.200 repas par jour.

T : Oui oui, on est les premiers restaurateurs de...

P: Rennes, c'est 13.000, c'est quand même 12.000 pour un petit truc comme nous.

E : Oui, c'est intéressant.

P: Mais c'est compliqué, quoi.

E: Oui, c'est vrai que ça peut jouer aussi avec la conjoncture, évidemment.

P : Oui, et puis...

E : Mine de rien, le coût est lié, partout.

T : On demande aux parents de payer sur des promesses qu'ils ne savent pas... Voilà, on a beau leur dire que ça sera du local et tout, mais d'abord, on demande de payer.

P : Si vous me permettez, et hors micro \[...\].

Et puis, on était peut être un peu trop précurseur. Peut être que des campagnes nationales comme ça vont faire bouger un peu les lignes. Peut être aussi, on va être un peu plus riche. Peut être qu'aussi, on ne sait rien.

E : Après, il y a aussi le...

P : Vous n'êtes pas intéressé aux finances, mais quand on a pris M. Ballet et moi, mais M. Ballet surtout. Non mais parce qu'il faut rendre à César ce qu'il a rendu à César quand même. Moi, j'ai pris les lignes, je suis un vrai politique et lui il a fait le job quoi, c'est comme ça que ça marche. Mais il l'a bien fait. Quand on a pris la collectivité en 2020, on était très endetté.

E : Ça ne se voit pas là.

P : Non, mais attendez, pas après mon prédécesseur. Je n'en veux pas à mon prédécesseur. Lui, il a récolté. On sortait l'un ou l'autre avec trois collectivités qui avaient fusionnées. Et dont, deux qui étaient très, très endettés, qui étaient Orival et Val de Seulles, territoire dont je suis issus, qui étaient très endettés. Les autres, ils n'étaient pas endettés, mais ils n'avaient aucune compétence. Ils étaient peut être endettés quand même. Mais donc, mon prédécesseur n'a pas eu le temps en trois ans, mais il a commencé à montrer ce qu'il fallait faire. Et nous, on est parti avec un rendement de 115-117%.

T : En 2017, 112%.

P : On était quasiment à ça en 2020 aussi.

T : En 2020 on était à 95, je crois.

P : Et là, on est quand même très, très loin. Donc, on est une bouffée d'air qui nous permettra peut être de dire parce que sur le 1,50€...

T : 95%, on était comme l'État français.

E : Oui, mais je crois qu'il ne montre pas vraiment bien l'exemple ! (rires)

P : En fait, on avait une augmentation d'1,50€ du prix du repas, le prix à payer. Et en fait, on demandait 1€. La collectivité, c'est 50 centimes et les parents à 1€. Peut être qu'il faut qu'on retrouve l'équilibre, mais on ne pouvait pas se le permettre la dernière fois. Ce sera peut être à une dizaine d'années qu'il va faire fonctionner.

E : Justement, cette cohabitation avec les agriculteurs locaux, c'était très intéressant, ce qui nous a intéressés.

T : On a pu faire des choses. On fabrique des pâtes, pas très loin de chez nous, je ne sais plus. Oui, à côté de Gerson (?) je crois, on fabrique des pâtes.

E : Ah oui, non mais y a plein d'entreprises. Moi, j'ai découvert O2. Je ne connaissais pas, mais en fait, c'est reconnu, c'est une belle renommée.

T: O2 ou H2O ?

E: H2O, avec les parapluies.

T: Ah oui ! Non O2 c'est \[inaudible\].

P: Aussi les Sablés D'Asnelle, O2...

T: H2O, oui, H2O, ils font des parapluies, ils ont fait des parapluies pour des grandes marques. C'est ça.

P: La ferme de Virginie Bussi. Il y en a plein. Et on est vraiment, ouais, dans du circuit court, pour une qualité, quoi. C'est un peu notre marque de fabrique, de cette petite interco, là. De garder ces côtés ruraux, ces côtés authentiques.

T; Il y a le côté ostréicole, aussi.

E: Ah oui, il y a quand même le littoral à prendre en compte.

T: Et le deuxième parc d'huitre le plus gros du Calvados. Oui, c'est ça.

P: On a quand même un territoire à la fois attirant et attachant

E: C'est souvent ce qui ressort des habitants. Oui, c'est ça.

P: C'est sûr qu'on n'y vient pas par défaut.

E: Ça, c'est vrai. On a un peu parlé déjà de la mobilité. Mais du coup, vous avez sorti un plan vélo, Est-ce que c'est histoire de... Est-ce que c'est changer les habitudes des habitants ou de donner une offre en plus ? Parce qu'en fait, le territoire, il est... il est clairement utilisé en voiture. Il y a 98% des déplacements qui sont de la voiture. Et au même temps, on a plein de villages, de pôles de vie qui ne sont pas si loin que ça des pôles de commerce, d'échange. Est-ce que ça peut favoriser le changement ? C'est une offre en plus ? Parce que plus on offrira quelque chose, plus les gens peuvent aussi se dire, tiens, pourquoi pas changer ?

P: Non, le système cyclable, c'est pas pour faire comme tout le monde. Déjà parce que le vice-président qui est en charge du dossier, il est très attaché. Moi, j'y suis attaché aussi parce que ça fait partie des déplacements écologiques intéressants. Surtout pour un territoire comme le nôtre, déjà parce qu'il va être utilisé par les touristes. Et d'autre part parce que je pense qu'il y a des petits tronçons qui méritent d'être faits. Alors on ne vous dit pas qu'on va faire un schéma... Enfin, c'est à l'horizon 2040, donc.... On attend. Mais on a des tronçons qui mériteraient d'être développés assez rapidement. Je pense à un tronçon Bucéels-Tilly, par exemple.

E: C'est souvent ces petits tronçons-là qui sont venus...

P: Je pense à un tronçon à Lontheuil-Creully. Je pense à des mobilités comme ça, qui sont très intéressantes pour permettre aux gens de se déplacer. Je pense à un tronçon, parce que pour le boulot, il faut être réaliste...

E: Non, ce n'est pas ça.

T:Le tronçon Caen-Creully, ça ne sert pas à grand chose.

E: Par contre, je peux même le dire via mon autre poste. C'est trop loin, c'est bien trop loin.

T: Il y en aura quelques-uns, bien sûr.

E: Oui, mais est-ce que ça prête l'investissement ? On voit le coût.

P: Par contre, un tronçon Creully-Bayeux, ça peut être intéressant. Ça peut être presque aussi vite fait qu'en voiture, en vélo électrique. Et puis, c'est plus un déplacement, comme on l'a dit, pas pour le boulot mais pour le loisir. Il y a des déplacements comme ça qui semblent plus longs.

E: Oui, c'est ça. Cette donnée, c'est plus une offre complémentaire qui peut aider les habitants.

T: Mais c'est le coût qui est encore un peu plus haut.

E: De toute façon, tout est lié.

T : Bah 81 kilomètres, quasiment 8 millions d'euros.

E: Oui, c'est ça. Plus les dotations d'Etat, il n'y a plus. Les régions sont tout à fait drastiquement baissées. Il reste un peu le département, mais le département, il ne va pas tout payer quoi. Est-ce que vous avez pris, je reviens à un autre sujet, qui est plus environnement, c'est sur la loi Gemapi. Vous l'avez pris ou pas?

T: Oui, par obligation. On l'a déléguée. On la délègue à Ter'Bessin

E: Ok, et du coup, tout ce qui est enjeu littoral, enjeu littoral, enjeux littoraux, montée des eaux...

T: Ah ça, c'est carrément...

P: C'est un syndicat des 3 EPCI, uni pour la compétence Gemapi, Isigny Omaha Interco, Bayeux Interco et nous

E: Ah, j'avais pas compris ça...

P: Oui oui oui, c'est le PLUI, enfin pas le PLUI, le SCOT

T: Ter'Bessin fait SCOT, PCAET, Gémapi, et Instruction des \[inaudible\].

E: D'accord, ok. Donc effectivement, ça va être compliqué.

E; Parce que ça, j'en entends un petit peu parler, mais plus les communes du nord, par rapport à la protection d'eau, ils sont un peu sur le côté, enfin, remontée des eaux, inondation, submersion...

P: De toute façon, on a une commune qui est directement impactée, Asnelles, faut le dire. La première, ouais. Graye est pas mal non plus.

E: Même si les marées, on a l'impression qu'ils peuvent les protéger, mais pas tant que ça.

T: Les marées, c'est pour être inondées.

E: Oui, bah ça sert à... Enfin, hydrauliquement, ça sert à stocker.

P: Oui. Ils l'entendent pas toujours, les propriétaires, mais c'est comme ça, quoi.

E: Bon, il y a plein de sujets, il n'y a pas que...

T: "L'homme a repris la main sur les marées", mais non, on est désolé, quoi. On va pas se mettre à défendre les marées, quoi.

E: Bah, une zone humide, un marais, tout ça, ça a été fait... Fin, naturellement, c'est pour stocker de l'eau, l'eau y allait. Eh ben, très bien.

E: Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qu'on avait sur les grands principes. Par exemple, agriculture et Gemapi. Bah, le Gemapi, c'est plutôt Ter'Bessin. Du coup, est-ce que vous avez un contact pour Ter'Bessin, qu'on pourrait échanger un petit peu, .

T: Je vous donne son adresse mail.

P: Enfin, oui, M. Bally est capable de répondre aux questions.

T: Je pense pas dans les détails.

P: C'est très général, M. Bally est capable. Oui, non, il est capable de répondre.

T: Je peux vous donner le contact de Stéphane. OK, OK. Et à revenir à la Seulles...

P: Peut-être moi aussi, d'ailleurs. (rires)

E: Bon, là, c'est des questions, par exemple, des questions sur la protection des habitants. Est-ce qu'il y a des investissements qui sont prévus, pas prévus à l'échelle du territoire ? Est-ce que, par rapport à l'estimation que dit le GIEC ou d'autres bureaux d'études...

T: Alors, vous savez, sur un sujet aussi polémique, on va laisser Ter'Bessin.

E: C'est vrai que c'est polémique ? Je peux éteindre, là.

T: Non, non, non !

P: Non, non, polémique, c'est quand même un sujet...

T: La difficulté, c'est quand vous devez définir un système d'endiguement. Vous devez définir un système d'endiguement. À partir du moment où vous définissez le système d'endiguement, vous devez définir quel niveau de protection vous voulez mettre. Donc, à un moment où je protège, je vais monter des eaux à plus 30, plus 40, plus 50, voilà. Et vous devez faire que ça. Oui. Mais le coût d'une digue, c'est énorme. Donc, la plupart des autorités gémapiennes vont garder la protection via les digues actuelles. Ils ne vont pas augmenter la protection. Donc, dire qu'on va augmenter la protection des digues, c'est complètement utopique.

E: D'accord, OK. Du coup, là, on remet en lien tous les documents d'urbanisme et potentiellement peut-être aussi les zones inondables et du coup, le danger aux habitants et aux habitations. Et du coup, il faut que les habitants le perçoivent.

T: Clairement, on ne protégera plus les habitations.

P: Moi, je pense qu'il faut rester raisonnable. Il y a des habitations qu'on peut protéger, il y a des habitations qu'il faut se garder maintenant, ça ne sert à rien de les protéger. Parce que franchement, ça va être de l'argent dépensé pour rien. Autant utiliser cet argent à bon escient pour bien les reloger ailleurs. Mais parce que franchement, on ne lutte jamais contre l'eau. On l'a vu, c'est impossible de lutter contre l'eau. Surtout avec les événements climatiques comme on vient de connaître ces dernières années, ces 15 derniers jours, moi j'habite au bord de l'eau, donc je peux vous dire que des coups de vent qui se succèdent à plus de 100 km/ heure, on sent qu'on en a de plus en plus, et c'est là où il y a une submersion importante. Et là, on protégera contre rien. Vous pouvez monter la digue à ce que vous voulez, ça passera en dessous, ça passera sur le côté, ça passera en dessous. Oui, de toute façon, on a l'eau là. L'eau passera toujours.

E: Mais du coup, dans les réflexions, par exemple, à une échelle d'aménagement du territoire, est-ce qu'il n'y a pas déjà des réflexions, de se dire, bah peut-être qu'on recule les populations ?

P: On abandonne ?

T: De la relocalisation ?

E: Pas encore, peut-être encore un peu trop.

P: Mais ça, vous savez, c'est comme c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur les repas, ça se mûrit, ça arrive doucement. Je disais à M. Ballet la semaine dernière, on est la

première ferme dans la Manche, à Gouville-sur-Mer, qui vient d'être expropriée, et la première maison qui vient d'être évacuée à Gouville, où en fait, lors d'une vente, le département du Calvados a préempté.

T: C'est le département de la Manche.

P: Lors d'une vente, en disant "non, on préempte". Donc préempter, en attendant, c'est le maire qui a préempté pour le département qui va avancer plus. Pour l'instant. Pour la première fois.

E: Et c'est un coût faramineux aussi, si ça part comme ça.

T:Ah bah oui ! Les premiers vont être dans les promis. Ah bah oui ! Petit à petit, ils auront pas grand chose.

E: Mais du coup, dans une réflexion...

P: Là, on est dans l'abandon d'un bien. Souvent, des gens vivent, depuis 100 ans, c'est quand même compliqué de se dire...

E: Ah bah humainement, c'est compliqué.

P: Ouais. Il faut y aller step par step, marche par marche. Et puis vraiment, accompagner les gens. Et puis après, je crois que...

E: Parce qu'après, dans l'aménagement du territoire, il y a aussi, quand on... Comme vous êtes actuellement en train de définir le PLUI, du coup, ça, c'est pas encore un sujet ?

T: Si c'est un sujet... Là aussi, c'est un sujet, mais...

P: On ne l'impose pas.

T: On ne peut pas encore le faire.

E: Oui, c'est pas assez mûr.

T: L'outil urbanistique qui est disponible, c'est des zones de relocalisation. Les zones de relocalisation, c'est-à-dire qu'on les met ici, mais c'est pour telle population qui est impactée obligatoirement. Donc, il y a plein de contraintes et on n'a pas encore les décrets d'application. Est-ce que...

E: Oui, en fait, on sait.

P: C'est l'histoire qu'on avait l'autre jour. D'une part, l'autre problème, quand même, c'est qu'en fait, si on mettait là, on ferait notre terrain par rapport aux ZAN. Aujourd'hui, il faut attendre que l'État nous demande de le faire pour que ce soit décompté de notre ZAN. C'est quand même pas la même chose. Et puis, la troisième chose, c'est... Vous habitez à Annelles, vous habitez près de la mer à Asnelles, on vous dit, "tiens, on va vous délocaliser, vous allez dans les champs derrière". Vous préférez aller à Bayeux, vous. On est d'accord ?

E: Ou alors, c'est un projet de masse. C'est-à-dire que c'est pas une maison, c'est carrément une urbanisation qui bouge.

P: On ne va pas faire des zones de délocalisation et dire aux gens, tiens, vous avez la parcelle AH61, c'est vous, là. Non, mais ça se passe pas comme ça, quoi. Ça va être compliqué, quoi.

E: Non, mais il y a un moment où il va falloir... Comment on va réussir à l'amorcer ?

T: Petit à petit, parce qu'apparemment, les assureurs sont de plus en plus frileux à assurer les habitations qui sont en front de mer.

P: Moi, je viens de changer de compagnie d'assurance, ils m'ont repris.

T: Ouais, mais petit à petit, ça commence à...

P: J'ai été surpris, j'ai demandé d'abord. Ils m'ont dit "vous n'êtes pas sur une zone à risque, pas encore".

T: Il y a des compagnies d'assurance qui commencent à dire stop. C'est comme ça que ça va se faire, la mentalité.

E: Oui, parce qu'on n'est pas une zone à risque. Ça dépend à quel temps d'année ils nous regardent.

T: Ah, Asnelles, c'est demain.

E: Ah oui ?

P: Vous savez, Asnelles, quand on voit le coup de vent d'hier soir et de ce week-end, on a eu de la chance. On vient d'avoir deux gros coups de vent. On est tombé sur des tout petits coeffs de marée. On aurait eu un coeffs de 90 ... Mais on a eu du pot, parce qu'on a eu deux coups de vent énormes. C'était un coeff de 40. La mer, à 40, elle est à 150 mètres. Elle était au ras hier soir. Elle a ramené tout le sable. C'est fou.

E: Oui, c'est fou. Bon, et bien, merci beaucoup. On a fait les grands sujets, c'était parfait. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, ça fait déjà une demi heure.

Annexe 4: compilation des carnets de terrain des étudiant·e·s

Ce document rassemble les notes consignées par les étudiant·e·s lors de leur sortie sur le terrain de Seulles Terre et Mer le vendredi 11 octobre 2024.

- Fontenay-le-Pesnel

9h24 - Arrivée en voiture à Font-le-P ; brouillard empêche de voir à plus de 100m. → On arrive au centre, garé devant le cimetière, panneau « isolation 14 » devant la maison où on est garé. Panneau d'affichage électronique : réunion pour la cantine scolaire le jeudi 31 octobre à 17h30.

Petit bourg avec des activités commerciales (supermarché, boulangerie, coiffeur, garage) axées sur la route traversante, un peu d'histoire autour de la vieille église. Cocci Market, boulangerie avec produits fournis par des producteurs de la communauté de communes, cimetière et église en ruines, école, mairie.

Discussion avec la commerçante du Cocci Market : je me présente en expliquant que je suis de Caen et je demande ce qu'il y a ici : « ici on a rien », en parlant de tourisme. Elle parle de la tour, de la cloche tombée pendant la guerre et des deux saints, de l'église sur la droite, d'un truc à voir sur la gauche trop loin pour y aller à pied. Je remarque que c'est pas mal, qu'il y a plein de trucs finalement ici. Elle confirme et ajoute qu'il y a aussi un point d'eau en allant deux fois à droite. Elle explique avoir dit qu'il n'y avait pas grand-chose ici parce qu'elle vient d'Asnelles sur la côte, et qu'il y a beaucoup de vestiges de la seconde guerre là-bas. Elle parle aussi d'Arromanches où il y a beaucoup de tourisme.

9h50 - Début de l'itinéraire dans la ville. Plein de maisons individuelles. Vu un camion de fioul. Des tas de bois dans les jardins des maisons. Les baraques sont superbes. On tourne à gauche rue Massieu (?). Puis à gauche rue des écoles. Les enfants de l'école nous voient et nous saluent. On regarde le panneau municipal, on voit des arrêtés sur le classement sonore des infrastructures de transport.

10h05 - Communication sur la qualité de l'eau. Affiche Collectea. Dans les rues, personne, à part 3 personnes/femmes qui promenaient leur chien, et à part les travailleurs de la mairie. Panneau Ehpad les deux fontaines. Bureau des syndicats intercommunaux chargé de l'assainissement des eaux, réseau transport Nomad (ligne 115 vers Caen), bibliothèque, stade municipal. Des lotissements (maisons individuelles, et maisons mitoyennes), habitats anciens et lavoir ancien (patrimoine), aire de jeux, église, atelier municipal, salle polyvalente, bâtiments agricoles et champs à la périphérie.

- Juvigny-sur-Seulles

En voiture, sur la route : bloqués derrière à tracteur à 30kmh car ligne blanche. Sentiment de perte de temps précieux sur le terrain. Arrêt à Juvigny pour voir la Seulles depuis le pont. Le brouillard est levé. Bourg "carrefour" et croisement avec la Seulles sur un vieux pont en pierre, petite mairie.

Après Juvigny, à droite, zone d'activité avec au moins un concessionnaire et une station de lavage auto.

- Hottot-les-Bagues

On voit des terres agricoles le long de la route et des fermes agricoles c'est un village qui s'est construit le long de la route. Une maison d'assistante maternelle, beaucoup de patrimoine sur le bâti. Cimetière anglais «WAR CEMETERY» à l'époque de la guerre 39-45. Bâti très ancien réhabilité.

- Tilly-sur-Seulles

10h21 - Arrivée à Tilly, on se gare sur la place de la maison des services. Commerces dans la rue : pizza, laverie, visagiste, chaussure, boulangerie x2, banque, vétérinaire, boucherie-charcuterie. Plus de vie et de personnes dans la rue qu'à Fontenay. Aussi 2 fleuristes face à face, coiffure, resto, pharmacie, service à la personne, pôle santé, truc animalier, Carrefour contact. Rue en travaux. Communication touristique sur le d-day→ dès qu'on s'éloigne de la grande rue, les logements sont individuels. Une gendarmerie. Terrain de foot et club (US Tilly existant depuis 1935), pas mal de monde dans les rues principales. Poste et maison de services. Nouveau projet de requalification et valorisation de la traversée du bourg mis en place depuis mai 2024, la fin est prévu en 2025. Population plutôt retraitée qui gravite autour du pole de santé.

10h45 - Musée de la bataille dans la chapelle du 12e siècle. C'est la ville principale du sud de la CC, constituée de deux bourgs à l'époque médiévale. Lavoir ancien.

- Audrieu

11h07 - Arrivée à Audrieu. Un château d'eau. Publicité pour le Leclerc de Bayeux. Sacrée baraque. L'entrée de la ville se fait progressivement. Château hôtel 5 étoiles. Garés devant l'église. Pré avec vaches en pâture. Sur la mairie : photo de la libération, gîte touristique juste à côté de la mairie. Monuments de souvenir + monument aux morts. La ville paraît moins dense. Cimetière, salon de coiffure, boulangerie, MJC,

atelier de sculpture : mélange entre bâti ancien et nouveau. 1 seule personne (un homme) croisé dans la rue.

11h38 - Arrivée gare SNCF d'Audrieu, située près d'un lotissement. Un train TER passe, il n'y a personne qui monte ni qui descend. Passerelle au-dessus des rails créée après la mort d'une jeune de 17 ans nommée Justine en 2010. Le parking à vélo est vide, une trottinette est attachée à l'extérieur. Le parking vélo est couvert, mais la porte semble ne plus se fermer. Une vingtaine de voiture sur le parking (18) ce jour (11 octobre) (multimodalité : parking bien rempli + abri vélos).

12h01 - Sortie du pré-bocage : open-field. Terre agricole avec beaucoup de fermes, élevage bovin pratiqué dans plusieurs communes.

- Creully-sur-Seulles

12h03 – Arrivée à Creully : ZA : champignons, pomme de terre, grosse coopérative agricole. Paysage openfield à l'entrée de la ville. Place de l'église : locaux de Seulles Ter Mer, fleuriste, coiffeur. Peu de monde à part à la boulangerie. Place rénovée. Office de tourisme, fromager-charcutier, la poste, notaire, crêperie, mairie paraît grande avec grande allée et pleins de voitures garées. Toilettes publiques sur le parking. Usine Nestlé et caserne de pompiers à la sortie du bourg, le long de la Seulles.

- Asnelles

14h15 - Arrivée plage de Asnelles. Fait beau. Plateformes pour création d'éoliennes en mer. Car de touristes. Plusieurs personnes marchent le long de la plage, sur la ballade ou sur le sable : un groupe de plusieurs avec des équipements fluo et des bâtons de marche, deux groupes de deux (couple?), plusieurs personnes seules. Les touristes ou promeneurs semblent plutôt âgés. Je suis assis sur une digue : l'interface avec la mer n'est pas la même tout au long de la côte, à 100 m sur la droite il n'y a pas de digue. Stickers STM sur les poubelles. Grosses maisons sur la côte : maisons secondaires ? Volets fermés, rien dans le jardin. Maisons individuelles principalement.

Location de vélo. Piste cyclable le long du front de mer. Snack bar. Club de plongée, école de char à voile « 100 % écoresponsable » selon le panneau + fonds européen agricole pour le développement rural.

Pêche de coquillages temporairement interdite. Candidature des plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Distributeur automatique de produits de la mer. Camping Quintefeuille deux étoiles. Touristes : plaques d'immatriculation : suédoise, polonaise, anglaise, belge, des cars d'anglais. Boutique de souvenirs « Souvenirs : Memory » → nom en anglais. Gîte touristique. Différence pendant la période d'été et d'hiver dans le cadre de l'animation touristique, les traces du débarquement de 1944. Bureau du tourisme. Lignes Nomad desservent la zone : la 101 (Caen) et la 121 (Bayeux).

- Ver-sur-Mer

15h23 : Centre Winston Churchill, British Normandy Memorial : 3 Porsche, deux cars de touristes anglais. Nombreux touristes anglais (surtout en été et surtout pour le 80e).

15H30 - Arrivée place de la mairie. Sur la mairie : drapeau français, européen et ukrainien. En rénovation. À côté de l'école. Centre Saint-Exupéry → musées America & Gold Beach. Plaque mémorielle de juin 44. Petites rues, trottoir que d'un côté. Gîte touristique. Commerces : prêt-à-porter féminin, Proxi Market, boulangerie. Ligne de bus 101 (vers Caen), ramassage des déchets et recyclage assurés par (stm), ruelles étroites de l'époque ancienne. Commune divisée en deux patrimoines : ville ancienne vers l'église en haut de la colline et nouvelle ville en bas le long de la plage. De petits commerces, des logements très grands et individuels. Affluence été/hiver, bâti ancien aussi renouvelé.

15h40 : Discussion avec le commerçant du Proxy Market et un client du magasin avec Pierre et Théo. Pierre pose une question sur les effets du tourisme pour le commerce. Le commerçant explique que oui, évidemment, il y a beaucoup plus de clientèle lors de la période Pâques jusqu'à fin octobre. Il y a beaucoup d'anglais, y compris le week-end parce que les anglais peuvent venir sur un week-end. Pierre lui explique qu'on venait d'Asnelles et qu'on y avait vu beaucoup de résidences secondaires. Le commerçant a répondu qu'ici aussi il y beaucoup de résidences secondaires. Lorsqu'il a parlé des Anglais, je lui ai demandé si c'était grâce au Memorial. Il a répondu que non, que le Mémorial n'avait pas spécialement d'influences sur l'affluence. Pierre a demandé que si même les 80 ans avaient eu de l'influence, le commerçant à reconnu que si, cette année il y avait eu beaucoup d'affluence.

Ensuite c'est le client (un homme assez âgé) qui a pris la parole. Il a expliqué qu'il y avait du tourisme tout le long de la côte. Il a parlé de Bayeux, de cimetières américains, d'itinéraires de randonnées/balades qui retracent les parcours des soldats du débarquement. Comme il ne parlait presque que de la côte, je lui ai demandé si cet effet du tourisme mémoire se prolongeait dans les terres, et Pierre lui a expliqué notre hypothèse Nord-Sud. Le client a répondu que il y avait moins de choses dans les terres, mais que ce n'était pas si tranché que ça, et il a parlé du réseau de bus Nomad mis en circulation cet été qui qui reliait les différents points d'intérêts liées au débarquement et la seconde guerre. Cet entretien était interrompu par les clients, assez nombreux, qui entraient et sortaient du magasin, ainsi que par ceux qui passaient à la caisse. À la fin, Théo et moi étions sur le palier de la porte, pas idéal pour participer à une conversation.

Discussion avec un groupe de trois personnes au coin d'une rue : Eric leur parle seul, on le rejoint après. Je commence à noter assez tard dans la discussion. Le monsieur plus jeune

explique que la plage d'Asnelles et celles de Courseulles attirent les touristes de Ver-sur-Mer. Il remarque qu'il y avait beaucoup de touristes pour le 80ème, il raconte que tout a été bouclé pour la venue de Macron et du Prince devenu Roi Charles. Le groupe a apprécié les historiens venus à l'occasion du 80ème, notamment l'histoire d'un pilote qui aurait pu devenir le premier a traverser l'Atlantique mais qui a du s'arrêter à Ver-sur-Mer. Il s'agit de l'amiral Byrd (première liaison aéropostale transatlantique). La discussion s'est terminé et le monsieur nous a souhaité bonne chance pour trouver un thème. Plus tard dans la voiture, Eric raconte le reste de la discussion : le groupe trouvait leur village très mignon, ils adorent les petits commerces et lui on conseillé de nous montrer la plaque « meilleur tavernier de l'ouest ». Ils notent juste le manque d'un médecin, elle est partie.

- ANALYSE :

La Communauté de Communes de Seulles Terre et Mer présente une dynamique marquée par des différences notables entre ses parties Nord et Sud.

Les communes situées au Nord de la CC se distinguent principalement par leur vocation touristique. Cette zone est fortement imprégnée par l'histoire, notamment en raison du patrimoine culturel lié au débarquement de Normandie. Cette richesse patrimoniale attire chaque année de nombreux visiteurs, ce qui a favorisé la présence de nombreuses résidences secondaires. Le marché immobilier y est plus tendu, avec des prix du foncier sensiblement plus élevés qu'au Sud, en raison de la forte demande liée à ce tourisme historique.

En revanche, le Sud de la CC connaît une dynamique de développement différente, marquée par une expansion démographique. On y observe une augmentation notable de la population, entraînée par la création de nombreux nouveaux lotissements. Cette croissance résidentielle contribue à transformer le paysage local, réduisant progressivement les surfaces agricoles au profit de zones urbanisées. Cette expansion traduit une volonté d'accueillir de nouveaux habitants, attirés par un cadre de vie en pleine mutation.

Cependant la loi ZAN aura des implications importantes, notamment pour les communes du Sud. En effet, alors que cette zone connaît un fort développement résidentiel avec la création de nombreux lotissements, la réduction des surfaces agricoles devient un enjeu majeur. La loi ZAN impose de repenser les stratégies d'aménagement du territoire pour limiter l'étalement des constructions et mieux intégrer les nouveaux logements dans un cadre existant, tout en évitant de consommer trop d'espaces naturels ou agricoles.


Cette loi va ralentir la création de nouveaux lotissements au Sud, forçant les élus et les aménageurs à privilégier des projets plus denses et à optimiser l'utilisation des terrains déjà urbanisés. Au Nord, ou la pression touristique est forte et le foncier déjà coûteux, la loi ZAN influencera également les choix d'aménagement, en freinant la création de nouvelles résidences secondaires au profit de la réhabilitation de l'existant.

Ainsi, ces différences Nord/Sud témoignent de la diversité des enjeux et des perspectives d'évolution au sein de la Communauté de Communes de Seulles Terre et Mer.

La loi ZAN représente un véritable défi pour l'ensemble du territoire de Seulles Terre et Mer, en imposant une conciliation entre développement économique, résidentiel et préservation des terres agricoles et naturelles.


L'évolution démographique au sein de la CC est fortement influencée par la proximité de deux pôles urbains majeurs : Bayeux et Caen. Ces villes peuvent entraîner une croissance démographique notable, en particulier dans les communes du Sud. Ces 2 pôles urbains attirent de nouveaux habitants à la recherche d'un cadre de vie alliant tranquillité rurale et accessibilité aux pôles urbains. Cette dynamique apporte de nombreuses opportunités pour le territoire, mais nécessite également une gestion réfléchie de l'aménagement afin de concilier développement et préservation des ressources naturelles.

Carte en Annexe 3.4.4 Consommation électrique par secteur d'activité dans les communes de Seulles Terre et Mer en 2024



Source des données: IGN BD TOPO, ORECAN 2023
Réalisation : LP SIG-DAT, Université de Caen Normandie, 2025

Carte en Annexe 3.4.4 Couverture par la fibre optique dans la CC Seulles Terre et Mer, en 2023



Source des données: IGN BD TOPO, Arcep, ESRI IETI 2024
Réalisation : LP SIG-DAT, Université de Caen Normandie, 2025